

Prefeitura Municipal de São Miguel do Ale Pavimentação em paralelepípedos no Conjunto da Campanha,
Praça Oliveira Campos, 347 Centro São Povoado Patos
Miguel do Aleixo-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00073

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
13.114.533/0001-46				
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(3)				
04960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia n o traço 1:3	m	52.25	63.07
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	39.40	47.56
02624/ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	m	17.86	21.56
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(2)				
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.44	1.74
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	118.85	143.45
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Forn				
02892/ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	1.86	2.25
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(1)				
04429/ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	160.42	193.63
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Carga de Material(2)				
02509/ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	11.12	13.42
04986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	0.99	1.19
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, pr ofundidade até 1,50m	m3	55.67	67.19
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(1)				
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	7.48	9.03
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Transportes(1)				
05073/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pav imentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	0.03	0.04
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(1)				
04526/ORSE	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	646.77	780.65
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(10)				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	577.76	697.36
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6.74	8.14
10889/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	44.73	53.99
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	42.02	50.72
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Def initiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrôm etro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	623.30	752.32
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0.57	0.69
06083/ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	un	219.16	264.53
09163/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	839.97	1.013.84
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimen to / areia / vedacit	m2	38.28	46.20
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1: 2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	39.27	47.40
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(1)				
00017/PMSA	Sinalização permanente, vertical, com placa circular diam. = 0,5 0m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40 x50 cm	Un	750.95	906.40
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(1)				
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela) , com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junt a de 2,0cm - R1	m2	110.95	133.92
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç ões - R1	kg	12.32	14.87
03637/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q -92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	21.88	26.41
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(6)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem la nçamento e adensamento	m3	516.22	623.08
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensa do	m3	592.69	715.38
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lan çamento e adensamento	m3	542.06	654.27
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	579.95	700.00
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive aden samento e acabamento em peças da superestrutura	m3	50.60	61.07
00128/ORSE		m3	50.60	61.07
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 1	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

Prefeitura Municipal de São Miguel do Ale Pavimentação em paralelepípedos no Conjunto da Campanha,
Praça Oliveira Campos, 347 Centro São
Miguel do Aleixo-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00073

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(6)				
	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da su			
	perestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento			
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(3)				
00093/ORSE	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimen	m3	527.07	636.17
	to 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecâ			
	nica e transporte			
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e aden	m3	566.85	684.19
	sado			
00098/ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	593.48	716.33
	em superestrutura			
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(6)				
00077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada	m3	175.67	212.03
	com água			
00071/ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhame	m3	55.67	67.19
	nto e compactação			
00075/ORSE	Cascalho (piçarra branca) aplicado	m3	128.99	155.69
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de	m3	9.25	11.16
	compactação			
00018/PMSA	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e	m	6.65	8.03
	transporte de material c/distancia até 10km			
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	18.56	22.40
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(1)				
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	94.07	113.54
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão(2)				
11125/ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw -	un	2.038.87	2.460.92
	Rev 01			
00338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. R	un	473.53	571.55
	ev 03			
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(1)				
07995/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - lin	un	78.83	95.15
	ha branca), curva C, corrente 5KA			
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodu				
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	8.27	9.98
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	13.73	16.57
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	17.65	21.30
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3.22	3.89
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e C				
07925/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e ins	un	2.43	2.93
	talação			
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pára-raios(1)				
12370/ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg	kg	128.22	154.76
)			
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencio				
04005/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	12.31	14.86
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Telefone(1)				
00681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assenta	un	6.13	7.40
	mento - Rev 02 (10/2021)			
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(1)				
00799/ORSE	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura út	un	473.44	571.44
	il=2,50m, altura total=3,20m			
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(1)				
03644/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento	m2	16.56	19.99
	manual			
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(1)				
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em co	un	413.37	498.94
	ncreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em			
	novacor, 02 demãos			
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(1)				
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA la	m2	16.81	20.29
	tex para exteriores - cores convencionais			
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(1)				
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores ce	m2	8.97	10.83
	râmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1			
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(8)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3.80	4.59
10579/ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	3.98	4.80
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3.87	4.67
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3.83	4.62
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3.90	4.71
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3.88	4.68
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4.05	4.89
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3.98	4.80
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(3)				

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de São Miguel do Ale Pavimentação em paralelepípedos no Conjunto da Campanha,
Praça Oliveira Campos, 347 Centro São
Miguel do Aleixo-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00073

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(3)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	525.87	634.73
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit o u similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45 x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	m3	673.07	812.40
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e t ransporte	m3	410.20	495.11
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Impermeabilização(1)				
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	6.10	7.36
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(3)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	18.56	22.40
09182/ORSE	Demolição de concreto com martete e compressor	m3	0.00	0.00
04268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavade ira	un	106.85	128.97
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(2)				
04654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	800.00	965.60
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	343.13	414.16
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Serviços Iniciais de Obras Civis(1)				
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	2.137.47	2.579.93
SINAPI(72)				
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - c hi diurno. af_05/2023	chi	0.45	0.54
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - c hp diurno. af_05/2023	chp	1.98	2.39
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - d epreciação. af_05/2023	h	0.36	0.43
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j uros. af_05/2023	h	0.08	0.10
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m anutenção. af_05/2023	h	0.40	0.48
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_05/2023	h	1.13	1.36
89877/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chi diurno. af_12/2014	chi	83.52	100.81
89876/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chp diurno. af_12/2014	chp	310.29	374.52
89870/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - depreciação. af_12/2014	h	34.51	41.65
89872/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - impostos e seguros. af_12/2014	h	5.22	6.30
89871/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - juros. af_12/2014	h	12.91	15.58
89873/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - manutenção. af_12/2014	h	61.14	73.80
89874/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - materiais na operação. af_12/2014	h	165.62	199.90
05903/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diu rno. af_06/2014	chi	72.62	87.65
05901/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diu rno. af_06/2014	chp	302.30	364.88
91396/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - deprec iação. af_06/2014	h	27.69	33.42
91398/SINAPI		h	4.31	5.20
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 3	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de São Miguel do Ale Pavimentação em paralelepípedos no Conjunto da Campanha,
Praça Oliveira Campos, 347 Centro São
Miguel do Aleixo-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00073

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
13.114.533/0001-46	SINAPI (72)			
91397/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - imposto s e seguros. af_06/2014	h	10.67	12.88
05763/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manuten ção. af_06/2014	h	48.94	59.07
53831/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materia is na operação. af_06/2014	h	180.74	218.15
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	25.93	31.30
94975/SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	509.01	614.38
94964/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ a reia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_ 05/2021	m3	497.55	600.54
95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos comple mentares) - horista	h	0.22	0.27
95402/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encar gos complementares) - horista	h	1.83	2.21
95405/SINAPI	Curso de capacitação para mestre de obras (encargos complementar es) - horista	h	1.30	1.57
95346/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos comp lementares) - horista	h	0.13	0.16
95347/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos comple mentares) - horista	h	0.12	0.14
95351/SINAPI	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista	h	0.41	0.49
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/mis turador (encargos complementares) - horista	h	0.15	0.18
95363/SINAPI	Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos c omplementares) - horista	h	0.31	0.37
95366/SINAPI	Curso de capacitação para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horista	h	0.16	0.19
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - h orista	h	0.40	0.48
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - hor ista	h	0.28	0.34
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - h orista	h	0.31	0.37
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	128.08	154.59
94990/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto m oldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não arma do. af_08/2022	m3	790.60	954.25
05930/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diu rno. af_06/2014	chi	71.02	85.72
05928/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diu rno. af_06/2014	chp	263.60	318.17
89259/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreci ação. af_06/2014	h	26.13	31.54
91466/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - imposto s e seguros. af_08/2015	h	3.86	4.66
89260/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014	h	9.55	11.53
89262/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manuten ção. af_06/2014	h	44.03	53.14
91467/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materia is na operação. af_08/2015	h	148.54	179.29
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	65.55	79.12
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 4	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de São Miguel do Ale Pavimentação em paralelepípedos no Conjunto da Campanha,
Praça Oliveira Campos, 347 Centro São
Miguel do Aleixo-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00073

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (72)				
05934/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014	chi	106.74	128.84
05932/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014	chp	260.59	314.53
89228/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depreciação. a f_06/2014	h	46.80	56.49
89229/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - juros. af_06/2014	h	16.50	19.92
05779/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - manutenção. af_06/2014	h	75.23	90.80
53849/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - materiais na o peração. af_06/2014	h	78.62	94.89
88281/SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	h	30.89	37.28
88282/SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	29.96	36.16
88286/SINAPI	Motorista operador de munck com encargos complementares	h	31.48	38.00
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos compl ementares	h	24.07	29.05
88300/SINAPI	Operador de motoniveladora com encargos complementares	h	43.44	52.43
88303/SINAPI	Operador de rolo compactador com encargos complementares	h	24.77	29.90
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	26.34	31.79
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	28.02	33.82
102208/SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 1 demão. af_01/2021	m2	8.02	9.68
100575/SINAPI	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024	m2	1.80	2.17
93244/SINAPI	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de t rabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016	chi	67.11	81.00
73436/SINAPI	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de t rabalho 1,68 m - chp diurno. af_02/2016	chp	162.49	196.13
73309/SINAPI	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de t rabalho 1,68 m - depreciação. af_02/2016	h	33.33	40.23
73313/SINAPI	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de t rabalho 1,68 m - juros. af_02/2016	h	9.00	10.86
05089/SINAPI	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de t rabalho 1,68 m - manutenção. af_02/2016	h	41.71	50.34
73315/SINAPI	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de t rabalho 1,68 m - materiais na operação. af_02/2016	h	53.67	64.78
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21.71	26.20
93591/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em le ito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	2.57	3.10
93593/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavim entada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). a f_07/2020	m3xkm	0.80	0.97
93599/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavim entada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	0.53	0.64
100953/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), moment o máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.06	1.28