

Prefeitura Municipal de São Miguel do Ale
Praça Oliveira Campos, 347 Centro São
Miguel do Aleixo-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00095

Ref : Julho/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.114.533/0001-46						
00029/PMSA	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	267.00	337.57	108.789.15	23.47
97949/SINAPI	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. af_12/2020	un	28.00	1.825.81	61.705.00	13.31
00028/PMSA	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	164.00	213.56	42.274.28	9.12
02806/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,40m	un	12.00	2.708.88	39.235.44	8.46
02693/ORSE	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	6.00	4.599.58	33.310.14	7.18
00026/PMSA	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	161.00	150.18	29.184.47	6.30
93379/SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023	m3	903.05	19.62	21.384.22	4.61
02602/ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	254.26	69.19	21.233.25	4.58
04554/ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	442.21	38.50	20.549.50	4.43
94339/SINAPI	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	137.42	99.48	16.500.02	3.56
90082/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	m3	1.214.24	10.05	14.728.73	3.18
90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	150.00	72.34	13.096.50	2.82
93593/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	8.822.36	0.88	9.351.70	2.02
05103/ORSE	Regularização Manual	m2	921.79	5.88	6.544.71	1.41
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30.00	139.69	5.058.30	1.09
13021/ORSE	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirâmide com Estrutura metálica em tubo galv. 1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2", (dim. 5m x 5m)	und	1.00	3.800.00	4.586.60	0.99
00027/PMSA	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	21.00	175.84	4.457.04	0.96
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6.48	405.76	3.173.58	0.68
106356/SINAPI	Cavalo mecânico tração 6x2, pbt combinado 56.000 kg, capacidade máx. tração 66.000 kg, potência 360 cv, inclusive prancha rebaixada 3 eixos, dimensões *17,33 x 3,00* m, com rampa de acionamento hidráulico - materiais na operação. af_11/2025	h	10.00	250.35	3.021.70	0.65
10360/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1.00	2.254.27	2.720.90	0.59
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	472.23	2.62	1.492.25	0.32
02663/ORSE	Locação de rede de drenagem	m	610.74	1.64	1.209.27	0.26