

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		Drenagem Urbana da Rua José Genivaldo e Imediações				384.113.64	100.00
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				15.041.70	3.94
01.01.001	90780/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	150.00	72.34	10.851.00	2.85
01.01.002	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30.00	139.69	4.190.70	1.09
01.02		SERVIÇOS PRELIMINARES				41.046.65	10.68
01.02.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6.48	405.76	2.629.32	0.68
01.02.002	4554/ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	442.21	38.50	17.025.08	4.43
01.02.003	2602/ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	254.26	69.19	17.592.25	4.58
01.02.004	13021/ORSE	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirâmide com Estrutura metálica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2", (dim. 5m x5m)	und	1.00	3.800.00	3.800.00	0.99
01.03		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				2.503.50	0.65
01.03.001	06356/SINAPI	Cavalo mecânico tração 6x2, pbt combinado 56.000 kg, capacidade máx. tração 66.000 kg, potência 360 cv, inclusiva e prancha rebaixada 3 eixos, dimensões *17,33 x 3,00* m, com rampa de acionamento hidráulico - materiais na operação. af_11/2025	h	10.00	250.35	2.503.50	0.65
01.04		DRENAGEM PLUVIAL				322.030.28	83.82
01.04.001	2663/ORSE	Locação de rede de drenagem	m	610.74	1.64	1.001.61	0.26
01.04.002	90082/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	m3	1.214.24	10.05	12.203.11	3.18
01.04.003	94339/SINAPI	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade de caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	137.42	99.48	13.670.54	3.56
01.04.004	93593/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	8.822.36	0.88	7.763.68	2.02
01.04.005	5103/ORSE	Regularização Manual	m2	921.79	5.88	5.420.13	1.41
01.04.006	0026/PMSA	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	161.00	150.18	24.178.98	6.29
01.04.007	0027/PMSA	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	21.00	175.84	3.692.64	0.96
01.04.008	0028/PMSA		m	164.00	213.56	35.023.84	9.12

DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

Cod. Empreendimento: 00095

Ref: Julho/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.009	0029/PMSA	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	267.00	337.57	90.131.19	23.46
01.04.010	93379/SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m3	903.05	19.62	17.717.84	4.61
01.04.011	97949/SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão af_08/2023	un	28.00	1.825.81	51.122.68	13.31
01.04.012	2806/ORSE	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x1 x1,2 m. af_12/2020	un	12.00	2.708.88	32.506.56	8.46
01.04.013	2693/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,40m	un	6.00	4.599.58	27.597.48	7.18
01.04.013	2693/ORSE	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un				
01.05		SERVIÇOS FINAIS				3.491.51	0.91
01.05.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	472.23	2.62	1.237.24	0.32
01.05.002	10360/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1.00	2.254.27	2.254.27	0.59
Importa o presente orçamento em : (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e treze reais e sessenta e quatro centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				384.113.64