

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(2)</b>				
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1,44	1,77
11464/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, hexagonal, e=8cm, 18un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	120,02	147,91
<b>INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de PVC DEFOFO, Junta Elástica, PN 1MPa(1)</b>				
05408/ORSE	Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 100mm	un	64,65	79,67
<b>INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(1)</b>				
04429/ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	167,55	206,49
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Carga de Material(1)</b>				
02509/ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	11,09	13,67
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)</b>				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	55,61	68,53
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(3)</b>				
02523/ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	128,92	158,88
02529/ORSE	Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material	m3	5,53	6,82
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	7,47	9,21
<b>INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Transportes(2)</b>				
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,80	0,99
05072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1,18	1,45
<b>OBRAS CIVIS/Coberturas/Estrutura Metálica(1)</b>				
03846/ORSE	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	cm	0,91	1,12
<b>OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(1)</b>				
11115/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	66,81	82,34
<b>OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(10)</b>				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	575,92	709,76
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,92	8,53
11486/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	584,84	720,76
03218/ORSE	Escorregadeira de madeira nº 11 (padrão emurb)	un	4.425,11	5.453,51
03177/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	118,13	145,58
10889/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	46,16	56,89
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	600,77	740,39
06083/ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	un	236,57	291,55
03167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	2.022,73	2.492,81
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	39,90	49,17
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(1)</b>				
09372/ORSE	Lixeira de plástico dn 40cm	un	39,25	48,37
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)</b>				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,52	3,11
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Mobiliário(1)</b>				
02412/ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	783,36	965,41
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(8)</b>				
02394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	228,20	281,23
10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	35,95	44,30
07633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	111,11	136,93
09126/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	115,07	141,81
09869/ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	25,35	31,24
09867/ORSE	Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio	un	25,35	31,24
09868/ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	27,86	34,33
09260/ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	864,41	1.065,30
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(7)</b>				
09166/ORSE		un	3.768,21	4.643,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(7)</b>				
09159/ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	5.087,32	6.269,61
09160/ORSE	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	3.898,13	4.804,06
09147/ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	2.832,54	3.490,82
09148/ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	4.246,17	5.232,98
12447/ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	2.746,54	3.384,84
00129/PMJTÃ	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - EXECUÇÃO NA OBRA	un	1.729,79	2.131,79
<b>OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(1)</b>				
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	119,81	147,65
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)</b>				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,82	15,80
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	11,91	14,68
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(7)</b>				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	521,26	642,40
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	599,76	739,14
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	547,86	675,18
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	575,70	709,49
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	51,87	63,92
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	51,87	63,92
11477/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	31,34	38,62
<b>OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(3)</b>				
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	82,33	101,46
00106/ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento	m2	119,91	147,78
07475/ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	199,67	246,07
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(2)</b>				
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	573,16	706,36
11480/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	536,00	660,57
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(4)</b>				
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	10,65	13,13
11450/ORSE	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	m2	2,30	2,83
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	18,54	22,85
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	37,07	45,69
<b>OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(2)</b>				
00080/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	113,43	139,79
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	96,24	118,61
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos</b>				
00362/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6,38	7,86
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	8,77	10,81
00364/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	12,18	15,01
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	14,12	17,40
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	18,10	22,31
00399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	7,18	8,85
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2,20	2,71
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3,42	4,21
00373/ORSE		un	4,98	6,14
<b>ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe</b>				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodut</b>				
	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4"			
00374/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2"	un	6,58	8,11
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e C</b>				
00428/ORSE	Arruela de pressão 3/8" - Rev 02	un	0,71	0,88
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencior</b>				
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornec	Un	1,25	1,54
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	3,80	4,68
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(1)</b>				
10362/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	1.074,00	1.323,60
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Quadros de Distribuição de Energia(1)</b>				
00127/PMJTÃ	Quadro de comando com aixa em chapa metálica galvanizada d=20 x 30 x 20cm	un	620,71	764,96
<b>OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado(3)</b>				
08435/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580	m	137,44	169,38
00885/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	m	37,04	45,65
00892/ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580	m	188,77	232,64
<b>OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(1)</b>				
11798/ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	55,60	68,52
<b>OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos com Pedras(1)</b>				
04908/ORSE	Pó de pedra	m3	185,73	228,89
<b>OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos de Madeira(1)</b>				
09799/ORSE	Rampa de acesso ao tablado em compensado laminado naval 20mm - para obra do centro profissionalizante	m2	344,75	424,87
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(8)</b>				
02305/ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m2	9,74	12,00
02303/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	27,39	33,76
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	21,85	26,93
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	21,37	26,34
02311/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	30,16	37,17
02304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	8,34	10,28
02310/ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	31,08	38,30
02309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	58,53	72,13
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(1)</b>				
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	17,35	21,38
<b>OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(2)</b>				
03724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	11,64	14,35
02323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	9,26	11,41
<b>OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(10)</b>				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,78	4,66
10579/ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	3,96	4,88
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,90	4,81
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,81	4,70
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,90	4,81
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	3,96	4,88
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,86	4,76
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,03	4,97
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,96	4,88
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,69	5,78
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(2)</b>				
01903/ORSE		m3	534,90	659,21
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(2)</b>				
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	711,50	876,85
03642/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit o u similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45 x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	m3	711,50	876,85
<b>OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Impermeabilização(1)</b>				
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	5,52	6,80
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(4)</b>				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	18,54	22,85
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	31,46	38,77
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	10,46	12,89
09641/ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m2	27,26	33,60
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Locação de Edificações(1)</b>				
00050/ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	9,08	11,19
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(2)</b>				
00128/PMJTÃ	Instalação definitiva de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, com fornecimento do medidor	un	1.933,53	2.382,88
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	379,28	467,42
<b>OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Serviços Iniciais de Obras Civis(1)</b>				
00003/ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçada e queima	m2	4,64	5,72
<b>SINAPI(75)</b>				
87298/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	690,36	850,80
88629/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	669,66	825,29
94275/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	37,65	46,40
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	22,39	27,59
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chi	0,44	0,54
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	chp	2,00	2,46
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - d epreciação. af_05/2023	h	0,36	0,44
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j uros. af_05/2023	h	0,08	0,10
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m anutenção. af_05/2023	h	0,39	0,48
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_05/2023	h	1,17	1,44
101560/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	m	11,25	13,86
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	4,56	5,62
05903/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	chi	77,16	95,09
05901/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	chp	314,63	387,75
91396/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/2014	h	29,43	36,27
91398/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. af_06/2014	h	4,59	5,66
91397/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014	h	11,38	14,02
<b>ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe</b>				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>SINAPI (75)</b>				
05763/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manuten ção. af_06/2014	h	52,23	64,37
53831/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materia is na operação. af_06/2014	h	185,24	228,29
102486/SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021	m3	709,08	873,87
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos comp lementares) - horista	h	0,55	0,68
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,76	0,94
95347/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos comple mentares) - horista	h	0,13	0,16
95351/SINAPI	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista	h	0,44	0,54
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/mis turador (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,20
95361/SINAPI	Curso de capacitação para operador de martelete ou marteleteiro (encargos complementares) - horista	h	0,14	0,17
95363/SINAPI	Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos c omplementares) - horista	h	0,33	0,41
95366/SINAPI	Curso de capacitação para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,20
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - h orista	h	0,43	0,53
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - hor ista	h	0,30	0,37
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - h orista	h	0,30	0,37
104789/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reap roveitamento. af_09/2023	m3	202,26	249,27
93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimen to e instalação. af_07/2025	un	51,86	63,91
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	28,13	34,67
05930/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diu rno. af_06/2014	chi	75,10	92,55
05928/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diu rno. af_06/2014	chp	273,97	337,64
89259/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - deprec iação. af_06/2014	h	27,52	33,92
91466/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - imposto s e seguros. af_08/2015	h	4,08	5,03
89260/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014	h	10,12	12,47
89262/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manuten ção. af_06/2014	h	46,64	57,48
91467/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, moment o máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inc lusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materia is na operação. af_08/2015	h	152,23	187,61
103208/SINAPI	Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aco carbono - e equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente . af_10/2021	un	1.969,71	2.427,47
101656/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 68 w até 97 w - for necimento e instalação. af_02/2025_ps	un	280,14	345,24
05952/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. af_07/2016	chi	23,49	28,95
05795/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016	chp	23,99	29,57
95114/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - depreciação. af_07/2016	h	0,40	0,49

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
<b>SINAPI (75)</b>				
95115/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - juros. af_07/2016	h	0,09	0,11
53863/SINAPI	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - manutenção. af_07/2016	h	0,50	0,62
05934/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014	chi	109,54	135,00
05932/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014	chp	265,35	327,02
89228/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depreciação. a f_06/2014	h	46,80	57,68
89229/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - juros. af_06/2014	h	16,49	20,32
05779/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - manutenção. af_06/2014	h	75,23	92,71
53849/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - materiais na operação. af_06/2014	h	80,58	99,31
88282/SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	31,76	39,14
88286/SINAPI	Motorista operador de munck com encargos complementares	h	33,38	41,14
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	25,43	31,34
88298/SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro com encargos complementares	h	23,00	28,35
88300/SINAPI	Operador de motoniveladora com encargos complementares	h	46,25	57,00
88303/SINAPI	Operador de rolo compactador com encargos complementares	h	26,17	32,25
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	27,77	34,22
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	29,45	36,29
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	1,65	2,03
102491/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	21,19	26,11
88489/SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	13,49	16,63
102214/SINAPI	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 demãos. af_01/2021	m2	22,18	27,33
100619/SINAPI	Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem luminária - fornecimento e instalação. af_04/2025	un	541,86	667,79
100577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	1,46	1,80
96464/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chi diurno. af_06/2017	chi	93,61	115,36
96463/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chp diurno. af_06/2017	chp	221,61	273,11
96460/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - depreciação. af_06/2017	h	53,18	65,54
96459/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - juros. af_06/2017	h	14,26	17,57
96458/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - manutenção. af_06/2017	h	66,55	82,02
96457/SINAPI	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - materiais na operação. af_06/2017	h	61,45	75,73
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,70	26,74