

EMURB - Empresa Municipal de Obras e U
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 08253

Ref : Fevereiro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, u sinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	200,23	708,03	141.768,85	7,07
00763/EMURB5	Piso moldado in loco SBR resinado, SENDO 25mm SBR + 5mm borracha EPDM, com borrac ha PIGMENTADA colorida, monolítica sem juntas ou emendas	m²	184,85	719,23	132.949,67	6,63
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	4.375,90	30,00	131.277,00	6,54
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (den sidade=1,5t/m³)	tkm	150.138,23	0,83	124.614,73	6,21
93681/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	709,20	99,96	70.891,63	3,53
00103/EMURB5	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm	m	438,74	157,96	69.303,37	3,45
09603/ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", reve s tido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro ga lvanizado	m2	367,23	178,33	65.488,13	3,26
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com arg amassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.476,43	43,71	64.534,76	3,22
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	2.474,41	25,23	62.429,36	3,11
11114/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	1.680,80	36,97	62.139,18	3,10
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_05/2018	m2	660,46	93,22	61.568,08	3,07
00769/EMURB5	Gradil com peças de eucalipto d=10cm e travamento horizontal a cada 11cm com peça s de eucalipto d=5cm - h= 0,90m e detalhe em chapa 1,20mm pintada	m	171,54	245,16	42.054,75	2,10
00779/EMURB5	Alambrado em tora de eucalipto tratado perfil premium autoclavado composto por pi lares em Ø11cm e vigas em Ø9cm, modelo de ref. Amaru ou similar	m²	367,23	105,63	38.790,50	1,93
00352/EMURB5	Fornecimento e Instalação de poste cônico com h útil=5,00m e com base metálica (r ef. Ibilux PRTF - 05/40 ou similar)	un	24,00	1.595,37	38.288,88	1,91
00766/EMURB5	Gradil em tela nylofor Belgo ou similar, h=1,10m com figuras em chapa 1,2mm em am bos os lados	m	79,07	472,50	37.360,57	1,86
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1.527,03	18,46	28.188,97	1,41
03798/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	2.611,00	9,31	24.308,41	1,21
13899/ORSE	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	74,83	322,91	24.163,36	1,20
05103/ORSE	Regularização Manual	m2	3.895,99	5,56	21.661,70	1,08
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	82,07	247,56	20.317,25	1,01
09399/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	30,00	627,03	18.810,90	0,94
03212/ORSE	Colchão de areia	m3	143,02	130,46	18.658,39	0,93
00298/EMURB5	Casa de Boneca T1 Ref:Pç.Dom J.Thomaz	un	3,00	6.091,62	18.274,86	0,91
00164/EMURB5	Rampa estendida para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolado.	un	7,00	2.590,20	18.131,40	0,90
00061/ORSE	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=6 1,60m2 com materiais novos	un	1,00	17.830,46	17.830,46	0,89
00106/EMURB5	Lixeira coleta seletica (Fiberglass) 2 cetos com tampa frontal suporte galvanizad o 87x31x134cm 40L cada - 8kg: cod 9658c ou similar	un	16,00	1.077,43	17.238,88	0,86
101654/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e insta lação. af_02/2025_ps	un	94,00	177,41	16.676,54	0,83
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	602,62	26,96	16.246,64	0,81
04028/ORSE	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	7,00	2.126,95	14.888,65	0,74
00772/EMURB5	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira , corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	4,00	3.703,48	14.813,92	0,74
10170/ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmer il 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	254,61	57,60	14.665,54	0,73

EMURB - Empresa Municipal de Obras e U
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 08253

Ref : Fevereiro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00778/EMURB5	Banco sem concreto dim. 0,50x1,50m e assento em madeira - Emurb 2025	und	23,00	623,27	14.335,21	0,71
03841/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK C ETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	753,10	18,61	14.015,19	0,70
00101/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	254,61	54,06	13.764,22	0,69
07237/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	53,00	242,03	12.827,59	0,64
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	21,04	591,98	12.455,26	0,62
03770/ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	674,00	17,30	11.660,20	0,58
97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	3.115,02	3,71	11.556,72	0,58
00205/EMURB5	Proteção contra furtos de cabos elétricos, em caixas de passagem 0,40x0,40x0,40m	und	33,00	322,65	10.647,45	0,53
00774/EMURB5	Brinquedo Túnel/Escurregador pintado nas cores da Pref. de Aracaju 2025	un	1,00	10.256,86	10.256,86	0,51
00767/EMURB5	Mureta em alvenaria de bloco cerâmico e=9cm, com h=0,45m, chapiscada e rebocada; inclusive fundação em calha	m	79,07	112,99	8.934,12	0,45
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	284,36	26,73	7.600,94	0,38
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	127,79	55,40	7.079,57	0,35
00125/EMURB5	Mureta/Banco h=0,45m (em alvenaria de pedra e concreto) c/ pintura	m	11,88	583,94	6.937,21	0,35
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	660,39	10,36	6.841,64	0,34
00255/EMURB5	Equipamento de ginástica - Simulador de caminhada duplo- galvanizado por imersão a quente conforme ABNT 6323-2007	un	2,00	3.413,74	6.827,48	0,34
00518/EMURB5	Brinquedo - TREPA TRONCO	un	1,00	6.819,10	6.819,10	0,34
02524/ORSE	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	1.055,21	6,23	6.573,96	0,33
00777/EMURB5	Banco com concreto dim. 0,50x1,50m com encosto e assento em madeira - Emurb 2025	und	6,00	1.057,31	6.343,86	0,32
00143/EMURB5	Colchão de pó de pedra (espalhamento manual).	m3	32,64	167,05	5.452,51	0,27
00253/EMURB5	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado por imersão a quente conforme ABNT 6323-2007	un	2,00	2.677,52	5.355,04	0,27
00773/EMURB5	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas - nas cores da Perf. de Aracaju 2025	un	1,00	5.321,54	5.321,54	0,27
13426/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétala s, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	24,00	213,36	5.120,64	0,26
00069/EMURB5	Fornecimento e Assentamento de Gangorra Adaptada	und	1,00	4.881,59	4.881,59	0,24
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	391,84	4.702,08	0,23
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	29,75	157,20	4.676,70	0,23
00759/EMURB5	Pintura piso ou parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor linha premium nas cores padrão da Pref. Aracaju- aplicação c/ rôlo	m2	319,36	14,18	4.528,52	0,23
00771/EMURB5	Brinquedo - Escada de Cilindros com tubos de concreto armado de diam. 0,40m, 0,60m e 0,80m - pintado nas cores da Pref. de Aracaju 2025	un	1,00	4.505,20	4.505,20	0,22
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	7.034,70	0,64	4.502,21	0,22
00775/EMURB5	Escurregadeira em concreto nas cores da Pref. de Aracaju 2025	un	1,00	4.151,23	4.151,23	0,21
05010/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m2	7.034,70	0,59	4.150,47	0,21
00046/ORSE	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,40m, sem reaproveitamento, exclusive escavação	m	87,00	46,16	4.015,92	0,20

EMURB - Empresa Municipal de Obras e U
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 08253

Ref : Fevereiro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00269/EMURB5	Equipamento de ginástica - Supino - Galvanizado - Modelo ZIOEBR ou Similar para Portadores de Necessidades Especiais - PNE	Un	1,00	3.891,03	3.891,03	0,19
00270/EMURB5	Equipamento de Ginástica - Remada - Galvanizado - Modelo ZIOEBR ou Similar para Portadores de Necessidades Especiais - PNE	Un	1,00	3.891,03	3.891,03	0,19
10069/ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	3.802,90	3.802,90	0,19
04179/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	412,00	8,50	3.502,00	0,17
12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fc k=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	7,00	482,82	3.379,74	0,17
13764/ORSE	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	m2	4,20	802,08	3.368,74	0,17
04268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	30,00	106,70	3.201,00	0,16
11690/ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	126,00	25,25	3.181,50	0,16
09286/ORSE	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	un	18,00	169,04	3.042,72	0,15
12114/ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	4,00	757,80	3.031,20	0,15
09145/ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.866,74	2.866,74	0,14
04328/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m2	145,04	18,99	2.754,31	0,14
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	9,00	298,36	2.685,24	0,13
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	72,00	36,93	2.658,96	0,13
09143/ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.658,52	2.658,52	0,13
00257/EMURB5	Equipamento de ginástica - Rotação diagonal dupla- galvanizado por imersão a quente conforme ABNT 6323-2007	un	1,00	2.427,52	2.427,52	0,12
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	1.476,43	1,60	2.362,29	0,12
02997/ORSE	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	7,00	302,80	2.119,60	0,11
09981/ORSE	Piso em assoalho de madeira lei (Ipê/Pau D'Arco) - Comercial, régua macho e fêmea 14cm x 2 cm, exclusive ripão	m2	8,17	233,79	1.910,06	0,10
13088/ORSE	Brinquedo - Jacaré pequeno, modelo M131, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - GIRAFÁ	un	1,00	1.900,00	1.900,00	0,09
00197/EMURB5	Instalação de Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v (adaptado da comp 11412/Orse)	m	412,00	4,51	1.858,12	0,09
00070/EMURB5	Marco inaugural com conjunto de placas em acrílico cristal cast. conforme detalhe padrão EMURB - 2018	UN	1,00	1.795,16	1.795,16	0,09
00015/EMURB5	Caminhão carroc. madeira 4,0 t (94,0 kw ou equivalente)	h	40,00	44,50	1.780,00	0,09
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.730,24	1.730,24	0,09
88423/SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_03/2024	m2	74,83	22,53	1.685,92	0,08
02955/ORSE	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt	un	6,00	277,09	1.662,54	0,08
07691/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	2,46	606,55	1.492,11	0,07
10422/ORSE	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	m	1.000,00	1,43	1.430,00	0,07
13770/ORSE	Lastro urbanizado com seixo rolado	m2	9,44	149,66	1.412,79	0,07

EMURB - Empresa Municipal de Obras e U
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 08253

Ref : Fevereiro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13970/ORSE	Chapim de concreto e=5cm	m2	23,36	57,76	1.349,27	0,07
09126/ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	15,00	86,86	1.302,90	0,06
00746/EMURB5	Planta - Turnbergia (trepadeira - tubergia) , fornecimento e plantio	un	15,00	86,60	1.299,00	0,06
98554/SINAPI	Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. af_09/2023	m2	23,36	54,92	1.282,93	0,06
00190/EMURB5	Cabo de cobre nú 6 mm2 - fornecimento e assentamento	kg	8,00	153,50	1.228,00	0,06
95305/SINAPI	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	83,02	14,10	1.170,58	0,06
09878/ORSE	Planta - Aroeira da praia (schinus terebinthifolius), fornecimento e plantio	un	13,00	89,47	1.163,11	0,06
13536/ORSE	Impermeabilização antirraiz para jardins, com utilização de 02 demãos de pintura a base de alcatrão	m2	74,83	13,68	1.023,67	0,05
02432/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.006,84	1.006,84	0,05
07633/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	11,00	82,90	911,90	0,05
07891/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	4,00	198,91	795,64	0,04
13083/ORSE	Brinquedo - Caramujo, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	750,00	750,00	0,04
13084/ORSE	Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	750,00	750,00	0,04
13085/ORSE	Brinquedo - Elefante, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	750,00	750,00	0,04
13092/ORSE	Brinquedo - Vaquinha, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	750,00	750,00	0,04
03641/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	181,75	3,92	712,46	0,04
00747/EMURB5	Planta - Mangueira variada (mangífera), fornecimento e plantio	un	2,00	334,75	669,50	0,03
00187/EMURB5	Contator 3RT1026 ou similar	und	2,00	327,69	655,38	0,03
11570/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	54,00	12,10	653,40	0,03
07628/ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	7,00	89,49	626,43	0,03
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	622,73	622,73	0,03
07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref .5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	2,00	303,23	606,46	0,03
07126/ORSE	Ligação Predial de Esgoto Tipo 3 - Ramal Interno de Esgoto até Caixa de Inspeção	un	1,00	593,11	593,11	0,03
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	14,00	41,97	587,58	0,03
88485/SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	157,85	3,39	535,11	0,03
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,22	2.416,06	531,53	0,03
00339/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	494,82	494,82	0,02
03836/ORSE	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	425,43	425,43	0,02
00750/EMURB5	Planta Pitangueira - eugenia uniflora, fornecimento e plantio	un	2,00	169,75	339,50	0,02
11099/ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	m2	1,27	260,11	330,34	0,02
00188/EMURB5	Disjuntor bipolar tipo Din, corrente nominal de 2a - Fornecimento e instalação	un	2,00	161,04	322,08	0,02
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratótia	m2	41,26	7,45	307,39	0,02
00159/EMURB5	Conector parafuso fendido split-bolt - para cabo de 6mm2 - fornecimento e instalação	un	18,00	15,19	273,42	0,01
08402/ORSE	Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	7,63	35,06	267,51	0,01

EMURB - Empresa Municipal de Obras e U
Avenida Augusto Franco, 3340 Ponto Novo
Aracaju-SE CNPJ : 13.118.245/0001-60

Cod. Empreendimento: 08253

Ref : Fevereiro/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
02429/ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	247,36	247,36	0,01
104750/SINAPI	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 5/8" e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	14,00	16,98	237,72	0,01
04014/ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	18,00	12,00	216,00	0,01
03026/ORSE	Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m (inclusive reator)	un	8,00	25,59	204,72	0,01
13680/ORSE	Planta - Jasmim bogari (Jasminum sambac "duque"), fornecimento e plantio	un	6,00	31,60	189,60	0,01
03242/ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	1,00	187,01	187,01	0,01
04908/ORSE	Pó de pedra	m3	0,99	185,52	183,66	0,01
02925/ORSE	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	6,00	29,20	175,20	0,01
93660/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	3,00	53,98	161,94	0,01
11773/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	1,00	136,96	136,96	0,01
93664/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	60,52	121,04	0,01
00937/ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	4,00	28,75	115,00	0,01
04015/ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	9,00	12,60	113,40	0,01
00006/EMURB5	Canaleta plástica 30 x 50mm, cinza, Hellerman ou similar	m	2,00	50,50	101,00	0,01
00480/ORSE	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	2,00	35,77	71,54	0,00
00770/EMURB5	Brinquedo - Amarelinha nas cores da Pref. de Aracaju 2025	un	2,00	35,48	70,96	0,00
00917/ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	1,00	68,57	68,57	0,00
07775/ORSE	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	un	3,00	22,81	68,43	0,00
03810/ORSE	Trilho de fixação 32/35mm - Pial	m	1,00	49,07	49,07	0,00
02436/ORSE	Rede para cesta de basquete, seda fio 3mm, medindo:45x45cm, fornecimento e instalação	par	1,00	48,37	48,37	0,00
00916/ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	1,00	42,81	42,81	0,00
104752/SINAPI	Conector split-bolt, para spda, para cabos até 35 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	2,00	18,64	37,28	0,00
09200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	2,00	18,53	37,06	0,00
00158/EMURB5	Box curvo 1.1/4"	und	1,00	32,60	32,60	0,00
07893/ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00	16,14	32,28	0,00
00936/ORSE	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	un	1,00	22,08	22,08	0,00
03999/ORSE	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	3,80	19,00	0,00
04000/ORSE	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	7,00	1,25	8,75	0,00