

		RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO		REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO		Cod. Empreendimento: 00095
PRAÇA SANTOS SOBRINHO. Nº246 CENTRO		NASCENÇA - SÃO FRANCISCO/SE		Ref : Junho/2023-1
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ :		Moeda : R\$		
CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
13.118.435/0001-87				
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(1)				
02622/ORSE	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	49,59	61,44
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(1)				
04404/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	un	172,67	213,94
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	49,54	61,38
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(9)				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	520,44	644,83
03223/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	1.031,89	1.278,51
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,50	8,05
09215/ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m2	320,14	396,65
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.499,57	3.096,97
03333/ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	34,29	42,49
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	3,90	4,83
12223/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	446,76	553,54
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	36,63	45,38
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(1)				
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	332,20	411,60
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,28	2,82
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(1)				
10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	25,01	30,99
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(3)				
02432/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1.036,95	1.284,78
02429/ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	254,76	315,65
10069/ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com rede e quadros de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	4.452,67	5.516,86
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(3)				
00153/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	85,38	105,79
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	98,90	122,54
00167/ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	33,67	41,72
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(3)				
08495/ORSE	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)	un	7,07	8,76
01848/ORSE	Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"	m2	124,48	154,23
12980/ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	m2	742,34	919,76
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13,93	17,26
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13,00	16,11
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Armado(1)				
09787/ORSE	Tampo pré-moldado em concreto para bancos	m3	2.499,57	3.096,97
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(8)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	511,59	633,86
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	585,32	725,21
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	538,95	667,76
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	528,85	655,25
11484/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	510,46	632,46
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 1	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

rptRelacaoServicoEmpreendimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
 PRAÇA SANTOS SOBRINHO. Nº246 CENTRO
 SÃO FRANCISCO-SE CNPJ :

 REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO
 NASCENÇA - SÃO FRANCISCO/SE

Cod. Empreendimento: 00095

Ref : Junho/2023-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(8)				
	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pv a latex convencional para interiores			
02281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de l	m2	7,47	9,26
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de l	m2	8,00	9,91
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(1)				
02322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta minera l em pó (Hidracor ou similar)	m2	13,09	16,22
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(9)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,63	4,50
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,69	4,57
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,66	4,53
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	3,81	4,72
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,71	4,60
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,88	4,81
10594/ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	3,63	4,50
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,81	4,72
12947/ORSE	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas	m	6,54	8,10
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(4)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânic a e transporte	m3	535,78	663,83
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit o u similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45 x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	m3	682,98	846,21
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e t ransporte	m3	414,02	512,97
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1: 2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	33,37	41,35
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(3)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	16,53	20,48
00017/ORSE	Demolição de reboco	m2	8,22	10,18
01858/ORSE	Remoção de tela galvanizada	m2	3,29	4,08
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(1)				
11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclus ive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Re v 02 - 09/2021	un	750,00	929,25
SINAPI(27)				
87296/SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de veda ção, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m3	515,43	638,62
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	22,07	27,34
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - c hi diurno. af_05/2023	chi	1,72	2,13
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - c hp diurno. af_05/2023	chp	5,45	6,75
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - d epreciação. af_05/2023	h	1,48	1,83
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - j uros. af_05/2023	h	0,24	0,30
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m anutenção. af_05/2023	h	1,73	2,14
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af_05/2023	h	2,00	2,48
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos comp lementares) - horista	h	0,50	0,62
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,71	0,88
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/mis turador (encargos complementares) - horista	h	0,14	0,17
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - h orista	h	0,40	0,50
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - hor ista	h	0,28	0,35
95378/SINAPI		h	0,28	0,35
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 3	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

