

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Limpeza da Obra

Após a conclusão dos serviços a contratante procederá à limpeza da obra através da remoção do entulho e detrito porventura existente e da varrição de toda a superfície do pavimento, entregando a referida construção devidamente limpa e em condições perfeitas para o tráfego.

4.2 - Caiação de meio fio

O meio fio deverá ser pintado na cor branca, utilizando-se de equipamento a brocha ou trinchão.

4.3 - Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m

Corresponde o serviço de fornecimento e instalação da placa de inauguração, seguindo o modelo definido pelo município.

5 - ENTREGA DEFINITIVA DA OBRA

A entrega definitiva da obra só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as apropriações e medições inclusive de eventuais acréscimos expressamente solicitados pela CONTRATANTE e/ou modificações e observado que eventuais defeitos foram absolutamente sanados.

Tobias Barreto/SE, 21 de maio de 2026.

ARQ. Evillyn Deyse Barbosa Trindade
CAU/SE A108751-7