PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20 , com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serv ico de bombeamento (nbr 8953)	m3			287,7107	470,00	135.224,03	12,39	12,39
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			5.870,8683	15,59	91.516,78	8,12	20,51
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			2.370,4240	20,45	48.482,32	4,30	24,81
07156/SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg /m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, esp acamento da malha = 10 x 10 cm	m2			1.701,3352	23,76	40.423,72	3,59	28,40
02313/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m			555,6075	66,92	37.181,25	3,30	31,70
10080/ORSE	Piso de concreto vibro prensado, intertravado, colori do, retangular, dim.: 10 x 20cm, (46un/m2), e = 6cm, NBR 9781, Fck(min)=35MPa	m2			443,2260	83,07	36.818,78	3,27	34,97
13852/ORSE	Brinquedo - Caverna do Dragão, modelo M217, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un			1,0000	32.000,00	32.000,00	2,84	37,81
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			1.484,8375	20,45	30.369,41	2,70	40,51
02178/ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", los angular, com revestimento em pvc	m2			333,3645	88,38	29.462,75	2,62	43,13
10505/ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, al ta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz s olar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e m ão de obra especializada	m2			437,3700	61,90	27.073,20	2,40	45,53
36170/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/ 16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralele pipedo, *20 x 10* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa , cor natural	m2			355,5518	75,00	26.666,39	2,37	47,90
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			1.143,2746	20,45	23.383,41	2,08	49,98
02788/SINAPI	Madeira rolica tratada, d = 30 a 34 cm, h = 6,50 m, e m eucalipto ou equivalente da regiao	m			96,9341	228,53	22.152,35	1,97	51,95
41681/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp 80 cm, *25 x 08/08* cm (h x l1/l2)	un			1.226,4252	17,81	21.842,63	1,94	53,89
00711/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sexta vado / hexagonal, *25 x 25* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural	m2			286,0529	75,00	21.453,97	1,90	55,79
04119/SINAPI	Madeira rolica tratada, d = 16 a 20 cm, h = 6,00 m, e m eucalipto ou equivalente da regiao	m			359,2128	59,13	21.240,25	1,89	57,68
03322/SINAPI	Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placa s, sem plantio	m2			1.392,6200	15,10	21.028,56	1,87	59,55
02560/ORSE	Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminação p ública	un			8,0000	2.309,83	18.478,64	1,64	61,19
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			1.780,2244	8,30	14.775,86	1,31	62,50
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			1.030,0456	14,00	14.420,64	1,28	63,78
11142/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado, difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/ 2 da Aladin ou similar, com 3,00m	un			16,0000	850,22	13.603,52	1,21	64,99
42248/SINAPI	Luminaria de led para iluminacao publica, de 181 w at e 239 w, involucro em aluminio ou aco inox	un			32,0000	408,37	13.067,84	1,16	66,15
02874/ORSE	Pigmento em pó xadrez (500 g)	kg			698,8072	18,60	12.997,81	1,15	67,30
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m			1.682,2480	6,69	11.254,24	1,00	68,30

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :
13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00045/ORSE	Telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 mm	m2			124,3800	79,13	9.842,19	0,87	70,04
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25 , com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			19,5499	483,24	9.447,29	0,84	70,88
10492/ORSE	Cesta Básica	un			44,9312	205,00	9.210,90	0,82	71,70
41679/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp 1 m, * 20 x 12/15* cm (h x l1/l2)	un			327,1576	26,02	8.512,64	0,76	72,46
09442/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado	un			2,0000	4.130,00	8.260,00	0,73	73,19
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			389,7281	20,45	7.971,12	0,71	73,90
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3			157,7219	48,32	7.621,12	0,68	74,58
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.551,0814	2,96	7.551,20	0,67	75,25
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			8.172,7405	0,90	7.355,47	0,65	75,90
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h			347,7161	20,45	7.111,84	0,63	76,53
10973/ORSE	Chapa aço grossa preta 5/8"(16,00mm), 125,44 kg/m2	kg			406,4256	17,35	7.051,48	0,63	77,16
00982/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	m			1.111,4226	6,24	6.935,28	0,62	77,78
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2			3.673,0370	1,79	6.574,74	0,58	78,36
14830/ORSE	Projeto Elétrico - Iluminação de área externa	m²			5.895,9900	1,10	6.485,59	0,58	78,94
01561/ORSE	Madeira massaranduba serrada	m3			0,8832	7.199,00	6.358,16	0,56	79,50
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			61,1131	100,00	6.111,31	0,54	80,04
12206/ORSE	Placa de sinalização vertical 50x80cm	un			9,0000	624,86	5.623,74	0,50	80,54
13976/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un			2,0000	2.753,69	5.507,38	0,49	81,03
09439/ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado	un			2,0000	2.753,00	5.506,00	0,49	81,52
09441/ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado	un			2,0000	2.753,00	5.506,00	0,49	82,01
13282/ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado	un			2,0000	2.667,00	5.334,00	0,47	82,48
09438/ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado	un			2,0000	2.581,00	5.162,00	0,46	82,94
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			1.030,0456	5,00	5.150,23	0,46	83,40
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			244,0777	20,45	4.992,13	0,44	83,84
11237/ORSE	Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padão EMURB	un			16,0000	311,00	4.976,00	0,44	84,28
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			45,1883	101,30	4.577,57	0,41	84,69
00863/SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m			105,0000	43,29	4.545,45	0,40	85,09
04335/SINAPI	Parafuso frances zincado, diametro 1/2", comprimento 12", com porca e arruela lisa media	un			361,9770	12,41	4.492,13	0,40	85,49
03071/ORSE		l			37,6800	117,36	4.422,12	0,39	85,88

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteção de superfícies externas de madeira, inclusive decks d e piscinas e similar								
25398/SINAPI	Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3, 00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadr os em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	un			1,0000	4.268,11	4.268,11	0,38	86,65
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			694,8305	6,12	4.252,36	0,38	87,03
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			79,3725	51,84	4.114,67	0,37	87,40
04283/ORSE	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un			7,0000	562,35	3.936,45	0,35	87,75
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (po sto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			29,1060	129,48	3.768,64	0,33	88,08
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h			179,1450	20,45	3.664,06	0,33	88,41
02378/ORSE	Vale transporte	un			810,0824	4,50	3.645,37	0,32	88,73
11535/ORSE	Polímeros color	kg			637,7900	5,65	3.603,51	0,32	89,05
13844/ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Bri nquedos Inteligentes ou similar	un			2,0000	1.800,00	3.600,00	0,32	89,37
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complemen tares)	h			2.551,0814	1,39	3.546,00	0,31	89,68
13849/ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Br inquedos Inteligentes ou similar	un			2,0000	1.760,00	3.520,00	0,31	89,99
08870/ORSE	Luminaria embutida no piso com foco orientável em alu mínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou simila r	Un			8,0000	432,43	3.459,44	0,31	90,30
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s -500	l			475,8459	7,17	3.411,82	0,30	90,60
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h			210,9138	15,93	3.359,16	0,30	90,90
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h			163,6050	20,45	3.346,22	0,30	91,20
02477/ORSE	Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130, 0 hp)	h			20,1339	160,11	3.223,64	0,29	91,49
02866/ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, ca rtucho com 300ml	l			18,4404	159,62	2.943,46	0,26	91,75
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			14,8254	193,04	2.861,90	0,25	92,00
02482/ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	12,3917		12,8514	76,57	2.724,82	0,24	92,24
02312/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 76,1mm (2.1/2"), e = 3mm, l = 6000mm NBR 5580	m			30,9200	87,96	2.719,72	0,24	92,48
09437/ORSE	Equipamento de ginástica - alongador com 03 alturas - galvanizado	un			1,0000	2.581,00	2.581,00	0,23	92,71
02591/ORSE	Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Sergipa rk ou similar	un			1,0000	2.465,00	2.465,00	0,22	92,93
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			5,3998	451,03	2.435,47	0,22	93,15
02451/ORSE	Caminhao basc. 9 t/6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)	h			51,4057	47,16	2.424,29	0,22	93,37
14144/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para lu minária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com t opo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un			8,0000	295,00	2.360,00	0,21	93,58

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
13283/ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado	un			1,0000	2.323,00	2.323,00	0,21	94,00
10302/ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow)	un			160,0000	14,45	2.312,00	0,21	94,21
12950/ORSE	Operador de equipamento leve - SICRO	h			144,9976	15,59	2.260,26	0,20	94,41
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			129,6215	17,10	2.216,53	0,20	94,61
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un			1,0000	2.123,74	2.123,74	0,19	94,80
02018/ORSE	Silicone incolor (aquella ou similar)	l			76,8960	27,31	2.100,03	0,19	94,99
02183/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm , ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar	m2			291,1650	7,17	2.087,65	0,19	95,18
02208/ORSE	Terra vegetal	m3			9,4440	214,28	2.023,66	0,18	95,36
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m			391,7205	5,07	1.986,02	0,18	95,54
02522/ORSE	Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética.(cod.4016)	un			1,0000	1.885,04	1.885,04	0,17	95,71
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2			6,2000	292,50	1.813,50	0,16	95,87
14639/ORSE	Planta - Palmeira carpentaria acuminata h=3,00m	un			3,0000	600,00	1.800,00	0,16	96,03
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			36,9340	44,17	1.631,37	0,14	96,17
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.551,0814	0,63	1.607,18	0,14	96,31
03037/ORSE	Verniz SPARLACK CETOL p/proteção de superfícies externas de madeira, Coral ou similar	l			27,7260	55,53	1.539,62	0,14	96,45
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2			27,2629	55,31	1.507,91	0,13	96,58
01572/ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	m			283,4231	5,31	1.504,98	0,13	96,71
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h			77,3448	17,70	1.369,26	0,12	96,83
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.017,3851	1,34	1.363,30	0,12	96,95
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			314,5960	4,22	1.327,60	0,12	97,07
09171/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 3 1/2"	cj			240,0000	5,51	1.322,40	0,12	97,19
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l			197,8412	6,67	1.319,60	0,12	97,31
11394/ORSE	Paralelepípedo granitico (com frete)	mil			0,7022	1.750,10	1.228,92	0,11	97,42
14610/ORSE	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=3,00 m	un			8,0000	150,00	1.200,00	0,11	97,53
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			3,8394	300,00	1.151,82	0,10	97,63
07781/SINAPI	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm	m			18,5640	61,66	1.144,66	0,10	97,73
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			11,2808	100,00	1.128,08	0,10	97,83
02651/ORSE	Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	kg			25,3992	43,90	1.115,02	0,10	97,93

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h			29,4800	36,78	1.084,32	0,10	98,13
01877/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca (cod.3008)	par			1,0000	1.066,77	1.066,77	0,09	98,22
10976/ORSE	Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia	un			1,0000	1.057,47	1.057,47	0,09	98,31
13285/ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un			32,0000	31,54	1.009,28	0,09	98,40
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			38,1500	25,00	953,75	0,08	98,48
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			6,8557	138,48	949,38	0,08	98,56
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			36,9381	25,00	923,45	0,08	98,64
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			703,4563	1,26	886,35	0,08	98,72
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			30,0425	28,55	857,71	0,08	98,80
21138/SINAPI	Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou equivalente da regiao (para cerca)	m			79,3725	10,52	835,00	0,07	98,87
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			5,9114	137,75	814,30	0,07	98,94
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			616,8661	1,28	789,59	0,07	99,01
08965/ORSE	Fita crepe 19x50	un			143,6600	5,25	754,22	0,07	99,08
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg			142,8635	5,18	740,03	0,07	99,15
02543/ORSE	Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m)	un			1,0000	713,41	713,41	0,06	99,21
02508/ORSE	Aro flexível p/cesta basquete profissional diam=45cm (cod.4002)	un			1,0000	704,28	704,28	0,06	99,27
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg			43,7805	16,04	702,24	0,06	99,33
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			5,3510	130,12	696,27	0,06	99,39
20020/SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h			25,5969	26,95	689,74	0,06	99,45
07304/SINAPI	Tinta epoxi base agua premium, branca	l			8,0486	83,10	668,84	0,06	99,51
14439/SINAPI	Pontalete rolico sem tratamento, d = 8 a 11 cm, h = 6 m, em eucalipto ou equivalente da regiao - bruta (para escoramento)	m			137,0806	4,80	657,99	0,06	99,57
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h			29,4800	21,68	639,12	0,06	99,63
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par			7,8610	73,93	581,16	0,05	99,68
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			16,0750	36,00	578,70	0,05	99,73
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			44,9312	12,54	563,44	0,05	99,78
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l			59,4612	9,34	555,37	0,05	99,83
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	3,4000		0,0000	13,04	504,42	0,04	99,87
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.017,3851	0,49	498,52	0,04	99,91
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			31,1328	15,93	495,84	0,04	99,95
06193/SINAPI		m			32,6418	15,19	495,83	0,04	99,99

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta								
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l			60,5871	8,12	491,97	0,04	100,07
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h			17,9875	27,24	490,02	0,04	100,11
12749/ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	d			5,7401	80,00	459,21	0,04	100,15
14612/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=3,00m	un			3,0000	150,00	450,00	0,04	100,19
14613/ORSE	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m	un			3,0000	150,00	450,00	0,04	100,23
02937/ORSE	Primer acrílico, marca FOSROC, ref Nitoprimer AW ou similar	l			9,3888	47,23	443,43	0,04	100,27
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2			19,8000	21,85	432,63	0,04	100,31
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			502,1125	0,80	401,69	0,04	100,35
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			24,1195	16,35	394,35	0,04	100,39
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			616,8661	0,61	376,29	0,03	100,42
07796/SINAPI	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 300 mm	m			6,4260	52,18	335,31	0,03	100,45
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			18,0918	18,00	325,65	0,03	100,48
14514/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN	un			1,0000	317,13	317,13	0,03	100,51
01020/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2	m			27,6035	11,37	313,85	0,03	100,54
39449/SINAPI	Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac	un			1,0000	304,67	304,67	0,03	100,57
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h	0,8132		0,0000	66,39	287,15	0,03	100,60
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			202,3675	1,40	283,31	0,03	100,63
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			2.551,0814	0,11	280,62	0,02	100,65
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l			12,4684	21,62	269,57	0,02	100,67
01932/ORSE	Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p)	un			1,0000	262,08	262,08	0,02	100,69
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l			8,0244	32,24	258,71	0,02	100,71
00980/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2	m			21,4200	11,92	255,33	0,02	100,73
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un			700,7865	0,36	252,28	0,02	100,75
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			23,0992	10,87	251,09	0,02	100,77
02621/ORSE	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm	m			368,8090	0,64	236,04	0,02	100,79
02936/ORSE		l			9,3888	24,99	234,63	0,02	100,81

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente , marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar								
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h			12,8896	18,19	234,46	0,02	100,85
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			233,4800	0,97	226,48	0,02	100,87
01062/SINAPI	Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da concessionaria local)	un			1,0000	226,09	226,09	0,02	100,89
10596/ORSE	Protetor auricular	un			44,9312	4,81	216,12	0,02	100,91
02871/ORSE	Aluguel de máquina acabadora de superfície de concreto (trifásica) com 1 jogo de pás e disco de acabamento	h	39,5975	9,8994	0,0000	7,83	215,61	0,02	100,93
07172/ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis)	un			7,0000	28,89	202,23	0,02	100,95
03053/ORSE	Aparelhamento de ripão de madeira de lei	m			252,0000	0,77	194,04	0,02	100,97
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg			1,2800	148,35	189,89	0,02	100,99
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h			9,3632	19,56	183,19	0,02	101,01
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	10,2000		0,0000	6,34	182,89	0,02	101,03
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l			8,5662	21,10	180,75	0,02	101,05
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			703,4563	0,25	175,86	0,02	101,07
11136/SINAPI	Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 1600 mm, e = 15 mm	m2			2,1600	78,61	169,80	0,02	101,09
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			8,2650	20,45	169,04	0,02	101,11
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral , em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un			700,7865	0,22	154,17	0,01	101,12
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m			51,7500	2,92	151,11	0,01	101,13
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un			11,6464	12,79	148,96	0,01	101,14
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			119,5924	1,20	143,51	0,01	101,15
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m			17,4718	7,92	138,38	0,01	101,16
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m			6,2273	22,17	138,06	0,01	101,17
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			4,9565	26,99	133,78	0,01	101,18
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un			0,7421	175,45	130,20	0,01	101,19
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,0009	143.750,00	129,38	0,01	101,20
00867/SINAPI	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	m			2,0475	61,67	126,27	0,01	101,21
11002/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg			2,5100	49,78	124,95	0,01	101,22
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			18,4340	6,67	122,95	0,01	101,23

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
03378/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un			1,0000	121,52	121,52	0,01	101,25
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un			0,5750	210,95	121,30	0,01	101,26
07097/ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia)	un			3,0000	39,74	119,22	0,01	101,27
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un			1,0000	118,08	118,08	0,01	101,28
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			13,1590	8,83	116,19	0,01	101,29
02875/ORSE	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140 ou similar	m2			0,5880	196,45	115,51	0,01	101,30
08874/ORSE	Lâmpada halógena PAR 30 75w	un			8,0000	14,42	115,36	0,01	101,31
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg			28,3580	3,97	112,58	0,01	101,32
01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un			1,0000	112,00	112,00	0,01	101,33
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			14,1725	7,85	111,25	0,01	101,34
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un			2,0000	55,60	111,20	0,01	101,35
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3			1,8350	57,00	104,60	0,01	101,36
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg			32,2275	3,22	103,77	0,01	101,37
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg			13,8350	7,19	99,47	0,01	101,38
00436/ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un			1,0000	91,50	91,50	0,01	101,39
12750/ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto dia m. 350mm (utilização 1.000,0m)	un			0,3605	250,84	90,43	0,01	101,40
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			119,5924	0,75	89,69	0,01	101,41
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,0906	979,65	88,76	0,01	101,42
06785/ORSE	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.niquel - B2104 ou similar	m2			0,5880	145,74	85,70	0,01	101,43
05330/SINAPI	Diluente epoxi	l			1,5091	56,28	84,93	0,01	101,44
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			6,0800	13,50	82,08	0,01	101,45
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un			1,0000	79,90	79,90	0,01	101,46
03684/ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX 1 ou similar.	un			3,0000	26,27	78,81	0,01	101,47
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,2443	319,90	78,15	0,01	101,48
02684/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4", sem luva	m			7,3500	10,54	77,47	0,01	101,49
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			64,8600	1,10	71,35	0,01	101,50
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			38,7078	1,82	70,45	0,01	101,51
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h			2,6531	25,93	68,80	0,01	101,52
	Rolo lã de carneiro 20cm	un			2,5658	26,00	66,71	0,01	101,53

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11250/ORSE									
04244/ORSE	Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G	h	0,3191		0,0000	132,74	65,74	0,01	101,55
39465/SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 1 75 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac)	un			1,0000	64,30	64,30	0,01	101,56
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementar es - coletado caixa)	h			38,7078	1,63	63,09	0,01	101,57
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3			0,3100	200,00	62,00	0,01	101,58
34709/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), tripo lar, 10 - 50 a	un			1,0000	60,35	60,35	0,01	101,59
10583/ORSE	Trincha 3"	un			4,9565	11,98	59,38	0,01	101,60
01346/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (made irite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	m2			1,3300	44,63	59,36	0,01	101,61
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			3,2930	17,97	59,18	0,01	101,62
00868/SINAPI	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m			2,0000	29,40	58,80	0,01	101,63
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			4,0425	14,17	57,28	0,01	101,64
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			7,9936	7,15	57,15	0,01	101,65
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dim ensoes *40 x 30* cm	un			0,5750	95,50	54,91	0,00	101,65
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un			0,1433	357,49	51,23	0,00	101,65
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m			6,2850	7,97	50,09	0,00	101,65
03691/ORSE	Disjuntor bipolar 50 A, padrão DIN (linha branca), cu rva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			1,0000	48,50	48,50	0,00	101,65
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			7,8687	6,00	47,21	0,00	101,65
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargo s complementares - coletado caixa)	h			55,0729	0,80	44,06	0,00	101,65
01355/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirit e resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 11 00 mm, e = 14 mm	m2			1,1368	36,91	41,96	0,00	101,65
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un			1,1500	35,99	41,39	0,00	101,65
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/1 6" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un			24,0300	1,50	36,05	0,00	101,65
34643/SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em p olipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm (in cluida tampa sem escotilha)	un			1,0000	34,03	34,03	0,00	101,65
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			9,1301	3,72	33,96	0,00	101,65
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m			8,0500	4,17	33,57	0,00	101,65
09813/SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua p redial (nbr 15561)	m			6,0000	5,51	33,06	0,00	101,65
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com ca puz (amarela ou azul)	un			1,6018	20,11	32,21	0,00	101,65
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un			0,0337	930,00	31,34	0,00	101,65
07293/SINAPI	Tinta esmalte sintetico premium de dupla acao grafite fosco para superficies metalicas ferrosas	l			0,6576	44,56	29,30	0,00	101,65

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01672/ORSE	Parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm	un			2,0000	14,41	28,82	0,00	101,65
01891/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			25,0000	1,11	27,75	0,00	101,65
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			10,3500	2,66	27,53	0,00	101,65
04346/SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressao media	un			3,0000	9,13	27,39	0,00	101,65
10788/ORSE	Pá quadrada	un			0,7421	36,90	27,38	0,00	101,65
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un			0,5750	46,50	26,74	0,00	101,65
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2 "	un			4,0000	6,54	26,16	0,00	101,65
01091/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	un			1,0000	26,08	26,08	0,00	101,65
01929/ORSE	Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019)	par			0,5000	51,25	25,63	0,00	101,65
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			1,3488	18,58	25,06	0,00	101,65
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un			0,0337	701,96	23,66	0,00	101,65
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un			0,0906	246,00	22,29	0,00	101,65
40568/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg			1,3586	16,16	21,96	0,00	101,65
04680/ORSE	Escavadeira hidraúlica sobre esteira, Caterpillar: 320DL - cap 600l p/ longo alcance	h			0,1894	110,65	20,96	0,00	101,65
43649/SINAPI	Tinta esmalte base agua premium acetinado	l			0,4847	42,98	20,83	0,00	101,65
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,0771	269,00	20,74	0,00	101,65
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un			0,5750	35,00	20,13	0,00	101,65
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un			1,5393	12,90	19,86	0,00	101,65
01094/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem isolador	un			1,0000	18,24	18,24	0,00	101,65
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un			1,7250	10,40	17,94	0,00	101,65
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			0,5750	29,15	16,76	0,00	101,65
08786/ORSE	Alça preformada para cabo multiplex 50 mm2	un			2,0000	8,33	16,66	0,00	101,65
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			1,1920	13,63	16,25	0,00	101,65
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un			0,5750	27,39	15,75	0,00	101,65
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			1,3408	11,60	15,55	0,00	101,65
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un			0,0378	404,69	15,30	0,00	101,65
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			0,5750	26,55	15,27	0,00	101,65
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			0,9400	16,04	15,08	0,00	101,65
03329/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	m²			0,4650	32,19	14,97	0,00	101,65
	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)								101,65

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10282/ORSE		un			0,3363	44,00	14,80	0,00	
00413/ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70°	m			1,0000	13,81	13,81	0,00	101,65
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un			3,4500	4,00	13,80	0,00	101,65
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			1,3408	10,22	13,70	0,00	101,65
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg			0,8659	15,77	13,66	0,00	101,65
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	un			1,0000	13,61	13,61	0,00	101,65
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			2,0000	6,77	13,54	0,00	101,65
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			0,7185	18,80	13,51	0,00	101,65
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			0,7185	18,75	13,47	0,00	101,65
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un			1,1500	11,54	13,27	0,00	101,65
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,3297	39,50	13,02	0,00	101,65
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un			0,0358	362,00	12,96	0,00	101,65
10527/SINAPI	Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao)	mxmes			0,3077	42,00	12,92	0,00	101,65
00416/SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4", condutor de *10* a 50 mm2	un			1,0000	12,57	12,57	0,00	101,65
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un			1,0000	12,39	12,39	0,00	101,65
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			0,5200	20,89	10,86	0,00	101,65
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l			0,1550	69,74	10,81	0,00	101,65
01674/ORSE	Parafuso cabeça abaulada 16 x 200mm	un			1,0000	10,55	10,55	0,00	101,65
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un			0,5750	18,14	10,43	0,00	101,65
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un			0,5750	18,01	10,36	0,00	101,65
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			3,5000	2,91	10,19	0,00	101,65
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			0,0775	130,12	10,08	0,00	101,65
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m			32,0000	0,31	9,92	0,00	101,65
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un			2,0000	4,92	9,84	0,00	101,65
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un			1,7250	5,69	9,82	0,00	101,65
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un			2,0000	4,76	9,52	0,00	101,65
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			1,1500	7,90	9,09	0,00	101,65
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un			0,2875	29,51	8,48	0,00	101,65
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l			0,5508	14,94	8,23	0,00	101,65
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un			0,0016	5.088,28	8,14	0,00	101,65
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un			0,0358	222,24	7,96	0,00	101,65

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04725/ORSE	Espátula	un			0,4589	16,82	7,72	0,00	101,65
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref .44044101 Tramontina ou similar	un			0,0358	207,90	7,44	0,00	101,65
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg			4,2336	1,73	7,32	0,00	101,65
00663/ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un			1,0000	7,00	7,00	0,00	101,65
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un			0,0358	194,39	6,96	0,00	101,65
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un			0,0337	203,58	6,86	0,00	101,65
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,2443	28,00	6,84	0,00	101,65
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un			0,5750	11,80	6,79	0,00	101,65
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj			24,0300	0,28	6,73	0,00	101,65
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,2443	25,95	6,34	0,00	101,65
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un			2,8750	2,20	6,33	0,00	101,65
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un			1,1500	5,38	6,19	0,00	101,65
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			4,0000	1,54	6,16	0,00	101,65
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,1567	39,10	6,13	0,00	101,65
11276/ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	un			0,0358	169,93	6,08	0,00	101,65
00865/ORSE	Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2"	m			1,5000	3,95	5,93	0,00	101,65
02007/ORSE	Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm	un			2,0000	2,95	5,90	0,00	101,65
00013/SINAPI	Estopa	kg			0,3175	18,20	5,78	0,00	101,65
39276/SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			1,0000	5,72	5,72	0,00	101,65
01575/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un			3,0000	1,85	5,55	0,00	101,65
00313/ORSE	Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "	un			3,0000	1,85	5,55	0,00	101,65
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			5,9744	0,88	5,26	0,00	101,65
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,3363	15,40	5,18	0,00	101,65
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un			0,5750	9,00	5,18	0,00	101,65
11848/ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar	un			1,0000	4,87	4,87	0,00	101,65
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un			0,0358	136,13	4,87	0,00	101,65
05318/SINAPI	Diluente aguarras	l			0,1968	24,69	4,86	0,00	101,65
01902/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un			2,0000	2,40	4,80	0,00	101,65
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,1742	26,89	4,68	0,00	101,65
02459/ORSE		h	0,0144	0,1296	0,0000	69,19	4,57	0,00	101,65

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136 ,0 hp ou equivalente)								
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,3363	13,52	4,55	0,00	101,65
00208/ORSE	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "	un			3,0000	1,50	4,50	0,00	101,65
11284/ORSE	Cavalete de ferro n° 1	un			0,0358	122,52	4,39	0,00	101,65
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em ro lo de 19 mm x 5 m	un			0,6567	6,09	4,00	0,00	101,65
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			1,1500	3,40	3,91	0,00	101,65
01884/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			1,0000	3,87	3,87	0,00	101,65
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un			1,0000	3,84	3,84	0,00	101,65
10586/ORSE	Torquesa	un			0,0796	45,00	3,58	0,00	101,65
14153/SINAPI	Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, c arga recomendada = *30* kgf	un			0,0600	57,68	3,46	0,00	101,65
10578/ORSE	Formão grande	un			0,1567	21,30	3,34	0,00	101,65
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,0906	36,00	3,26	0,00	101,65
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un			0,5750	5,23	3,01	0,00	101,65
11267/SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nomi nal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un			2,0000	1,29	2,58	0,00	101,65
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg			0,0400	63,50	2,54	0,00	101,65
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un			0,0175	140,00	2,45	0,00	101,65
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un			0,0358	60,50	2,17	0,00	101,65
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou sim ilar	un			1,0000	2,13	2,13	0,00	101,65
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmic os	kg			0,6048	3,50	2,12	0,00	101,65
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72 * x *72* mm, para uso em baixa tensao	un			1,0000	2,00	2,00	0,00	101,65
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206 BR Belzer	un			0,0337	58,92	1,99	0,00	101,65
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 3 00x0,4x0,5mm	un			0,0378	44,02	1,66	0,00	101,65
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,0796	19,95	1,59	0,00	101,65
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			0,0175	72,41	1,27	0,00	101,65
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un			0,0358	30,67	1,10	0,00	101,65
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			55,0729	0,02	1,10	0,00	101,65
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tu bo galvanizado	un			2,3000	0,45	1,04	0,00	101,65
39996/SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m			0,1664	5,45	0,91	0,00	101,65
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN			1,0000	0,89	0,89	0,00	101,65
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nb r 5688)	un			0,2925	3,00	0,88	0,00	101,65
02462/ORSE	Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 ga solina - 2,5 hp)	h	0,1440		0,0000	2,82	0,86	0,00	101,65
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,0175	47,69	0,83	0,00	101,65

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			1,0000	0,79	0,79	0,00	101,65
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un			0,0378	19,08	0,72	0,00	101,65
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			1,9600	0,31	0,61	0,00	101,65
39997/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un			2,0000	0,27	0,54	0,00	101,65
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un			1,0000	0,35	0,35	0,00	101,65
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,0090	34,80	0,31	0,00	101,65
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,0066	44,00	0,29	0,00	101,65
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,0033	49,00	0,16	0,00	101,65
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,0035	27,49	0,10	0,00	101,65
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,0006	92,70	0,06	0,00	101,65
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,0006	32,30	0,02	0,00	101,65
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif . 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/m in, pot. 5,5 a 6,0 hp	un			0,0000	10.699,25	0,00	0,00	101,65
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,0001	37,93	0,00	0,00	101,65
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,0001	19,57	0,00	0,00	101,65
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,0000	2,82	0,00	0,00	101,65
37733/SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 6 m3 (i nclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,0000	34.097,90	0,00	0,00	101,65
37734/SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,0000	45.476,22	0,00	0,00	101,65
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potenc ia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroce ria)	un			0,0000	591.575,65	0,00	0,00	101,65
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga ut il maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, pot encia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carr oceria)	un			0,0000	745.573,13	0,00	0,00	101,65
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/as falto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un			0,0000	250,84	0,00	0,00	101,65
11280/SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), moto r a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un			0,0000	6.023,06	0,00	0,00	101,65
10685/SINAPI	Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80m3 , peso operacional 17t, potencia bruta 111hp	un			0,0000	844.771,69	0,00	0,00	101,65
10742/SINAPI	Talha manual de corrente, capacidade de 2 t com eleva cao de 3 m	un			0,0000	862,84	0,00	0,00	101,65

EQUIPAMENTO: 10.375,65 (0,92%) MATERIAL: 839.921,62 (74,55%) PESSOAL: 231.880,50 (20,58%) TERCEIRO: 40.623,58 (3,61%) OUTROS: 3.865,30 (0,34%)

(um milhão, cento e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 1.126.666,65