PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :
13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
94995/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, u sinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 08/2022	m2	1.572,98	85,67	134.757,20	11,96
04118/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pv c, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exc eto mureta	m2	317,49	307,95	97.771,05	8,68
11805/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadro s 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.020,96	56,79	57.980,32	5,15
00102/PMTB	Pavimentação em concreto usinado, bom., lançado e adensado, não armado, pigment. vermelho, fck=21Mpa, e = 7cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. f orma em quadros 2,0x2,0m para juntas de concretagem.	m²	527,80	100,53	53.059,73	4,71
11460/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ pla ca vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	422,12	122,58	51.743,47	4,59
11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	310,95	133,29	41.446,53	3,68
105100/SINAPI	Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 16 a 20 c m. af 03/2024	m	329,07	112,46	37.007,21	3,28
12827/ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, e stampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regu lariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	277,30	131,04	36.337,39	3,23
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Gera l, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	14,39	2.405,54	34.615,72	3,07
00106/PMTB	Fornecimento e assentamento de banco de concreto aparente, assento em concreto co m acabamento em madeira massaranduba aparelhada, com cantos abaulado e proteção e m verniz sparlack ou similar, com encosto, 1,90 x 0,47. (conforme projeto)	UN	24,00	1.426,25	34.230,00	3,04
92398/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 2 0 x 10 cm, espessura 8 cm. af 10/2022	m2	354,10	95,78	33.915,70	3,01
13090/ORSE	Brinquedo - Caverna do Dragão, modelo M217, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	32.000,00	32.000,00	2,84
94278/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fa bricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	788,70	36,96	29.150,35	2,59
10042/ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	437,37	61,90	27.073,20	2,40
103946/SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	1.392,62	18,94	26.376,22	2,34
92393/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, es pessura 6 cm. af 10/2022	m2	284,97	88,19	25.131,50	2,23
08402/ORSE	Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efe tiva de pintura)	m²	653,00	37,25	24.324,25	2,16
105058/SINAPI	Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão , diâmetro de 30 a 34 cm, apoio articulado, comprimento de 6 m. af 03/2024	m	88,80	273,91	24.323,21	2,16
04028/ORSE	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	8,00	2.309,83	18.478,64	1,64
14031/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transpar ente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 50w	un	16,00	1.040,15	16.642,40	1,48
101659/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e ins talação. af 02/2025 ps	un	32,00	486,36	15.563,52	1,38
03642/ORSE	Lona plástica preta e=150 micra	m2	2.570,62	5,86	15.063,83	1,34
00091/ORSE		m3	24,13	555,36	13.400,84	1,19

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :
13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte					
03799/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	1.089,63	12,04	13.119,15	1,16
94275/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	325,53	38,59	12.562,20	1,11
100615/SINAPI	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento). af 04/2025	un	8,00	1.268,25	10.146,00	0,90
09937/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	4.283,81	1,99	8.524,78	0,76
09148/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	4.252,09	8.504,18	0,75
00104/PMTB	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral - exclusive formas.	m3	4,32	1.573,83	6.798,95	0,60
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	25,00	257,97	6.449,25	0,57
94277/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	187,52	34,10	6.394,43	0,57
11677/ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	7,00	840,01	5.880,07	0,52
09145/ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.875,09	5.750,18	0,51
13195/ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	2,00	2.836,68	5.673,36	0,50
09147/ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.835,99	5.671,98	0,50
11345/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	9,00	624,86	5.623,74	0,50
12447/ORSE	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.749,99	5.499,98	0,49
03841/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	277,26	19,71	5.464,79	0,49
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	16,00	334,86	5.357,76	0,48
09144/ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2.663,99	5.327,98	0,47
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	363,21	14,07	5.110,36	0,45
03641/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	1.112,29	4,18	4.649,37	0,41
02297/ORSE	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos	m2	160,20	26,79	4.291,76	0,38
10069/ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	4.268,11	4.268,11	0,38
13082/ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	2.093,47	4.186,94	0,37
09869/ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	160,00	25,58	4.092,80	0,36
13030/ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	1,00	4.081,39	4.081,39	0,36
04647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	7,00	562,35	3.936,45	0,35
08319/ORSE	Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada	un	8,00	490,66	3.925,28	0,35
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	5.895,99	0,65	3.832,39	0,34

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13086/ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	1.760,00	3.520,00	0,31
02449/ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	1,00	3.498,16	3.498,16	0,31
97914/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 02/2026	m3xkm	1.045,20	3,34	3.490,97	0,31
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	8,00	432,57	3.460,56	0,31
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	310,95	10,96	3.408,01	0,30
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	5,06	642,56	3.251,35	0,29
09143/ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.663,99	2.663,99	0,24
06191/ORSE	Limpeza de praças (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.066,00	0,61	2.480,26	0,22
07185/ORSE	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	2.465,00	2.465,00	0,22
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,20	388,82	2.410,68	0,21
12448/ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.405,99	2.405,99	0,21
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48 mm/60,3mm.	un	8,00	298,53	2.388,24	0,21
08075/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	15,00	150,00	2.250,00	0,20
02295/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	44,58	50,15	2.235,69	0,20
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.152,39	2.152,39	0,19
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	16,72	122,82	2.053,55	0,18
13842/ORSE	Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	680,04	2.040,12	0,18
101509/SINAPI	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af 12/2025	un	1,00	1.997,60	1.997,60	0,18
02503/ORSE	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	167,23	11,84	1.980,00	0,18
13802/ORSE	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	8,00	230,04	1.840,32	0,16
102507/SINAPI	Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	251,52	6,71	1.687,70	0,15
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	25,93	58,62	1.520,02	0,13
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	325,53	4,42	1.438,84	0,13
100982/SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 02/2026	m3	142,64	9,75	1.390,74	0,12
06457/ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,56	2.476,28	1.386,72	0,12
10889/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	29,25	45,70	1.336,73	0,12
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	27,36	48,15	1.317,38	0,12
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	30,05	41,78	1.255,49	0,11

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :
13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
10206/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isol adores	un	1,00	1.199,18	1.199,18	0,11
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / veda cit	m2	27,36	41,67	1.140,09	0,10
02432/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.066,77	1.066,77	0,09
13805/ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	230,04	690,12	0,06
13806/ORSE	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	230,04	690,12	0,06
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Forn ecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/202 2	UN	1,00	607,88	607,88	0,05
00338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	492,18	492,18	0,04
102491/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo pre parador. af 05/2021	m2	23,32	21,08	491,59	0,04
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2 015	m2	57,41	7,32	420,24	0,04
03800/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	21,00	18,28	383,88	0,03
07228/ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	18,00	20,88	375,84	0,03
13730/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disjuntor es, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	375,36	375,36	0,03
07628/ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	3,00	119,78	359,34	0,03
13149/ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	1,00	330,95	330,95	0,03
102513/SINAPI	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e ap licação com rolo. af 05/2021	m2	5,88	49,41	290,53	0,03
07673/ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	7,00	40,02	280,14	0,02
02429/ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	262,08	262,08	0,02
00103/PMTB	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,30x0,30mx0,07m	UN	15,00	15,16	227,40	0,02
02169/ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	m3	0,28	742,99	208,04	0,02
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	10,78	17,94	193,39	0,02
09391/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	1,28	150,96	193,23	0,02
07743/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3,00	52,55	157,65	0,01
00355/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	7,00	22,44	157,08	0,01
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	2,00	68,72	137,44	0,01
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	4,84	19,55	94,62	0,01
13150/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	1,00	77,42	77,42	0,01
04986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	66,40	1,14	75,70	0,01
10316/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	61,62	61,62	0,01
00371/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	25,00	2,42	60,50	0,01
02519/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando com pactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	2,88	18,98	54,66	0,00
07768/ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamen to	un	1,00	39,03	39,03	0,00
02910/ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm	un	2,00	14,41	28,82	0,00
02842/ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	26,08	26,08	0,00
04546/ORSE	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica	m3	7,20	3,51	25,27	0,00

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :
13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00030
Ref : Março/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
08452/ORSE	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 50 mm2	un	2,00	8,33	16,66	0,00
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3,00	3,72	11,16	0,00
00373/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	5,45	10,90	0,00
02907/ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 200mm	un	1,00	10,55	10,55	0,00
10907/ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	1,00	9,23	9,23	0,00
02953/ORSE	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2,00	2,95	5,90	0,00