PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO TOBIAS
BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA GILSON PRADO BARRETO - CONJ. VILA DE CAMPOS - TOBIAS BARRETO/SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA GILSON PRADO BARRETO - CONJ. VILA DE CAMPOS - TOBIAS BARRETO/SE**				**1.353.018,28**	**100,00**
01.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**73.827,84**	**5,52**
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,20	466,93	2.894,97	0,28
01.01.002	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	4.283,81	2,39	10.238,31	0,76
01.01.003	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	310,95	160,07	49.773,77	3,68
01.01.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1,00	730,00	730,00	0,05
01.01.005	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af 12/2025	un	1,00	2.398,92	2.398,92	0,18
01.01.006	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	1,00	46,87	46,87	0,00
01.01.007	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	25,00	309,80	7.745,00	0,57
01.02	**SERVIÇOS INICIAIS**				**17.021,51**	**1,26**
01.02.001	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	5.895,99	0,78	4.598,87	0,34
01.02.002	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	310,95	13,16	4.092,10	0,30
01.02.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	167,23	14,22	2.378,01	0,18
01.02.004	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 02/2026	m3	142,64	11,71	1.670,31	0,12
01.02.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	66,40	1,37	90,97	0,01
01.02.006	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 02/2026	m3xkm	1.045,20	4,01	4.191,25	0,31
01.03	**PAVIMENTAÇÃO**				**557.545,56**	**41,21**
01.03.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	325,53	46,34	15.085,06	1,11
01.03.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	788,70	44,39	35.010,39	2,59
01.03.003	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	187,52	40,95	7.678,94	0,57
01.03.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	16,72	147,49	2.466,03	0,18
01.03.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	277,30	157,37	43.638,70	3,23
01.03.006	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. af 10/2022	m2	284,97	105,91	30.181,17	2,23
01.03.007	Pavimentação em concreto usinado, bom., lançado e adensado, não armado, pigment. vermelho, fck=21Mpa, e = 7cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. forma em quadros 2,0x2,0m para juntas de concretagem.	m²	527,80	120,73	63.721,29	4,71

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.008	Lona plástica preta e=150 micra	m2	2.570,62	7,04	18.097,16	1,34
01.03.009	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.020,96	68,20	69.629,47	5,15
01.03.010	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	422,12	147,21	62.140,29	4,59
01.03.011	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	354,10	115,02	40.728,58	3,01
01.03.012	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 08/2022	m2	1.549,66	102,88	159.429,02	11,78
01.03.013	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	1.112,29	5,02	5.583,70	0,41
01.03.014	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	8,00	519,47	4.155,76	0,31
01.04	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**118.356,91**	**8,74**
01.04.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,63	70,40	255,55	0,02
01.04.002	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	3,63	23,48	85,23	0,01
01.04.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	15,00	180,14	2.702,10	0,20
01.04.004	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,30x0,30mx0,07m	UN	15,00	18,21	273,15	0,02
01.04.005	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.440,10	1.440,10	0,11
01.04.006	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	1,00	31,32	31,32	0,00
01.04.007	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 50 mm2	un	2,00	10,00	20,00	0,00
01.04.008	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	1,28	181,29	232,05	0,02
01.04.009	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	1,00	11,08	11,08	0,00
01.04.010	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	2,00	82,53	165,06	0,01
01.04.011	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm	un	2,00	17,31	34,62	0,00
01.04.012	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 200mm	un	1,00	12,67	12,67	0,00
01.04.013	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2,00	3,54	7,08	0,00
01.04.014	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	363,21	16,90	6.138,25	0,45
01.04.015	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	10,78	21,54	232,20	0,02
01.04.016	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	7,00	26,95	188,65	0,01
01.04.017	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	25,00	2,91	72,75	0,01
01.04.018	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3,00	4,47	13,41	0,00
01.04.019	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	6,54	13,08	0,00
01.04.020	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	1.089,63	14,46	15.756,05	1,16
01.04.021	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	21,00	21,95	460,95	0,03
01.04.022	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00	591,06	591,06	0,04
01.04.023		un	1,00	450,77	450,77	0,03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores					
01.04.024	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	1,00	397,44	397,44	0,03
01.04.025	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	1,00	92,97	92,97	0,01
01.04.026	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3,00	63,11	189,33	0,01
01.04.027	Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	74,00	74,00	0,01
01.04.028	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	8,00	2.773,87	22.190,96	1,64
01.04.029	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento). af 04/2025	un	8,00	1.523,04	12.184,32	0,90
01.04.030	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	8,00	358,50	2.868,00	0,21
01.04.031	Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. af 02/2025 ps	un	32,00	584,07	18.690,24	1,38
01.04.032	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 50w	un	16,00	1.249,12	19.985,92	1,48
01.04.033	Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada	un	8,00	589,23	4.713,84	0,35
01.04.034	Projeto Elétrico - Iluminação de área externa	m²	5.895,99	1,32	7.782,71	0,58
01.05	**EQUIPAMENTOS URBANOS**				**196.040,37**	**14,47**
01.05.001	**ACADEMIA**				**49.834,52**	**3,67**
01.05.001.001	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	2.889,35	2.889,35	0,21
01.05.001.002	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	3.199,19	3.199,19	0,24
01.05.001.003	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	5.106,33	10.212,66	0,75
01.05.001.004	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	3.405,74	6.811,48	0,50
01.05.001.005	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	2,00	3.199,19	6.398,38	0,47
01.05.001.006	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00	3.452,70	6.905,40	0,51
01.05.001.007	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	2,00	3.406,57	6.813,14	0,50
01.05.001.008	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	3.302,46	6.604,92	0,49
01.05.002	**RECREAÇÃO**				**57.705,67**	**4,26**
01.05.002.001	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	2.514,05	5.028,10	0,37
01.05.002.002	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	2.113,58	4.227,16	0,31
01.05.002.003	Brinquedo - Caverna do Dragão, modelo M217, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	38.428,80	38.428,80	2,84
01.05.002.004	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	2.960,22	2.960,22	0,22
01.05.002.005	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	7,00	1.008,77	7.061,39	0,52
01.05.003	**BANCOS E LIXEIRAS**				**88.500,18**	**6,54**

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO TOBIAS
BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA GILSON PRADO BARRETO - CONJ. VILA DE CAMPOS - TOBIAS BARRETO/SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.003.001	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	18,00	25,07	451,26	0,03
01.05.003.002	Fornecimento e assentamento de banco de concreto aparente, assento em concreto com acabamento em madeira massaranduba aparelhada, com cantos abaulado e proteção em verniz sparlack ou similar, com encosto, 1,90 x 0,47. (conforme projeto)	UN	24,00	1.712,78	41.106,72	3,04
01.05.003.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	16,00	402,13	6.434,08	0,48
01.05.003.004	**BANCOS ORGÂNICOS EM CONCRETO ARMADO**				**40.508,12**	**2,99**
01.05.003.004.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,19	70,40	294,98	0,02
01.05.003.004.	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	1,21	23,48	28,41	0,00
01.05.003.004.	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	m3	0,28	892,26	249,83	0,02
01.05.003.004.	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	12,04	2.888,81	34.781,27	2,57
01.05.003.004.	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos	m2	160,20	32,17	5.153,63	0,38
01.06	**PAISAGISMO**				**76.196,96**	**5,61**
01.06.001	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	437,37	74,34	32.514,09	2,40
01.06.002	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	m2	1.392,62	22,75	31.682,11	2,34
01.06.003	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	276,26	828,78	0,06
01.06.004	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	276,26	828,78	0,06
01.06.005	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	3,00	143,84	431,52	0,03
01.06.006	Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	3,00	816,66	2.449,98	0,18
01.06.007	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	8,00	276,26	2.210,08	0,16
01.06.008	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	7,00	48,06	336,42	0,02
01.06.009	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	160,00	30,72	4.915,20	0,36
01.07	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**263.681,90**	**19,46**
01.07.001	**PERGOLADO LABIRINTO E PERGOLADO ORGÂNICO**				**84.543,98**	**6,25**
01.07.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,05	70,40	425,92	0,03
01.07.001.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	5,06	771,65	3.904,55	0,29
01.07.001.003	Pilar de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, fixado com vergalhão, diâmetro de 30 a 34 cm, apoio articulado, comprimento de 6 m. af 03/2024	m	88,80	328,94	29.209,87	2,16
01.07.001.004	Viga de madeira roliça, eucalipto ou equivalente da região, diâmetro de 16 a 20 cm. af 03/2024	m	329,07	135,05	44.440,90	3,28
01.07.001.005	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	277,26	23,67	6.562,74	0,49
01.07.002	**ARQUIBANCADAS**				**24.728,44**	**1,83**
01.07.002.001		m3	12,06	70,40	849,02	0,06

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m					
01.07.002.002	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	29,25	54,88	1.605,24	0,12
01.07.002.003	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	24,13	666,93	16.093,02	1,19
01.07.002.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 08/2022	m2	23,32	102,88	2.399,16	0,18
01.07.002.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	27,36	8,79	240,49	0,02
01.07.002.006	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	27,36	50,04	1.369,09	0,10
01.07.002.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	27,36	57,82	1.581,96	0,12
01.07.002.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	23,32	25,32	590,46	0,04
01.07.003	**EQUIPAMENTOS**				**133.237,81**	**9,84**
01.07.003.001	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	317,49	369,82	117.414,15	8,68
01.07.003.002	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	5.125,57	5.125,57	0,38
01.07.003.003	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.281,08	1.281,08	0,09
01.07.003.004	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	314,73	314,73	0,02
01.07.003.005	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	1,00	4.200,94	4.200,94	0,31
01.07.003.006	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	1,00	4.901,34	4.901,34	0,36
01.07.004	**MESA PARA FUTMESA**				**2.540,45**	**0,18**
01.07.004.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,56	2.973,76	1.665,31	0,12
01.07.004.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	14,53	60,23	875,14	0,06
01.07.005	**MONUMENTO - TOTEM**				**18.631,22**	**1,36**
01.07.005.001	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica	m3	7,20	4,22	30,38	0,00
01.07.005.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral - exclusive formas.	m3	4,32	1.890,01	8.164,84	0,60
01.07.005.003	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	2,88	22,79	65,64	0,00
01.07.005.004	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,35	2.888,81	6.788,70	0,50
01.07.005.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	30,05	8,79	264,14	0,02
01.07.005.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	30,05	50,17	1.507,61	0,11

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA GILSON PRADO BARRETO - CONJ. VILA DE CAMPOS - TOBIAS BARRETO/SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.005.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	30,05	60,23	1.809,91	0,13
01.08	**SERVIÇOS FINAIS**				**50.347,23**	**3,73**
01.08.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	325,53	5,31	1.728,56	0,13
01.08.002	Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	653,00	44,73	29.208,69	2,16
01.08.003	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	9,00	750,39	6.753,51	0,50
01.08.004	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	7,00	675,33	4.727,31	0,35
01.08.005	Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	251,52	8,06	2.027,25	0,15
01.08.006	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af 05/2021	m2	5,88	59,34	348,92	0,03
01.08.007	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.584,81	2.584,81	0,19
01.08.008	Limpeza de praças (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.066,00	0,73	2.968,18	0,22

Importa o presente orçamento em :
(um milhão, trezentos e cinquenta e três mil e dezoito reais e vinte e oito centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 1.353.018,28