Obra
INFRAESTRUTURA URBANA – EXECUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE EM ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Sergipe
SBC - 03/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,51%
Mensalista: 69,72%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
PMTB 556	Próprio	Copia da EMBASA (09.30.06) - Fornecimento, fabricação e montagem de estrutura metálica em aço carbono, incluindo perfis e chapas, cortes, furações, soldas, eletrodos, transporte, içamento com caminhão munck e aplicação de primer anticorrosivo, conforme projeto estrutural.	9	KG	16.758,0	42,48	711.879,84	70,76	70,76
12450	ORSE	Pintura de proteção e acabamento em estrutura metálica de pórtico [c/ treliças-viga pratt, terças, vigas apoio alvenarias e colunas meálicas, em UDC], c/ 1 demão epox fundo oxido ferro + 2 demãos esmalte epox branco - medição p/ projeção em planta	Estrutura Metálica	m²	518,4	144,46	74.888,06	7,44	78,21
901322	SBC	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE #16 1,50mm (12,00kg/m2)	Material	KG	4.854,72	10,49	50.918,95	5,06	83,27
92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	4.670,72	10,03	46.847,32	4,66	87,93
11486	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	Conversão InfoWOrca	m³	41,24	716,69	29.556,29	2,94	90,86
6878	ORSE	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão- dmt de 61 a 100 Km de Aracaju	Serviços	Un	4,0	5.349,28	21.397,12	2,13	92,99
000038	SBC	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	PROJETOS	m²	600,0	27,14	16.284,00	1,62	94,61
10676	ORSE	Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=25Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas	Estacas Pré-Moldadas	m	40,0	314,44	12.577,60	1,25	95,86
11658	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrca	m²	104,4	86,25	9.004,50	0,90	96,75
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	72,0	111,56	8.032,32	0,80	97,55
3099	ORSE	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra	dia	4,0	1.226,90	4.907,60	0,49	98,04
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	72,0	52,82	3.803,04	0,38	98,42

13702	ORSE	Graute cimentício de alta resistência inicial/final industrializado	Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado	m³	0,72	5.281,43	3.802,62	0,38	98,80
PMTB 557	Próprio	Copia da SBC (040175) - FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS	40	M	57,6	60,99	3.513,02	0,35	99,15
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	6,0	480,21	2.881,26	0,29	99,43
2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	Lastros, Lajes e Berços	m²	72,0	36,09	2.598,48	0,26	99,69
PMTB 557	Próprio	FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS	40	M	19,2	60,99	1.171,00	0,12	99,81
2519	ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizandocompactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	Execução de Cortes e Aterros	m³	40,0	23,33	933,20	0,09	99,90
11398	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,08	441,18	476,47	0,05	99,95
3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	Serviços Iniciais de Obras Civis	m²	72,0	5,94	427,68	0,04	99,99
3713	ORSE	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	Serviços Preliminares para Execução de Redes de Drenagem	m	67,5	2,07	139,72	0,01	100,00

Total sem BDI	**814.429,30**
Total do BDI	**191.569,19**
Total Geral	**1.005.998,5**

SEPLAN TOBIAS BARRETO