

Memória de Cálculo da DMT

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Local/implantação = ESTRADA DA GIA-TRECHO 01
Proponente = PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Empolamento: 1,5% Peso específico: 1,8 t/m³
Distância entre estacas: 20,0 Espessura: 0,15 m
Largura da plataforma: 4,20

CÁLCULO DA DMT - JAZIDA FORA DO TRECHO

JAZIDA UTILIZADA	LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA	EXTENSÃO DO TRECHO (Km)	EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO/2 (Km)	DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA (Km)	EXTENSÃO TOTAL (km) + DISTÂNCIA FIXA (Km)
J1 - TRECHO 01	10°32'17.71"S 37° 0'32.80"O	1,07	0,5365	9,63	10,17

DMT 01 -----> 10,17 KM