

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO PIRUNGA

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
RUA COELHO E CAMPOS Nº 1201 CENTRO
CAPELA-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

Cod. Empreendimento: 00023

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
92397/SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	118,95	84,18	10.013,21	14,72
13503/ORSE	Marco inaugural - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA - 2024, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	8.722,54	8.722,54	12,83
03223/ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	6,00	1.093,30	6.559,80	9,65
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	39,42	159,85	6.301,29	9,27
02440/ORSE	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	3.990,00	3.990,00	5,87
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	89,00	40,63	3.616,07	5,32
11677/ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00	863,48	3.453,92	5,08
11798/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	50,26	59,52	2.991,48	4,40
07185/ORSE	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	2.465,00	2.465,00	3,62
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	9,00	260,36	2.343,24	3,45
13082/ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.105,87	2.105,87	3,10
10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	50,26	36,63	1.841,02	2,71
05069/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	733,50	1,88	1.378,98	2,03
102492/SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	50,26	26,88	1.350,99	1,99
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	335,28	1.005,84	1,48
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	459,55	919,10	1,35
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	268,07	2,62	702,34	1,03
103689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	1,85	362,45	670,53	0,99
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	89,00	4,41	392,49	0,58
03212/ORSE	Colchão de areia	m3	2,51	148,35	372,36	0,55
100987/SINAPI	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: m3). af_02/2026	m3	30,00	11,54	346,20	0,51
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	50,26	5,83	293,02	0,43
02656/ORSE	Lastro de brita 1	m3	1,42	206,24	292,86	0,43
02397/ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	7,00	38,75	271,25	0,40
105007/SINAPI	Locação de praças em pontaleteamento. af_03/2024	un	6,00	37,02	222,12	0,33
102488/SINAPI	Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021	m2	50,26	3,67	184,45	0,27
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	268,07	0,65	174,25	0,26
01352/ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	1,00	126,93	126,93	0,19
09879/ORSE	Planta - Craibeira (tabebuia aurea), fornecimento e plantio	un	1,00	119,76	119,76	0,18