

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
RUA COELHO E CAMPOS Nº 1201 CENTRO CAPELA-SE  
CNPJ : 13.119.961/0001-61

## CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO PIRUNGA

Cod. Empreendimento: 00023

BDI: 23,38%

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>PRAÇA</b>				<b>83.900,26</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO PIRUNGA EM CAPELA/SE</b>				<b>83.900,26</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01.001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>5.892,31</b>	<b>6,98</b>
01.01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	5.892,31	5.892,31	6,98
<b>01.01.002</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>6.335,84</b>	<b>7,57</b>
01.01.002.001	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	1,50	447,19	670,79	0,80
01.01.002.002	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	0,35	447,19	156,52	0,19
01.01.002.003	Locação de praças em pontaleteamento. af_03/2024	un	6,00	45,68	274,08	0,33
01.01.002.004	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	268,07	0,80	214,46	0,26
01.01.002.005	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	9,00	321,23	2.891,07	3,45
01.01.002.006	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: m3). af_02/2026	m3	30,00	14,24	427,20	0,51
01.01.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	733,50	2,32	1.701,72	2,03
<b>01.01.003</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>32.975,77</b>	<b>39,31</b>
01.01.003.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	89,00	50,13	4.461,57	5,32
01.01.003.002	Lona plástica preta	m2	50,26	7,19	361,37	0,43
01.01.003.003	Colchão de areia	m3	2,51	183,03	459,41	0,55
01.01.003.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	50,26	73,44	3.691,09	4,40
01.01.003.005	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	118,95	103,86	12.354,15	14,72
01.01.003.006	Lastro de brita 1	m3	1,42	254,46	361,33	0,43
01.01.003.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	566,99	1.133,98	1,35
01.01.003.008	Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. af_05/2021	m2	50,26	4,53	227,68	0,27
01.01.003.009	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	50,26	33,16	1.666,62	1,99
01.01.003.010	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	39,42	197,22	7.774,41	9,27
01.01.003.011	Pintura de meio fio (caiação)	m	89,00	5,44	484,16	0,58
<b>01.01.004</b>	<b>EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS</b>				<b>24.158,31</b>	<b>28,80</b>
01.01.004.001	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	6,00	1.348,91	8.093,46	9,65
01.01.004.002	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00	1.065,36	4.261,44	5,08
01.01.004.003	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4.922,86	4.922,86	5,87
01.01.004.004	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.598,22	2.598,22	3,10
01.01.004.005	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	3.041,32	3.041,32	3,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
 RUA COELHO E CAMPOS Nº 1201 CENTRO CAPELA-SE  
 CNPJ : 13.119.961/0001-61

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO PIRUNGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00023

BDI: 23,38%

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.004.006	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00	413,67	1.241,01	1,48
<b>01.01.005</b>	<b>PAISAGISMO</b>				<b>2.910,29</b>	<b>3,48</b>
01.01.005.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	50,26	45,19	2.271,25	2,71
01.01.005.002	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	7,00	47,81	334,67	0,40
01.01.005.003	Planta - Craibeira (tabebuia aurea), fornecimento e plantio	un	1,00	147,76	147,76	0,18
01.01.005.004	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	1,00	156,61	156,61	0,19
<b>01.01.006</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>11.627,74</b>	<b>13,86</b>
01.01.006.001	Limpeza geral	m2	268,07	3,23	865,87	1,03
01.01.006.002	Marco inaugural - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA - 2024, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	1,00	10.761,87	10.761,87	12,83
Importa o presente orçamento em : (oitenta e três mil e novecentos reais e vinte e seis centavos)					<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====&gt;&gt;</b>	<b>83.900,26</b>