



Composições Analíticas com Preço Unitário
Fornecimento e Assentamento de Aduelas e Obras Complementares

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Sergipe
SICRO3 - 01/2024 - Sergipe
ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4413942	SICRO3	Espalhamento de material em bota-fora		m³	1,00000000	1,82	1,82	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,00	0,00	294,1489	114,5751	294,1489
Custo horário total de equipamentos									294,1489
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário				Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,00000000				20,8329	20,8329
Custo horário total de mão de obra									20,8329
Custo horário total de execução									314,9818
Produção de Equipe									176,8100
Custo unitário de execução									1,7815
Custo do FIC									0,0382
Custo do FIT									0
MO sem LS =>					0,11	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,12
Valor do BDI =>					0,38			Valor com BDI =>	2,20
1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502114	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,00000000	7,65	7,65	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	5,00000000	0,96	0,04	292,3812	92,2531	1.421,8804
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,00	0,00	281,3689	124,2787	281,3689
Custo horário total de equipamentos									1703,2493



Composições Analíticas com Preço Unitário
Fornecimento e Assentamento de Aduelas e Obras Complementares

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Sergipe
SICRO3 - 01/2024 - Sergipe
ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário				Custo Horário Total
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				20,8329	20,8329
Custo horário total de mão de obra									20,8329
Custo horário total de execução									1724,0822
Produção de Equipe									230,1900
Custo unitário de execução									7,4898
Custo do FIC									0,1606
Custo do FIT									0
MO sem LS =>					0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
Valor do BDI =>					1,63			Valor com BDI =>	9,28