



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 10.871.53-39/2023	Nº SICONV 9/43475/2023	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lagarto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Manutenção e Conservação de Estradas Vitradas			Grau de Sigilo #PÚBLICO		
			MUNICÍPIO / UF Lagarto/SE			BDI 1 24.00%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%
LOCALIDADE SINAPI ARACAU	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação à Paralelepípedo no Povoado Marquilha, localizado no município						

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Município de Lagarto - Povoado Marquilha - Manutenção e Conservação de Estradas Vitradas									
Serviços Preliminares									
1.1.0.1	ORSE	5088	Barracão para OBRAS de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	245,98	80,1	304,99	3.659,88
1.1.0.2	ORSE	51	Placa de obra em chapas de aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	357,73	80,1	443,59	2.661,54
1.1.0.3	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	56,36	80,1	69,89	16.773,60
Pavimentação à Paralelepípedo - Povoado Marquilha									
Serviço de Pavimentação									
1.2.1	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.816,11	1,44	80,1	1,79	8.620,84
1.2.1.1	ORSE	2605	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.816,11	105,09	80,1	130,31	627.587,29
1.2.1.2	ORSE	9104	Melo-flo pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.633,63	34,42	80,1	42,68	69.723,33
1.2.1.3	ORSE	4555	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material à distância até 10km	m	1.633,63	8,53	80,1	10,58	17.283,81
1.2.1.4	ORSE	8424	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1.633,63	1,56	80,1	1,93	3.162,91
1.2.1.5	SINAPI	102498	AF 05/2021						
OBRAS									
1.2.2.1	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	4.816,11	0,51	80,1	0,63	3.034,15
1.2.2.2	ORSE	3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.958,10	80,1	2.428,04	2.428,04

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lagarto/SE
Local

quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriela Gabrielle de Jesus Santos
CREA/CAU: 376545014
ART/RRT: SE20240364479