CAIXA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Grau de Sigilo
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	943475/2023	10.871.53-39/2023	Prefeitura Municipal de Lagarto	#PUBLICO

Nº OPERAÇÃ	PROPONENTE / TOMADOR	Grau de Sigilo
10.871.53-39/2	Prefeitura Municipal de Lagarto	#PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação em Paralelepípedo Povoado Mariquita localizado no município de Lagarto-SE				
1.	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			
1.1.	Serviços Preliminares			
1.1.0.1.	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	Conforme documento anexo.
1.1.0.2.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	Conforme documento anexo.
1.1.0.3.	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	Conforme documento anexo.
1.2.	Pavimentação em Paralelepípedo - Povoado Mariquita			
1.2.1.	Serviços de Pavimentação			Por anexo
1.2.1.1.	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.816.11	Conforme documento anexo.
1.2.1.2.	Pavimentação em paralelepipedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3. Inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	4.816.11	Conforme documento anexo.
1.2.1.3.	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.633.63	Conforme documento anexo.
1.2.1.4.	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km	m	1.633.63	Conforme documento anexo.
1.2.1.5.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.633,63	Conforme documento anexo.
1.2.2.	Diversos			
1.2.2.1.	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.816.11	Conforme documento anexo.
1.2.2.2.	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	Conforme documento anexo.

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1 Serviços Preliminares	2 Locação da Pavimentação - Etapa I	3 Locação da Pavimentação - Etapa II	4 Pavimentação - Etapa I	5 Pavimentação - Etapa II	6 Pavimentação - Etapa III	7 Meio-fio - Etapa I	8 Meio-fio - Etapa II	9 Escoramento e Caiação de Meio-fio - Etapa I	10 Escoramento e Caiação de Meio-fio - Etapa II	11 Serviços Finais
ATIVIDADES POR FRENTE DE OBRA	7.240,02	2.411,01	2.405,57	2.405,57	2.405,57	2.405,57	3.633,63	3.633,63	3.633,63	3.633,63	6.061,67
Serviços Preliminares	12,00										
Serviços Preliminares	6,00										
Serviços Preliminares	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	22,00
Pavimentação em Paralelepípedo - Povoado Mariquita		2,408,05	2,408,05								
Pavimentação em Paralelepípedo - Povoado Mariquita				1,605,37	1,605,37	1,605,37					
Pavimentação em Paralelepípedo - Povoado Mariquita							816,82	816,81			
Pavimentação em Paralelepípedo - Povoado Mariquita									816,82	816,81	
Pavimentação em Paralelepípedo - Povoado Mariquita									816,82	816,81	
Pavimentação em Paralelepípedo - Povoado Mariquita											4.816,11
Pavimentação em Paralelepípedo - Povoado Mariquita											1,00

Lagarto/SE
Local

quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Valéria Gabrielle de Jesus Santos
CREA/CAU: 2716545014
ART/RRT: SE20240364479

Responsável Técnico
Nome: Valéria Gabrielle de Jesus Santos
CREA/CAU: 2716545014
ART/RRT: SE20240364479