

**Prefeitura Municipal de Lagarto/SE**Praça da Piedade, 13 Centro Lagarto-SE CNPJ :
13.124.052/0001-11RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS CENTRO E SÃO JOSÉ) -
EXECUÇÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00105

BDI: 23,54%

Ref: Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				573.168,12	100,00
01.01		RECAPEAMENTO DE RUAS				573.168,12	100,00
01.01.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				16.379,63	2,85
01.01.001.001		Equipe Dirigente	un	1,00	14.204,93	14.204,93	2,47
01.01.001.002	03689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af 03/2022 ps	m2	6,00	362,45	2.174,70	0,38
01.01.002		MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO				970,00	0,17
01.01.002.001	.00950/SINAPI	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	200,00	4,85	970,00	0,17
01.01.003		PAVIMENTAÇÃO				521.444,01	90,98
01.01.003.001		Pintura de Ligação (Emulsão RR-2C)				7.954,19	1,39
01.01.003.001.	7176/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	28.407,83	0,28	7.954,19	1,39
01.01.003.002		Revestimento				513.489,82	89,59
01.01.003.002.	7178/ORSE	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	1.704,47	170,21	290.117,84	50,62
01.01.003.002.	3427/ORSE	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem	t	1.704,47	18,83	32.095,17	5,60
01.01.003.002.		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) ABRIL/2026 (AREIA - USINA)	tkm	12.801,68	0,94	12.033,58	2,10
01.01.003.002.		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) ABRIL/2026 (BRITA - USINA)	tkm	57.485,20	0,94	54.036,09	9,43
01.01.003.002.		Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) ABRIL/2026 (USINA - OBRA)	tkm	133.199,09	0,94	125.207,14	21,84
01.01.004		Sinalização				23.532,70	4,11
01.01.004.001	11688/ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	290,25	39,09	11.345,87	1,98
01.01.004.002	3724/ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	630,56	11,64	7.339,72	1,28
01.01.004.003	10712/ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	5,40	424,53	2.292,46	0,40
01.01.004.004	10808/ORSE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	15,00	170,31	2.554,65	0,45
01.01.005		Serviços Complementares				10.841,78	1,89
01.01.005.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	14.203,92	0,61	8.664,39	1,51
01.01.005.002	0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.177,39	2.177,39	0,38
Importa o presente orçamento em : (quinhentos e setenta e três mil, cento e sessenta e oito reais e doze centavos)						CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	573.168,12