



Prefeitura Municipal de Lagarto/SE

Praça da Piedade, 13 Centro Lagarto-SE CNPJ :
13.124.052/0001-11

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS CENTRO E SÃO JOSÉ) -
EXECUÇÃO**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00105

BDI: 23,54%

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				707.896,36	100,00
01.01	RECAPEAMENTO DE RUAS				707.896,36	100,00
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				20.235,39	2,85
01.01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	17.548,77	17.548,77	2,47
01.01.001.002	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af 03/2022 ps	m2	6,00	447,77	2.686,62	0,38
01.01.002	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO				1.198,00	0,17
01.01.002.001	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	200,00	5,99	1.198,00	0,17
01.01.003	PAVIMENTAÇÃO				644.048,38	90,98
01.01.003.001	Pintura de Ligação (Emulsão RR-2C)				9.942,74	1,39
01.01.003.001.	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	28.407,83	0,35	9.942,74	1,39
01.01.003.002	Revestimento				634.105,64	89,59
01.01.003.002.	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	1.704,47	210,28	358.415,95	50,62
01.01.003.002.	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem	t	1.704,47	23,26	39.645,97	5,60
01.01.003.002.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) ABRIL/2026 (AREIA - USINA)	tkm	12.801,68	1,16	14.849,95	2,10
01.01.003.002.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) ABRIL/2026 (BRITA - USINA)	tkm	57.485,20	1,16	66.682,83	9,43
01.01.003.002.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (SICRO 5914389) ABRIL/2026 (USINA - OBRA)	tkm	133.199,09	1,16	154.510,94	21,84
01.01.004	Sinalização				29.071,70	4,11
01.01.004.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	290,25	48,29	14.016,17	1,98
01.01.004.002	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	630,56	14,38	9.067,45	1,28
01.01.004.003	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	5,40	524,46	2.832,08	0,40
01.01.004.004	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	15,00	210,40	3.156,00	0,45
01.01.005	Serviços Complementares				13.342,89	1,89
01.01.005.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	14.203,92	0,75	10.652,94	1,51
01.01.005.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.689,95	2.689,95	0,38
Importa o presente orçamento em : (setecentos e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	707.896,36