

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍPEDO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO/S

Cod. Empreendimento: 00022

Praça Nossa Senhora da Piedade, 13

Ref : Janeiro/2026-1

CENTRO LAGARTO-SE CNPJ :

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.124.052/0001-11						
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	81.000,00	121,25	9.821.250,00	58,67
05065/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.011.806,00	1,18	2.373.931,08	14,18
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	27.000,00	40,71	1.099.170,00	6,57
96396/SINAPI	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af 09/2024	m3	3.000,00	232,61	697.830,00	4,17
11723/ORSE	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	25.500,00	16,52	421.260,00	2,52
94995/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 08/2022	m2	4.800,00	87,44	419.712,00	2,51
100973/SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020	m3	31.590,00	8,89	280.835,10	1,68
08424/ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	27.000,00	9,79	264.330,00	1,58
96388/SINAPI	Construção de base e sub-base para pavimentação de solo de comportamento laterítico (arenoso), com espessura de 15 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af 09/2024	m3	24.300,00	9,06	220.158,00	1,32
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	27.000,00	4,49	121.230,00	0,72
02548/ORSE	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	81.000,00	1,33	107.730,00	0,64
04549/ORSE	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 2ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	24.300,00	4,42	107.406,00	0,64
00005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	30,00	2.162,56	64.876,80	0,39
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	81.000,00	0,60	48.600,00	0,29
05156/ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	13.500,00	3,48	46.980,00	0,28
93590/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020	m3xkm	46.800,00	0,97	45.396,00	0,27
12785/ORSE	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	2.400,00	18,54	44.496,00	0,27
00070/ORSE	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	1.200,00	22,37	26.844,00	0,16
13667/ORSE	Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K	un	117,00	211,36	24.729,12	0,15
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	24,00	363,76	8.730,24	0,05
12667/ORSE	Cilindro canalizador de tráfego base redonda - utilização 10 vezes	un	73,00	24,77	1.808,21	0,01
12666/ORSE	Barreira plástica para canalização de trânsito - utilização 10 vezes	un	45,00	30,49	1.372,05	0,01
12642/ORSE	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 5 vezes	un	117,00	9,15	1.070,55	0,01

Documento assinado digitalmente



DANIEL MORAIS DE ANDRADE LIMA

Data: 24/03/2026 09:25:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>