

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO/SE
Praça Nossa Senhora da Piedade, 13 CENTRO
LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00022

BDI: 23,47%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS EM PARALELEPÍEDO				20.673.393,25	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				603.420,69	2,91
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	572.164,31	572.164,31	2,76
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	17.921,62	17.921,62	0,09
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	13.334,76	13.334,76	0,06
01.02	SERVIÇOS GERAIS				10.779,12	0,05
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	24,00	449,13	10.779,12	0,05
01.03	TERRAPLENAGEM				3.407.788,20	16,48
01.03.001	ESCAVAÇÃO				958.286,70	4,63
01.03.001.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	81.000,00	1,64	132.840,00	0,64
01.03.001.002	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 2ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	24.300,00	5,46	132.678,00	0,64
01.03.001.003	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020	m3	31.590,00	10,98	346.858,20	1,68
01.03.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	236.925,00	1,46	345.910,50	1,67
01.03.002	SUB-BASE				2.449.501,50	11,85
01.03.002.001	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	24.300,00	20,40	495.720,00	2,40
01.03.002.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	473.850,00	1,46	691.821,00	3,34
01.03.002.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	87.975,00	1,46	128.443,50	0,62
01.03.002.004	Construção de base e sub-base para pavimentação de solo de comportamento laterítico (arenoso), com espessura de 15 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af 09/2024	m3	24.300,00	11,19	271.917,00	1,32
01.03.002.005	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af 09/2024	m3	3.000,00	287,20	861.600,00	4,17
01.04	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO				15.254.591,76	73,79
01.04.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	81.000,00	149,71	12.126.510,00	58,67
01.04.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.213.056,00	1,46	1.771.061,76	8,55
01.04.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	27.000,00	50,26	1.357.020,00	6,57
01.05	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E DE ADVERTENCIA				93.832,18	0,46
01.05.001	Barreira plástica para canalização de trânsito - utilização 10 vezes	un	45,00	37,65	1.694,25	0,01
01.05.002	Cilindro canalizador de tráfego base redonda - utilização 10 vezes	un	73,00	30,58	2.232,34	0,01
01.05.003	Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K	un	117,00	260,97	30.533,49	0,15
01.05.004	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	13.500,00	4,30	58.050,00	0,28
01.05.005	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 5 vezes	un	117,00	11,30	1.322,10	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO/SE
Praça Nossa Senhora da Piedade, 13 CENTRO
LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPÍEDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00022

BDI: 23,47%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06	PASSEIO				686.928,00	3,33
01.06.001	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	1.200,00	27,62	33.144,00	0,16
01.06.002	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	1.200,00	20,40	24.480,00	0,12
01.06.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020	m3xkm	46.800,00	1,20	56.160,00	0,27
01.06.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 08/2022	m2	4.800,00	107,96	518.208,00	2,51
01.06.005	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	2.400,00	22,89	54.936,00	0,27
01.07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				616.053,30	2,98
01.07.001	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	27.000,00	12,09	326.430,00	1,58
01.07.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	27.000,00	5,54	149.580,00	0,72
01.07.003	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	81.000,00	0,74	59.940,00	0,29
01.07.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	30,00	2.670,11	80.103,30	0,39
Importa o presente orçamento em : (vinte milhões, seiscientos e setenta e três mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	20.673.393,25



Documento assinado digitalmente
DANIEL MORAIS DE ANDRADE LIMA
Data: 24/03/2026 09:36:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>