



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 1166 - LEI 14.133/21

Execução

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA		Emissão: 27/11/2025
Área Requisitante (Órgão / Unidade Orçamentária)	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO / 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSURB	
Responsável pela Demanda	GRACE KELLY SOUZA DA SILVA SANTOS	
Matrícula / CPF	504904 / 021.425.105-58	
Email	GRACEKELLYSANTOS79@GMAIL.COM	
Telefone		

2. OBJETO
PISO MODULAR EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS
Destinação: Serviço não continuado.
Forma de Contratação Sugerida: Modalidades da Lei n.º 14.133/2021

3. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
O fornecimento e instalação do piso modular com manta PEBD é necessário para atender às demandas estruturais da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, garantindo melhores condições de uso, segurança e durabilidade ao ambiente. O material especificado proporciona proteção adequada da superfície, fácil manutenção e desempenho compatível com as necessidades operacionais, assegurando eficiência e conformidade técnica.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO
Como dispõe o art. 12, inciso VII da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, a demanda descrita neste DFD deve ser instrumento de formalização do PCA para contratações públicas do exercício de 2025.

5. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA			
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade
26823	Nome: SUPERFÍCIE ARTICULADA INDOOR COMPOSTA DE MANTA PEBD 3,00 MM Especificação: Superfície articulada indoor composta por piso modular em PP (polipropileno copolímero) de alto impacto e alta resistência, acompanhada de manta PEBD com espessura de 3,00 mm, incluindo fornecimento e instalação. Os módulos medem 250 mm x 250 mm x 12 mm, possuem alojamento para fixação por parafuso e sistema de encaixe com 10 travas macho e 10 travas fêmea. O piso conta com garantia de 10 anos, aditivos de proteção UV, superfície antirreflexo, resistência à umidade de 100%, retorno de bola equivalente ao concreto, alta resistência mecânica, alta absorção de impacto, baixa absorção de calor e baixa amplitude dimensional. É resistente à umidade, não forma limo, possui aditivo antiestático, apresenta alto coeficiente de atrito (inclusive quando molhado), montagem rápida (até 2 dias) e é atóxico. A manta PEBD é uma espuma de células fechadas obtida pela expansão do polietileno de baixa densidade, oferecendo amortecimento, resistência ao manuseio, memória prolongada (baixa deformação) e montagem/desmontagem rápidas. Suas especificações incluem espessura de 3,0 mm (±0,2), densidade de 17 kg/m³ (±2), estrutura de células fechadas e absorção de água inferior a 2%. Apresenta baixo peso, alta resistência, isolamento contra umidade, isolamento térmico, excelente durabilidade, estabilidade dimensional e versatilidade de aplicação.	M²	608,0000

26824	Nome: SUPERFÍCIE ARTICULADA OUTDOOR COMPOSTA POR PISO MODULAR OUTDOOR Especificação: Superfície articulada outdoor composta por piso modular em PP (polipropileno copolímero) de alto impacto e alta resistência, com módulos de 250 mm x 250 mm x 12 mm, dotados de sistema de trava antifurto e aditivos de proteção UV. O produto apresenta garantia de 10 anos, resistência à umidade de 100%, alta resistência mecânica, elevada absorção de impacto, baixa absorção térmica e baixa amplitude dimensional. O material é drenante, não forma limo e mantém desempenho estável em condições externas. A demarcação esportiva é executada com sistema de pintura bicomponente flexível à base de PU. O primer possui teor de sólidos de 20% (±2%) e espessura úmida de 10 a 30 microns. A tinta apresenta sólidos de 40% (±2%), espessura úmida de 80 microns e veículo composto por PU acrílico associado a cianato alifático. A aplicação é realizada com rolo especial, assegurando uniformidade, aderência e durabilidade do acabamento.	M²	2.500,0000
-------	---	----	------------

6. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Programa de Trabalho	1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
Ação Orçamentária	1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES
Natureza de Despesa	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento de Despesa	44905103 - OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES PARA USO COMUM DO POVO
Fonte de Recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Estimativa preliminar do valor de contratação (conforme o PCA)	R\$ 1.114.758,4000

7. Informações Complementares


Indicação da data pretendida para a conclusão do Contrato,	31/12/2025
Grau de Prioridade da Despesa*	Alta

Legenda: * De acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante.

8. IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO


CPF	Nome	Email	Designação	Início
	Cargo	Telefone	Qualificação	Fim

Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições. Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.


Responsável pelo Planejamento do Órgão Requisitante

9. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos, bem como às necessidades da área requisitante.
2. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos responsável pelos certames paraprovidências necessárias.


Responsável
Aluísio Antônio dos Santos Júnior
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS