

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA
Rua Antonio Valadao Sede NOSSA SRA do
SOCORRO-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Cod. Empreendimento: 00020

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
95995/SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_10/2025	m3	199,44	1.480,80	364.378,87	41,09
94990/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	92,60	895,08	102.262,81	11,53
02592/ORSE	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	5.551,80	11,07	75.837,59	8,55
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	315,79	159,85	62.280,10	7,02
96001/SINAPI	Fresagem de pavimento asfáltico, com largura da via maior que 6,00 m e menor ou igual 10,00 m, em locais com nível baixo de interferência. af_10/2025	m2	3.331,00	8,59	35.308,60	3,98
94273/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	534,72	42,52	28.051,41	3,16
03500/ORSE	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	214,71	75,60	20.028,15	2,26
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	1.852,02	7,90	18.057,19	2,04
92212/SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	37,00	333,42	15.220,69	1,72
02824/ORSE	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1	un	2,00	4.910,17	12.116,34	1,37
98524/SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	m2	1.852,02	4,86	11.112,12	1,25
93565/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mes	0,362	24.276,71	10.842,84	1,22
02823/ORSE	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1	un	2,00	4.136,63	10.207,54	1,15
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fc k=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	18,00	459,55	10.205,82	1,15
11345/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira a 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	11,00	630,42	8.555,91	0,96
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.446,20	4,41	7.867,33	0,89
02819/ORSE	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1	un	2,00	2.784,48	6.870,98	0,77
05088/ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	260,36	6.424,60	0,72
96396/SINAPI	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	m3	21,93	235,91	6.383,17	0,72
92214/SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	9,00	539,48	5.990,49	0,68
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	388,84	5.757,00	0,65
97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	1.852,02	2,51	5.741,26	0,65
93572/SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	0,723	6.369,91	5.682,19	0,64
11620/ORSE	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	1.234,68	3,43	5.222,70	0,59
11690/ORSE	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	154,00	26,65	5.063,52	0,57
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.647,98	0,61	4.985,98	0,56
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	121,72	19,55	2.935,89	0,33
95878/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_02/2026	txkm	1.209,13	1,93	2.877,73	0,32
09416/ORSE		un	1,00	1.840,26	2.270,51	0,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA
Rua Antonio Valadao Sede NOSSA SRA do
SOCORRO-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Cod. Empreendimento: 00020

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado , exclusive fornecimento do medidor					
02593/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.096,18	1,64	2.214,28	0,25
101584/SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. af_01/2026	m2	32,40	51,46	2.057,08	0,23
02554/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão dnit, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1,00	1.659,73	2.047,77	0,23
00069/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	53,44	25,89	1.706,87	0,19
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	125,00	10,96	1.690,00	0,19
04526/ORSE	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	676,56	1.669,48	0,19
04650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	2,00	633,81	1.563,98	0,18
04648/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	2,00	626,65	1.546,32	0,17
06418/ORSE	Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala)	m	37,00	30,10	1.374,18	0,15
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	21,32	30,00	789,05	0,09
88284/SINAPI	Motorista de veículo leve com encargos complementares	h	25,00	25,33	781,25	0,09
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	605,72	747,34	0,08
05072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	319,47	1,48	584,63	0,07
90091/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	m3	71,99	6,44	572,32	0,06
101616/SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	m2	56,50	7,73	539,01	0,06
05158/ORSE	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	73,60	4,97	451,17	0,05
11722/ORSE	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m3	15,76	17,01	330,80	0,04
09899/ORSE	Escavação e carga material jazida	m3	15,76	16,85	327,65	0,04
05155/ORSE	Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)	m	4,60	22,82	129,54	0,01
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	8,50	11,37	119,25	0,01
02663/ORSE	Locação de rede de drenagem	m	46,00	1,64	92,92	0,01
05156/ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	18,40	3,57	80,96	0,01
11675/ORSE	Cadastro de Redes de Drenagem	m	46,00	1,42	80,50	0,01
04986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	35,04	1,17	50,46	0,01
90092/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m , em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	m3	4,19	6,24	32,26	0,00
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	6,78	1,44	12,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA
Rua Antonio Valadao Sede NOSSA SRA do
SOCORRO-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Cod. Empreendimento: 00020

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00	125,73	0,00	0,00
02620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	0,00	45,29	0,00	0,00
04685/ORSE	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	0,00	230,00	0,00	0,00
09164/ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	0,00	4,64	0,00	0,00
11710/ORSE	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	0,00	15,22	0,00	0,00
05103/ORSE	Regularização Manual	m2	0,00	5,88	0,00	0,00
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,00	58,62	0,00	0,00
02242/ORSE	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	0,00	61,35	0,00	0,00
11389/ORSE	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar	m2	0,00	140,00	0,00	0,00
09936/ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	m2	0,00	0,28	0,00	0,00
04647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira a 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	0,00	567,35	0,00	0,00
03426/ORSE	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	0,00	2,05	0,00	0,00
101767/SINAPI	Construção de base e sub-base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_09/2024	m3	0,00	30,90	0,00	0,00
100577/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	0,00	1,56	0,00	0,00
94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, utilizado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	0,00	772,06	0,00	0,00