

Rede Esgoto (Terreo)
Escala 1:100

Legenda de condutos - Terreo
Esgoto
Esgoto (Gordura)
Pluvial
Ventilação

Legenda - Terreo	
	Boca de lobo
	Caixa Sifonada
CX	Caixa de areia pluvial simples
CXG	Caixa de areia pluvial c/grelha
CXS	Caixas Inspeção Esgoto Sifonada
CXI	Caixas Inspeção Esgoto Simples
CG	Caixas de Gordura
	Chuveiro Coletivo
	Curva 90 curta- coluna
	Curva 90 longa- coluna
	Joelho 45
	Joelho 90
	Junção simples
	Lavatório Residencial com sifão
	Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm
	Ramais de Ventilação
	Redução excêntrica- superior
	Tanque de Lavar Roupas DN 50mm
	Vaso Sanitário c/ J90°

Lista de materiais - Terreo		
Esgoto		
Caixas de Passagem		
Caixa de inspeção de esgoto sifonada		
CES- 60x60 cm	1	pç
Caixa de inspeção esgoto simples		
CE- 60x60 cm	6	pç
PVC Acessórios		
Caixa sifonada		
100x100x50	5	pç
150x150x50	1	pç
Ralo sifonado alt. reg. saída 40		
100 mm - 40 mm	6	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	10	pç
Sifão flexível c/ Adaptador		
1.1/4" - 2"	1	pç
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	10	pç
Válvula p/ tanque		
40 mm	1	pç
PVC Esgoto		
Curva 90 curta		
40 mm	16	pç
Joelho 45		
100 mm	5	pç
40 mm	7	pç
50 mm	9	pç
Joelho 90		
100 mm	11	pç
50 mm	2	pç
Joelho 90 canel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	10	pç
Junção simples		
100 mm - 50 mm	5	pç
100 mm- 100 mm	3	pç
40 mm x 40 mm	4	pç
50 mm - 50 mm	1	pç
75 mm - 50 mm	4	pç
Luva		
40 mm	21	pç
Luva simples		
100 mm	10	pç
50 mm	23	pç
75 mm	5	pç
Redução excêntrica		
75 mm - 50 mm	1	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
100 mm - 4"	69.53	m
50 mm - 2"	6.43	m
Tubo rígido c/ ponta lisa		
100 mm - 4"	28.79	m
40 mm	12.85	m
50 mm - 2"	8.18	m
75 mm - 3"	3.94	m
Unidades de tratamento		
Alça		
Ferro	2	pç
Argamassa		
Argamassa	0.4	m³
Brita		
nº3	0.81	m³
Concreto		
Concreto	2.16	m³
Tampa		
Hermética	2	pç
Tijolo		
Furado	198	pç
Esgoto (Gordura)		
Caixas de Passagem		
Caixa de gordura PVC		
CG 30 cm	1	pç
Caixa de inspeção esgoto simples		
CE- 60x60 cm	1	pç
PVC Acessórios		
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 2"	2	pç
Válvula p/ pia		
1"	2	pç
PVC Esgoto		
Joelho 45		
100 mm	1	pç
50 mm	1	pç
Joelho 90		
50 mm	4	pç
Junção simples		
50 mm - 50 mm	1	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
100 mm - 4"	3.32	m
50 mm - 2"	6.32	m
Tubo rígido c/ ponta lisa		
50 mm - 2"	1.2	m
Ventilação		
PVC Esgoto		
Curva 90 curta		
50 mm	4	pç
Joelho 45		
50 mm	1	pç
Joelho 90		
50 mm	6	pç
Tubo rígido c/ ponta lisa		
50 mm - 2"	4.33	m
Tê sanitário		
50 mm - 50 mm	5	pç

NOTAS GERAIS:

1.0– Quanto à inclinação das canalizações:

1.1– Para as canalizações de esgoto e águas pluviais serão utilizadas as seguintes inclinações de acordo com os diâmetros dos tubos:

DIÂMETRO	(ESGOTO)	(AGUAS PLUVIAIS)
☑ 40mm	1,5%	–
☑ 50mm	1,5%	0,5%
☑ 75mm	1,5%	0,5%
☑ 100mm	1,0%	0,5%

1.2– O desnível das tubulações de entrada e saída de caixa (alvenarias) será de no mínimo 3cm.

2.0– Caixa e Ralos

2.1– Em Alvenaria:
As caixas de inspeção (CI), gordura (CG) e águas pluviais com ou sem grelha (CAP–G OU CAP), deverão ser confeccionadas conforme detalhe e serão em alvenaria de tijolos maciços com pescoço em concreto.

2.2– Caixas em PVC:
A caixa sifonada utilizada no projeto será de fabricação tigre ou similar com fecho hídrico mínimo:

CS = Caixa Sifonada com bitola de 100x150x50mm

2.3– Ralos em PVC:
O ralo classificado abaixo será em PVC de fabricação TIGRE ou similar com fecho de no mínimo de 31mm:

RS = Ralo sifonado com bitola 100x40m

3.0 –As setas indicam o sentido do fluxo nas tubulações.

4.0 –Todos os diâmetros estão em milímetros exceto onde indicado.

5.0 –Todos as medidas de distância e altura estão em centímetros.

6.0 –Nos pés de colunas, conforme indicado em projeto deverão ser colocadas curvas de série normal de fabricação Tigre ou similar.

7.0 –Todos os vasos sanitários estão locados a 30cm da parede pronta para o eixo das mesmas.

8.0 –Todas as tubulações deverão ser montadas com junto elástico nas bitolas iguais ou superior a 50mm. Já as tubulações inferiores deverão ser soldadas com adesivo plástico, com exceção das ligações dos pontos de lavatório, pias e tanques com o sifão. Nestes serão instalados joelho com anel nas bitolas conforme o projeto.

9.0 –As tubulações suspensas abaixo da laje serão fixados com abragadeira tipo "U" em barra chata de alumínio ø5/16" ou fita perfurada metálica de acordo com cada finalidade.

10.0 –O distanciamento das abragadeiras para os tubos horizontais, será igual a 10 vezes o diâmetro da canalização e para os tubos de queda, esta distância será fixada em 2 metros.

11.0 –Não é permitido em hipótese alguma, o uso de aquecimento para a fabricação de bolsas ou curvas devendo ser utilizadas as conexões apropriadas como: luva simples, luva de correr e curvas, etc. conforme necessário.

12.0 –Todos os materiais deverão ser de fabricação tigre ou similar.

13.0 –Na extremidade de cada tubo de ventilação, que ficará abaixo do telhado, será colocada tela plástica de mosquito para evitar a entrada de resíduos sólidos.

14.0 –Todas as vezes que a tubulação de PVC–ESGOTO for colocada em paredes ou revestimentos com alvenaria deverá ser envolvida com tela de arame.

15.0 –A vedação da bacia sanitária deverá ser feita com anel deca modelo AV–90 ou similar.

16.0 –INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

16.1 –JUNTAS SOLDADAS:

A– Limpar com estopa branca o ponta e bolsa a serem unidas.

B– Lixar a ponta e a bolsa com lixa Nº100 até eliminar o brilho superficial.

C– Limpar a ponta e a bolsa com uma estopa branca embebida em solução limpadora.

D– Aplicar adesivo tigre na bolsa e na ponta a serem unidas procedendo a montagem imediata.

16.2 –JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA:

A– Limpar com estopa branca o ponta e bolsa a serem unidas.

B– Introduzir o anel de borracha no alojamento (virola) apropriado existente na bolsa.

C– Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo. Essa marcação servirá como referência para se constatar a penetração da ponta no interior da bolsa.

D– Aplicar pasta lubrificante na parte visível do anel (já colocado na bolsa). Repetir essa mesma operação na ponta do tubo. Não utilizar graxas ou óleos como lubrificantes.

E– Proceder a montagem introduzindo a ponta no tubo até o fundo da bolsa tendo com referência a marca previamente feita no tubo. Recuar a ponta para fora da bolsa aproximadamente 5mm. Isso possibilitará que a junta absorva os movimentos da tubulação devido a expansão térmica.

ÍNDICE GERAL DE PLANTAS

PR01_SAN_DIST_GER_REV1_BIND_NSS_GS_REV_00 - DISTRIBUIÇÃO GERAL 01
PR02_SAN_DET_DIST_REV1_BIND_NSS_GS_REV_00 - PLANTA DE DETALHES DE DISTRIBUIÇÃO
PR03_SAN_FOS+SUM_REV1_BIND_NSS_GS_REV_00 - DETALHES DO TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO

TODOS OS DIREITOS RELATIVOS A ESTES PROJETOS/DOCUMENTOS SÃO RESERVADOS À VMR, SENDO TERMINANTEMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DOS ELEMENTOS NELES CONTIDOS, ASSIM COMO TAMBÉM PROIBIDA A SUA UTILIZAÇÃO / APLICAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, POR OUTRA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA DIVERSA DA CONTRATANTE, BEM COMO O SEU USO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA EM LUGAR DIVERSO DO ESPECIFICADO EM CONTRATO. A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE DIREITOS AUTORAIS, LEI Nº 9.610/98 E Nº 5.194/66, É CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL (DECRETO LEI Nº 2.848 DE 07/12/1940).

REVISÃO	COMENTÁRIOS	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	08.04.26

ENG° VICTOR MEJIAS — 271666985–6
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO — CREA RN

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
PROPRIETÁRIO

GS ENGENHARIA
E CONSULTORIA

PROJETO SANITÁRIO

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO – REVIRAVOLTA

LOCAL RUA PROJETADA R1 S/N / BAIRRO INDUSTRIAL /N. SENHORA DO SOCORRO/SE

ASSUNTO
PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DO PAVIMENTO TÉRREO

FOLHA
01/03

DESENHO	ESCALA(S)	DATA CRIAÇÃO
VICTOR MEJIAS	1:100	ABRIL/2026

PEÇAS	CORTE	ESP.
01	07	03
03	07	03
04	07	40
05	07	50
06	07	60
07	07	70
08	07	75
09	07	85
10	10	15
20	20	75
30	30	15
40	40	75
50	50	15
80	80	15
130	130	15
150	150	15
200	200	15
240	240	15

A1