TERMO DE REFERÊNCIA

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

(Processo Administrativo nº 130/2026 - SEMSURB)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de iluminação cênica e estruturas cenográficas de NATAL nos Espaços Públicos do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, nos termos da tabela abaixo, conforme condições exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO DO ITEM	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	**DECORAÇÃO LUMINOSA PARA ARBORIZAÇÃONATURAL DE VIAS PÚBLICAS, PARQUES E PRAÇAS:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de decoração luminosa para arborização natural de vias públicas, parques e praças, com efeito de túnel/cobertura iluminada.	29430	UND/ ARVORE	60	R$1.216,52	R$72.991,20
2	**DECORAÇÃO LUMINOSA SUSPENSA PARA ARBORIZAÇÃO NATURAL:** Fornecimento, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de decoração luminosa suspensa para arborização natural, composta por tubos/bastões luminosos de LED tipo "Chuva de Gelo / Snowfall / Meteoro" com efeito de luz em cascata/queda.	29431	UND	10	R$1.346,67	R$13.466,70
3	**PRESÉPIO NATALINO DE GRANDE PORTE PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS:** Fornecimento, montagem, ambientação cenográfica, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de Presépio Natalino de grande porte para ornamentação de espaços públicos.	29438	UND	1	R$106.430,67	R$106.430,67
4	**ELEMENTO CENOGRÁFICO NATALINO TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE PAR DE BENGALAS NATALINAS:** Fornecimento, montagem, instalação e desmontagem elemento cenográfico natalino tridimensional (3D) no formato de par de bengalas natalinas (Candy Canes) cruzadas em "X". Altura de 1,80 m a 2,00 m x Largura total de 1,50 m por conjunto.	29440	UND	4	R$ 12.702,27	R$ 50.809,08

5	**ÁRVORE DE NATAL CÔNICA GIGANTE TRANSITÁVEL:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de Árvore de Natal cônica gigante transitável (com túnel de passagem na base), equipada com sistema de iluminação dinâmica programável (efeito em movimento). Decorada com figuras temáticas iluminadas no formato de siris (estruturadas em aramado metálico e contornadas/preenchidas com mangueiras e cordões de LED de alto brilho na cor Branco Quente / Dourado), distribuídas simetricamente por toda a extensão cônica da árvore. No topo, estrela tridimensional multifacetada iluminada (ponteira em LED branco quente). O túnel da base conta com acabamento em arco com moldura luminosa em LED. Altura total de 16,00 m (incluindo a estrela/ponteira) x Diâmetro da base de aproximadamente 6,00 m a 6,50 m.	29425	UND	1	R$ 102.126,72	R$ 102.126,72
6	**ÁRVORE DE NATAL CÔNICA GIGANTE ILUMINADA TRANSITÁVEL:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de árvore de Natal cônica gigante iluminada transitável (com pórtico/túnel de circulação na base). Decorada com figuras temáticas iluminadas no formato de corações. Estrutura metálica espacial/treliçada confeccionada em metalon e tubos de aço galvanizado autoportante com proteção anticorrosiva, dimensionada e calculada para cargas de vento em áreas públicas externas abertas, dotada de sistema robusto de fixação/ancoragem ao solo e abertura/túnel central transitável para pedestres. Altura Total: 16,00 m (incluindo a estrela de topo). Diâmetro da Base: Proporcional de aproximadamente O 6,00 m a 7,50 m. Dimensões do Túnel/Passagem: Altura livre aproximada de 3,00 m x Largura livre aproximada de 3,50 m a 4,00 m.	29426	UND/ ÁRV	1	R$ 102.126,72	R$ 102.126,72
	ÁRVORE DE NATAL CÔNICA GIGANTE ILUMINADA TRANSITÁVEL COM PÓRTICO/TÚNEL DE CIRCULAÇÃO NA BASE: Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de Árvore de Natal cônica gigante iluminada transitável (com túnel de circulação				R$ 102.126,72	R$ 102.126,72

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

7	para pedestres na base), destinada à ornamentação temática da Vila de Natal. Decorada com figuras temáticas iluminadas no formato de corações e siris. Estrutura espacial/treliçada confeccionada em metalon e perfis de aço galvanizado autoportante com tratamento anticorrosivo, dimensionada e calculada para resistir a esforços de vento em áreas públicas externas abertas, dotada de sistema robusto de fixação/ancoragem ao solo e abertura central com pórtico transitável em arco para passagem do público. Altura Total: 16,00 m (incluindo a estrela de topo). Diâmetro da Base: Proporcional entre O 6,50 m e O 7,50 m. Dimensões do Túnel/Passagem: Altura livre aproximada de 3,00 m x Largura livre aproximada de 3,50 m a 4,00 m.	29427	UND	1		
8	**ÁRVORE DE NATAL CÔNICA ILUMINADA EM FORMATO ESTILIZADO COM PONTEIRA DE COROA IMPERIAL/RELIGIOSA:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de árvore de Natal cônica iluminada em formato estilizado com ponteira de coroa imperial/religiosa. Armação metálica cônica treliçada autoportante em aço galvanizado/metalon com tratamento anticorrosivo, dimensionada para cargas de vento em áreas públicas externas abertas, dotada de sistema seguro de fixação e ancoragem ao solo com lastro/tirantes. Altura Total: 10,00 m (já inclusa a ponteira em formato de coroa). Diâmetro da Base: Proporcional entre O 4,00 m e O 4,50 m.	29428	UND	1	R$ 70.278,30	R$ 70.278,30
9	**ÁRVORE DE NATAL CÔNICA GIGANTE ILUMINADA PARA ESPAÇOS PÚBLICOS:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de Árvore de Natal cônica gigante iluminada para espaços públicos. Estrutura: Estrutura metálica cônica modular treliçada confeccionada em perfis/tubos de aço galvanizado com tratamento e pintura anticorrosiva para área externa, autoportante, dimensionada e calculada para suportar esforços de vento, dotada de base rígida com sistema seguro de ancoragem/fixação ao solo (chumbadores/lastro). Fechamento inte-	29429	UND	2	R$ 67.028,32	R$ 134.056,64

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

	gral da superfície cônica com malhas/cordões de micro-LEDs de alto rendimento luminoso na cor VERDE, VERMELHO. Altura Total: 10,00 m (incluindo a estrela de topo). Diâmetro da Base: aproximadamente 5,00 m.					
10	**ELEMENTOS CENOGRÁFICOS LUMINOSOS PARA POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**: Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva diária e posterior desmontagem de elementos cenográficos luminosos para postes de iluminação pública, nos modelos temáticos: Arabesco com Estrela e Esfera, Estrela Dupla, Arabesco com Pendente Natalino, Estrela Cadente e Papai Noel. Altura variando de 1,80 m a 2,50 m e projeção/largura de 0,80 m a 1,30 m por peça.	29433	UND	350	R$ 1.022,67	R$ 357.934,50
11	**CAIXAS DE PRESENTE CENOGRÁFICAS 3D ILUMINADAS:** Fornecimento montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva diária e posterior desmontagem de Caixas de Presente Cenográficas 3D Iluminadas (Padronagem Azul/Branco Quente e Vermelho/Verde)	29441	UND	10	R$ 6.721,08	R$ 67.210,80
12	**CONJUNTO CENOGRÁFICO NATALINO TRIDIMENSIONAL (3D) NO MODELO RENA COM TRENÓ E PAPAI NOEL:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de conjunto cenográfico natalino tridimensional (3D) no modelo Rena com Trenó e Papai Noel.	29442	UND	2	R$ 58.631,67	R$ 117.263,34
13	**CONJUNTO CENOGRÁFICO NATALINO EM LETREIRO CAIXA TRIDIMENSIONAL (3D) ILUMINADO FORMANDO A FRASE FELIZ NATAL:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e posterior desmontagem de conjunto cenográfico natalino em Letreiro Caixa Tridimensional (3D) iluminado formando a frase "FELIZ NATAL".	29443	UND	1	R$ 33.070,79	R$ 33.070,79
14	**ELEMENTO CENOGRÁFICO NATALINO TRIDIMENSIONAL (3D) NO MODELO PRESENTE NATALINO ILUMINADO GIGANTE TRANSITÁVEL:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e posterior desmontagem de elemento cenográfico natalino tridimensional (3D) no modelo Presente Natalino Iluminado Gigante Transitável / Insta-	29444	UND	2	R$ 22.613,91	R$ 45.227,82

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

	gramável.					
15	**ELEMENTO CENOGRÁFICO / ATRATIVO NATALINO TRANSITÁVEL DO TIPO TÚNEL NATALINO LUMINOSO DE GRANDE PORTE:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de elemento cenográfico/atrativo natalino transitável do tipo Túnel Natalino Luminoso de Grande Porte.	29445	UND	1	R$ 20.361,98	R$ 20.361,98
16	**ESCULTURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE BOLA NATALINA GIGANTE ILUMINADA**: Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de escultura luminosa tridimensional (3D) no formato de Bola Natalina Gigante Iluminada (Interativa / Transitável).	29446	UND	3	R$ 18.517,67	R$ 55.553,01
17	**ESCULTURA CENOGRÁFICA NATALINA TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE BONECO DE NEVE GIGANTE ILUMINADO:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de escultura cenográfica natalina tridimensional (3D) no formato de Boneco de Neve Gigante Iluminado.	29447	UND	2	R$ 25.874,70	R$ 51.749,40
18	**CONJUNTO CENOGRÁFICO NATALINO TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE CONJUNTO DE RENAS DECORATIVAS ILUMINADAS:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e posterior desmontagem de conjunto cenográfico natalino tridimensional (3D) no formato de Conjunto de Renas Decorativas Iluminadas (Em Pé e Pastando).	29448	UND	10	R$ 5.277,79	R$ 52.777,90
19	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DE CANTEIROS, BORDAS, CAMINHOS E PAISAGISMO / ARBORIZAÇÃO:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de sistema de iluminação cênica de canteiros, bordas, caminhos e paisagismo/arborização.	29434	UND	2	R$ 991,50	R$ 1.983,00
20	**ESCULTURA CENOGRÁFICA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE LETREIRO GIGANTE COM O NUMERAL 2027:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e posterior desmontagem de escultura cenográfi-	29449	UND	1	R$ 23.284,82	R$ 23.284,82

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

	ca luminosa tridimensional (3D) no formato de Letreiro Gigante com o Numeral "2027".					
21	**ESCULTURA CENOGRÁFICA NATALINA TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE ANJO COM TROMBETA:** Fornecimento / locação, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de escultura cenográfica natalina tridimensional (3D) no formato de Anjo com Trombeta.	29450	UND	6	R$ 2.670,54	R$ 16.023,24
22	**CONJUNTO DE ESCULTURAS CENOGRÁFICAS NATALINAS TRIDIMENSIONAIS (3D) NO FORMATO DOS TRÊS REIS MAGOS:** Fornecimento / locação, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de conjunto de esculturas cenográficas natalinas tridimensionais (3D) no formato dos Três Reis Magos (Baltazar, Belchior e Gaspar).	29451	UND	1	R$ 22.966,10	R$ 22.966,10
23	**CONJUNTO DE ESCULTURAS CENOGRÁFICAS TRIDIMENSIONAIS (3D) NO FORMATO DA SAGRADA FAMÍLIA:** Fornecimento / locação, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de conjunto de esculturas cenográficas tridimensionais (3d) no formato da sagrada família (São José, Virgem Maria e Menino Jesus na manjedoura).	29452	UND	1	R$ 24.302,65	R$ 24.302,65
24	**ESTRUTURA TEMPORÁRIA E EFÊMERA NO MODELO CASA DO PAPAI NOEL COMPLETA (EDIFICAÇÃO E CENOGRAFIA):** Fornecimento, locação, montagem, ambientação cênica/mobiliária, manutenção preventiva/corretiva e posterior desmontagem do Conjunto de Mobiliário e Cenografia Interna da Casa do Papai Noel.	29453	UND	1	R$ 72.118,83	R$ 72.118,83
25	**SISTEMA DE MÁQUINAS DE NEVE ARTIFICIAL CÊNICA PARA DESFILE NATALINO:** Locação, transporte, montagem, operação técnica com fornecimento integral de insumos e desmontagem de Sistema de Máquinas de Neve Artificial Cênica para Desfile Natalino (Operação em 6 sábados).	29457	UND	6	R$ 5.365,84	R$ 32.195,04

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

26	**ESCULTURA CENOGRÁFICA NATALINA VOLUMÉTRICA NO FORMATO DE ESTRELA DE 5 PONTAS TRIDIMENSIONAL (3D) ILUMINADA:** Fornecimento / locação, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de escultura cenográfica natalina volumétrica no formato de Estrela de 5 Pontas Tridimensional (3D) Iluminada	29454	UND	8	R$ 8.992,85	R$ 71.942,80
27	**PROJETO VISUAL E EXECUTIVO DE MÉDIO PORTE:** Prestação de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e design cenográfico para Elaboração de Projeto Visual e Executivo de Médio Porte (Iluminação Cênica, Cenografia e Estruturas Temporárias) para eventos/ornamentações públicas comemorativas (com ART/RRT).	29458	UND	1	R$ 27.424,34	R$ 27.424,34
28	**SHOW PIROTÉCNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIO DE BAIXO ESTAMPIDO:** Show Pirotécnico com Fogos de Artifício de Baixo Estampido / Baixo Ruido (Efeitos Cênicos e Visuais), composto por 02 (duas) apresentações de 02 (dois) minutos cada, destinadas aos momentos de Abertura e Encerramento/Fechamento do evento.	29459	UND	2	R$ 18.583,34	R$ 37.166,68
29	**CONJUNTO CENOGRÁFICO LUMINOSO NO MODELO POSTE DECORATIVO COM ESTRELA RADIANTE DE TOPO:** Fornecimento, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e posterior desmontagem de conjunto cenográfico luminoso no modelo Poste Decorativo com Estrela Radiante de Topo.	29437	UND	10	R$ 645,90	R$ 6.459,00
30	**ESCULTURA CENOGRÁFICA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE PÓRTICO URSO NATALINO GIGANTE ILUMINADO:** Fornecimento / locação, montagem, instalação, manutenção preventiva/corretiva e posterior desmontagem de escultura cenográfica luminosa tridimensional (3D) no formato de Pórtico Urso Natalino Gigante Iluminado	29455	UND	2	R$ 31.419,11	R$ 62.838,22
31	**EQUIPE LEVE PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ELEMENTOS NATALINOS:** Equipe leve para manutenção e reparos dos elementos natalinos (Técnicos SE)	29460	HORA	220	R$ 385,47	R$ 84.803,40
32	**EQUIPE PESADA PARA MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS NATA-**	29461	HORA	220	R$ 466,25	R$ 102.575,00

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

	LINOS: Equipe pesada para manutenção dos elementos natalinos (Técnicos SE)					

Planilha com a especificação detalhada no ANEXO – I, deste Termo de Referência

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3. Considerando que os itens em questão não se enquadram nos limites de valor estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 e que a contratação ocorrerá sob a forma de lote, situação que impede a reserva de cota ou a exclusividade para Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conclui-se que não se aplica o tratamento diferenciado e favorecido previsto nos arts. 47 e 48 da referida Lei Complementar, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, razão pela qual a participação será ampla, permitindo a disputa entre empresas de qualquer porte e assegurando a competitividade e a vantajosidade para a Administração Pública.

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade

1.4. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que podem ser descritos objetivamente por meio de especificações usuais de mercado e padrões técnicos amplamente conhecidos.

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução

1.5. O serviço é enquadrado como não contínuo ou contratado por escopo.

Prazo de vigência

1.6. O prazo de vigência da contratação é de 3 (três) meses, contados da assinatura do termo contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.6.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado.

1.6.2. O período de permanência da iluminação será de 36 (trinta e seis) dias.

1.7. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada neste tópico.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme Documento de Formalização de Demanda cadastrado sob 826/2026, garantindo o perfeito alinhamento entre o planejamento administrativo e a futura contratação.

2.3. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos possui, entre suas atribuições, o planejamento, a organização e a execução de ações voltadas à manutenção, valorização e ordenamento dos espaços públicos municipais. Nesse contexto, a realização da programação natalina constitui importante iniciativa institucional destinada à promoção da cultura, do lazer, da convivência social e da valorização dos espaços urbanos, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE.

2.4. Além de proporcionar à população atividades culturais e recreativas, a programação deve observar princípios de acessibilidade e inclusão, de modo que favoreçam a participação de pessoas em situação de vulnerabilidade social, ampliando o acesso às atividades e às oportunidades de convivência comunitária.

2.5. Sob a perspectiva econômica, a iniciativa também contribui para atrair de visitantes, fomentar o turismo regional e impulsionar o comércio local, especialmente nos setores de serviços, alimentação e varejo, durante o período de fim de ano.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (Art. 6º, XXIII, "c", da Lei nº 14.133/2021)

3.1. A solução consiste na implantação integrada do Projeto de Iluminação e Programação Natalina 2026 do Município de Aracaju/SE, compreendendo a ambientação temática de espaços públicos e a realização de espetáculos artísticos natalinos itinerantes.

3.2. A programação natalina de 2026 terá como eixo norteador o tema "Vila de Natal 2026 – Um Espetáculo pra sua Família", cuja proposta consiste em proporcionar à população de Nossa Senhora do Socorro/SE e aos visitantes uma experiência natalina integrada, marcada pela magia, pela emoção e pelo espírito de confraternização, por meio de ambientes cenográficos, iluminação temática, elementos tradicionais do Natal e atrações culturais e recreativas. A iniciativa busca fortalecer os vínculos familiares e comunitários, valorizar os espaços públicos e promover a identidade cultural do município, ampliando as oportunidades de lazer, convivência social e desenvolvimento econômico local.

3.3. A concepção artística, cenográfica e operacional deverá observar as seguintes diretrizes estruturantes:

3.3.1. Magia e Encantamento Natalino: criação de ambientes temáticos e cenários iluminados que proporcionem uma experiência visual e sensorial aos visitantes, contemplando estruturas monumentais, túneis de luz, figuras decorativas, árvores natalinas e espaços interativos, de modo a caracterizar a Vila de Natal como um ambiente de celebração e encantamento para toda a família.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

3.3.2. Tradição, Fé e Espírito Natalino: valorização dos símbolos e elementos tradicionais da celebração natalina, incluindo presépio, Sagrada Família, Três Reis Magos, anjos e demais representações temáticas, preservando o significado cultural e religioso do Natal e favorecendo a convivência e a confraternização.

3.3.3. Identidade Cultural e Valorização Local: incorporação de elementos representativos da identidade socorrense, a exemplo do Siri e de outros ícones regionais, associando a decoração natalina à valorização da cultura local e à participação de artistas e manifestações culturais do município nas atividades comemorativas.

3.3.4. Convivência Familiar, Turismo e Desenvolvimento Econômico: promoção de espaços de lazer, interação e registro de momentos em família, capazes de atrair visitantes de outros municípios, ampliar a circulação de pessoas e estimular o comércio formal e informal, o setor de serviços e a geração de emprego e renda.

3.4. Além disso, a distribuição das estruturas cenográficas, dos equipamentos de iluminação e das atrações deverá considerar as características e a finalidade dos locais de instalação, assegurando condições adequadas de acessibilidade, segurança, circulação e utilização dos espaços públicos. O planejamento deverá contemplar, ainda, medidas inclusivas que favoreçam a participação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e de pessoas em situação de vulnerabilidade social, ampliando o acesso à programação natalina e às oportunidades de lazer, integração e convivência comunitária.

3.5. A solução deverá contemplar os seguintes componentes, conforme as especificações e os quantitativos definidos nos documentos da contratação:

3.5.1. Projeto Executivo e Luminotécnico: elaboração dos projetos executivos e luminotécnicos por profissionais legalmente habilitados, com emissão das respectivas ARTs ou RRTs, conforme aplicável, incluindo plantas de layout, diagramas unifilares, cálculo de cargas elétricas, projetos de ancoragem contra esforço de ventos, memorial estético e demais elementos necessários à segurança e à funcionalidade das instalações.

3.5.2. Estruturas Monumentais e Iluminação Viária: fornecimento ou locação, transporte, instalação e montagem de árvores cônicas de grande porte (16 metros e 10 metros), túneis transitáveis, iluminação programável com peças decorativas inspiradas na identidade cultural e histórica do Município, como o Siri e a coroa na Sede, incluindo aproximadamente 350 peças ornamentais em postes viários.

3.5.3. Cenografia Interativa e Religiosa: instalação da Vila de Natal, incluindo Casa do Papai Noel completa, presépio de grande porte, Sagrada Família, Três Reis Magos, anjos com trombetas, túneis de luz, bolas gigantes e caixas de presentes "Instagramáveis".

3.5.4. Atrações Cênicas e Espetáculos: realização do Desfile Cênico Natalino de Abertura com efeitos de neve artificial e 2 (duas) apresentações pirotécnicas de baixo ruído/baixo

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

estampido, observadas as autorizações necessárias e as normas de segurança e ambientais aplicáveis.

3.5.6. Operação e Plantão de Manutenção Diária: disponibilização de equipes volantes para acompanhamento das instalações durante o período das festividades, realização de inspeções, correção imediata de falhas e reparo ou substituição de componentes defeituosos, incluindo lâmpadas, circuitos elétricos, estruturas e equipamentos utilizados na programação.

3.5.7. Desmobilização e Recomposição: desmontagem das estruturas, retirada dos equipamentos e materiais temporários, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos, além da recomposição dos espaços públicos eventualmente afetados.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisitos Gerais

4.1. A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica, operacional e logística compatível com a complexidade da contratação, responsabilizando-se pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, estruturas, ferramentas, veículos, mão de obra especializada e demais recursos necessários à execução integral dos serviços.

4.2. A execução compreenderá todas as etapas necessárias à implantação da programação natalina, incluindo elaboração do projeto executivo, transporte, montagem, instalação, operação, manutenção preventiva e corretiva, desmontagem e retirada completa das estruturas ao término do evento.

Requisitos Técnicos

Os materiais empregados deverão ser novos ou em perfeito estado de conservação, apresentar elevado padrão de qualidade e atender às especificações técnicas constantes do Termo de Referência.

4.3. As estruturas metálicas deverão possuir resistência mecânica compatível com as cargas previstas, tratamento anticorrosivo e acabamento adequado para utilização em ambientes externos.

4.4. Os elementos decorativos iluminados deverão utilizar tecnologia LED ou tecnologia equivalente de elevada eficiência energética, proporcionando baixo consumo de energia, elevada durabilidade e excelente desempenho luminoso.

4.5. As instalações elétricas deverão ser executadas em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, observando, entre outras, as normas aplicáveis às instalações elétricas de baixa tensão, proteção contra choques elétricos, aterramento, dimensionamento de cabos e dispositivos de proteção.

4.6. Todos os equipamentos instalados em áreas externas deverão possuir grau de proteção compatível com sua utilização, garantindo resistência à umidade, poeira e intempéries.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

Projeto Executivo

4.7. A contratada deverá elaborar projeto executivo contendo, no mínimo:

a) concepção artística da decoração;

b) layout de implantação;

c) distribuição dos elementos decorativos;

d) projeto luminotécnico;

e) detalhamento das estruturas;

f) especificações técnicas dos materiais;

g) memória de cálculo, quando necessária;

h) cronograma físico de implantação;

i) orientações para operação e manutenção.

4.8. O projeto deverá ser previamente submetido à aprovação da fiscalização antes do início da montagem.

Equipe Técnica

4.9. A contratada deverá disponibilizar equipe técnica suficiente para garantir a perfeita execução dos serviços, composta por profissionais qualificados e legalmente habilitados para o desempenho das atividades contratadas. Durante a execução poderão ser empregados, conforme a necessidade do objeto:

a) responsável técnico legalmente habilitado;

b) eletricistas;

c) montadores de estruturas;

d) auxiliares de montagem;

e) operadores de equipamentos;

f) profissionais responsáveis pela manutenção elétrica;

g) equipe destinada à operação das atrações temáticas;

h) demais profissionais necessários à execução integral dos serviços.

4.10. Todos os profissionais deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC adequados às atividades desenvolvidas.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização MAI/2026

Segurança da Execução

4.11. A contratada será integralmente responsável pela segurança das estruturas instaladas durante toda a vigência contratual.

4.12. Deverão ser adotadas medidas preventivas para isolamento das áreas de trabalho, sinalização adequada, prevenção de acidentes, proteção dos usuários e preservação do patrimônio público.

4.13. Sempre que necessário, deverão ser realizadas inspeções preventivas nas estruturas metálicas, conexões elétricas, elementos suspensos e sistemas de fixação.

Manutenção

4.14. Durante todo o período de funcionamento da programação natalina, a contratada deverá manter equipe técnica disponível para atendimento das ocorrências registradas pela fiscalização.

4.15. Os serviços de manutenção compreenderão inspeções periódicas, substituição de componentes defeituosos, reparos elétricos, reposicionamento de elementos decorativos, limpeza dos equipamentos e todas as intervenções necessárias à manutenção da estética, segurança e funcionamento da decoração.

Sustentabilidade

4.16. A execução deverá observar critérios de sustentabilidade, eficiência energética, redução de desperdícios, reutilização de materiais, conservação dos espaços públicos e destinação ambientalmente adequada dos resíduos contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos e para a redução dos impactos ambientais. Além dos critérios eventualmente inseridos na descrição do objeto, a contratada deverá atender aos seguintes requisitos:

4.16.1. Observar a Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e o Decreto Federal nº 12.305/2010, bem como demais legislações aplicáveis para promoção do desenvolvimento nacional sustentável;

4.16.2. Seguir as orientações do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis;

4.16.3. Adotar práticas de sustentabilidade na utilização de equipamentos, materiais e orientação aos colaboradores;

4.16.4. Atuar em conformidade com normas que atendam aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando, especialmente, os arts. 5º e 11, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021;

4.16.5. Implementar práticas de gestão ambiental, visando à redução do consumo de recursos naturais, minimização de resíduos e, sempre que possível, adoção de energias limpas e renováveis;

4.16.6. Desenvolver políticas de responsabilidade social, promovendo inclusão social, igualdade de oportunidades e respeito aos direitos humanos;

4.16.7. Utilizar tecnologias e equipamentos que reduzam impactos ambientais e aumentem a eficiência energética;

4.16.8. Priorizar aquisição de insumos e materiais de fornecedores que adotem práticas sustentáveis;

4.16.9. Promover educação ambiental junto a colaboradores e comunidade;

4.16.10. Manter transparência e prestação de contas, divulgando informações relevantes sobre as práticas de sustentabilidade adotadas durante a execução do contrato.

Garantia da contratação

4.17. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título do valor da contratação de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação.

4.17.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.

4.18. Após a homologação do certame, o adjudicatário será convocado para informar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a modalidade de garantia da contratação que pretende prestar.

4.19. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la no prazo de até 1 (um) mês, contado da data de homologação do certame, observado o disposto no art. 96, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, devendo a garantia ser apresentada e aceita pela Administração antes da assinatura do Termo de Contrato.

4.19.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

4.19.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.19.3. Na hipótese da apólice de seguro-garantia ser apresentada e aceita antes do término do prazo previsto no item 4.5 o adjudicatário ficará apto a ser convocado para a assinatura do Termo de Contrato.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

4.19.4. Apresentada e aceita a respectiva apólice e cumpridas as demais condições legais e administrativas para a contratação, o adjudicatário será convocado para assinar o Termo de Contrato no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no instrumento convocatório e na legislação aplicável.

4.19.5. Caso a apólice de seguro-garantia apresentada pelo adjudicatário seja motivadamente recusada pela Administração, poderá ser concedido, mediante solicitação do adjudicatário, prazo para apresentação de nova apólice ou de apólice retificada, desde que não implique extensão do prazo de 1 (um) mês previsto no item 4.19.

4.19.6. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

4.19.7. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

4.19.8. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

4.19.8.1. Na hipótese prevista no item anterior, o adjudicatário será convocado para assinar o Termo de Contrato no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no instrumento convocatório e na legislação aplicável.

4.5.9. A não apresentação da garantia no prazo e nas condições estabelecidos neste instrumento caracterizará, conforme o caso, descumprimento das condições para contratação ou inadimplemento contratual, sujeitando o adjudicatário ou o contratado às consequências previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste instrumento, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

4.20. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

4.21. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.22. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

4.23. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.23.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

4.24. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

4.24.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; e

4.24.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada.

4.25. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

4.26. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

4.27. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.28. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.28.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

4.28.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos

prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

4.29. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

4.29.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

4.29.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.

4.30. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.31. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.

4.32. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

4.33. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência.

Requisitos Temporais

4.34. Após a homologação e adjudicação será firmado Termo de Contrato, observados os prazos, as condições e os procedimentos aplicáveis à modalidade de garantia escolhida, conforme disposto nos itens 4.17 a 4.33 deste Termo de Referência.

4.35. Previamente à formalização do contrato, a Administração realizará as consultas e verificações exigidas pela legislação aplicável, incluindo a verificação da regularidade fiscal, a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, a emissão das certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas, bem como a verificação e comprovação das demais condições de habilitação e contratação consignadas neste instrumento, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato, nos termos do art. 91, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

4.36. O CONTRATADO deverá apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato e, obrigatoriamente, antes do início da execução dos serviços, o documento de responsabilidade técnica correspondente à execução do objeto, devidamente registrado ou emitido perante o conselho profissional competente, exigível pela legislação aplicável.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

4.36.1. O documento deverá identificar o contrato, o objeto, o local de execução, a empresa contratada e o responsável técnico indicado, observadas as atribuições profissionais legalmente estabelecidas e a compatibilidade com os serviços contratados.

4.36.2. Será admitido qualquer documento de responsabilidade técnica legalmente válido e compatível com a categoria e as atribuições do profissional indicado, vedada a exigência de vinculação a conselho, título profissional ou modalidade específica quando a legislação admitir a execução do objeto por profissionais pertencentes a diferentes sistemas de fiscalização profissional.

4.36.3. A execução dos serviços sujeitos à responsabilidade técnica somente poderá ser iniciada após a apresentação e a aceitação do respectivo documento pela fiscalização do contrato.

4.36.4. A ausência de apresentação do documento no prazo estabelecido caracterizará inadimplemento contratual e sujeitará o CONTRATADO às medidas previstas no contrato e na legislação aplicável, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da concessão de prazo para saneamento, quando cabível.

4.37. A execução do objeto deverá ser iniciada no prazo de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do Termo de Contrato, observado o requisito estabelecido no item 4.36.

4.37.1. As demais condições e procedimentos para a execução do objeto estão estabelecidos no tópico 5 deste instrumento.

Vistoria

4.38. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 17:00 horas.

4.38.1. A vistoria deverá ser previamente agendada por meio do endereço de email: relatorioservircosurbanos@gmail.com .

4.38.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia;

4.38.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.38.5. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.38.6. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

Subcontratação

4.39. Da Subcontratação Parcial:

4.39.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto contratual até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, restrita exclusivamente a serviços de natureza especializada, complementar ou de apoio operacional.

4.39.2. Fica expressamente autorizada a subcontratação das seguintes parcelas e itens específicos da planilha orçamentária:
a) Show Pirotécnico Cênico de Baixo Ruído: Fornecimento de artefatos, licenciamento, transporte de produtos controlados, montagem e operação de disparo por empresa especializada e Blaster Pirotécnico credenciado;
b) Sistema de Neve Artificial Cênica: Locação de equipamentos de alta potência, fornecimento de fluido cênico atóxico biodegradável e operação técnica das máquinas de neve;
c) Logística e Operação de Transportes Pesados e Içamento: Prestação de serviços de transporte rodoviário especializado, operação de caminhão Munck/guindauto e cesto aéreo para montagem e manutenção em grandes alturas;

4.39.4. Condições e Regras para a Subcontratação:
a) Anuência Prévia: Qualquer subcontratação dependerá de solicitação formal e autorização prévia e expressa da Administração Municipal / Fiscalização do Contrato;
b) Habilitação do Subcontratado: A Contratada deverá apresentar a documentação comprobatória de regularidade fiscal, trabalhista e de qualificação técnica da empresa subcontratada compatível com o serviço a ser executado;
c) Manutenção da Responsabilidade: A subcontratação não exime nem reduz a responsabilidade direta, integral e exclusiva da Contratada principal perante a Administração pela qualidade, segurança e perfeito cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais;
d) Ausência de Vínculo: Não haverá qualquer vínculo jurídico, contratual ou financeiro direto entre a Administração Pública e as empresas subcontratadas pela Contratada

Da vedação aos consórcios

4.40. Na presente licitação, fica vedada a participação de empresas sob a forma de consórcio.

4.41. Tal vedação não compromete a competitividade do certame, pois o objeto é de natureza comum e amplamente disponível no mercado, sendo que as empresas do setor possuem capacidade técnica e econômico-financeira suficiente para a execução individual do contrato. Dessa forma, a restrição visa garantir maior eficiência, lisura e competitividade ao processo licitatório.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: Em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, observado o requisito estabelecido no item 4.36.

5.1.2. Os serviços de elaboração dos projetos técnicos, de fornecimento ou locação de estruturas e equipamentos, de transporte, montagem e instalação deverão ser concluídos em até 5 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato, garantindo a entrega completa e funcional dos serviços conforme as especificações técnicas e padrões de qualidade definidos neste Termo de Referência.

5.1.3. O período previsto para funcionamento da iluminação e das estruturas natalinas será de 05 de dezembro de 2026 a 09 de janeiro de 2027, durante o qual a contratada deverá assegurar a operação e a manutenção preventiva e corretiva dos elementos instalados, garantindo sua conservação, funcionalidade e segurança.

5.1.4. A desmontagem e a retirada das estruturas deverão ter início a partir de 10 de janeiro de 2027, com conclusão no prazo máximo de 10 (dez) dias, cabendo à contratada promover a retirada dos materiais e equipamentos, a limpeza das áreas utilizadas e a recomposição dos espaços públicos eventualmente afetados, conforme as obrigações contratuais.

Locais de prestação dos serviços

5.2. Os serviços necessários à realização da programação natalina do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, sob a temática **"Vila de Natal 2026 – Um Espetáculo pra sua Família"**, deverão ser executados em espaços públicos municipais, abrangendo os polos principais de ornamentação, as praças, as rotatórias, os bairros descentralizados, os corredores viários e os demais locais definidos pela Administração, conforme a distribuição a seguir:

5.2.1. Rótula do Siri (Portal de Entrada / Praça do Siri):

5.2.1.1. Endereço de referência: cruzamento da Avenida José Matos Lima com a Avenida Prefeito Humberto dos Santos, região do Complexo Taiçoca de Fora, Conjunto João Alves, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49155-370. O ponto exato de instalação deverá ser confirmado pela Administração antes da instalação.

5.2.1.2. Elementos previstos:

a) Árvore de Natal Cônica Gigante de 16m Transitável: 1 unidade, decorada com figuras iluminadas no formato de siris, símbolo cultural do Município, em

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

LED branco quente/dourado, com efeitos dinâmicos programáveis e túnel de passagem na base;

b) Sistema de Iluminação Cênica de Rotatórias: iluminação dos canteiros, bordas e elementos paisagísticos.

5.2.2. Praça Eu Amo Socorro (Rotatória de entrada do Conjunto Marcos Freire II):

5.2.2.1. Endereço de referência: rotatória identificada pelo monumento "Eu Amo Socorro", localizada na entrada do Conjunto Marcos Freire II, entre as Avenidas A e Coletora C, Nossa Senhora do Socorro/SE.

5.2.2.2. Elemento previsto:

a) Árvore de Natal Cônica Gigante de 16 m Transitável: 1 unidade com revestimento azul, divisões e contornos em LED branco quente, figuras em formato de corações em LED vermelho e pórtico ou túnel para circulação de pedestres na base.

5.2.3. Vila de Natal (Complexo principal de eventos e convivência):

5.2.3.1. Localização de referência: espaço público municipal, localizado próximo à Praça Eu Amo Socorro, no Conjunto Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE. A delimitação exata da área de implantação deverá ser definida pela Administração Municipal antes do início da montagem.

5.2.3.2. Elementos previstos:

a) Árvore de Natal Cônica Gigante de 16 m Transitável: 1 unidade de grande porte, destinada à área central da Vila de Natal;

b) Túnel Natalino Luminoso de Grande Porte: 1 unidade, instalada como portal interativo na entrada da Vila de Natal;

c) Presépio Natalino de Grande Porte: 1 conjunto completo com piso elevado cenográfico, cercamento em madeira rústica, palha tratada, iluminação direcionada e esculturas da Sagrada Família, Reis Magos, pastor e animais;

d) Esculturas de Anjos com Trombeta em 3D: 6 unidades, distribuídas nos acessos ao presépio e nos caminhos da Vila;

e) Mobiliário e Cenografia da Casa do Papai Noel: ambientação interna com árvore de Natal de 2,40 m, guirlandas, festões, móveis e adornos;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

f) Sistema de Máquinas de Neve Artificial Cênica: 6 máquinas de alta potência, destinadas à produção de efeitos de neve aos sábados, no circuito da Vila;

g) Projeto de Iluminação Cênica: iluminação destinada à valorização dos elementos arquitetônicos da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Socorro e dos edifícios públicos da Sede Municipal;

h) Conjunto Rena com Trenó e Papai Noel em 3D: 2 conjuntos, instalados em pontos turísticos estratégicos definidos pela Administração;

i) Letreiro em Caixa 3D "FELIZ NATAL": 1 unidade.

5.2.4. Sede Municipal (Rotatória / Centro Histórico / Praça da Igreja Matriz):

5.2.4.1. Endereço de referência da Igreja Matriz: Rotatória da Rodovia Manoel do Prado Franco com Avenida 2 de Fevereiro e Praça Dr. João Garcez Vieira, s/n, Centro Histórico, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49160-000.

5.2.4.2. Elementos previstos:

a) Árvore de Natal Cônica de 10 m com Coroa Imperial/Religiosa: 1 unidade, com painéis verticais azuis e branco frio, arabescos dourados e ponteira em formato de coroa com cruz no topo, valorizando a arquitetura histórica e a religiosidade local;

b) Conjunto Sagrada Família em 3D: esculturas volumétricas religiosas destinadas à composição cenográfica temática;

c) Conjunto Três Reis Magos em 3D: esculturas volumétricas integradas à decoração natalina.

5.2.5. Bairros descentralizados (Parque dos Faróis e Conjunto Jardim)

5.2.5.1. Localização de referência: áreas públicas do Bairro Parque dos Faróis e do Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro/SE. Os logradouros, pontos de instalação e endereços completos deverão ser definidos pela Administração.

5.2.5.2. Elementos previstos:

a) Árvores de Natal Cônicas Gigantes de 10 m: 2 unidades, sendo 1 no Parque dos Faróis e 1 no Conjunto Jardim, com fechamento integral em micro-LEDs nas cores verde e vermelha.

5.2.6. Principais avenidas, corredores viários, iluminação pública e arborização urbana

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

5.2.6.1. Localização: vias públicas, corredores viários, postes de iluminação e áreas com arborização natural do Município, conforme os trechos e pontos de instalação definidos pela Administração no projeto executivo.

5.2.6.2. Elementos previstos:

a) Elementos Cenográficos Luminosos para Postes: 350 unidades, afixadas perpendicularmente aos postes das vias públicas, nos modelos arabesco com estrela e esfera, estrela dupla, arabesco com pendente, estrela cadente e Papai Noel;

b) Iluminação de Arborização Natural e Efeito Túnel: iluminação de 60 árvores localizadas em praças e vias públicas;

c) Decoração Suspensa para Arborização – Chuva de Gelo: 10 conjuntos de bastões luminosos de LED, do tipo *Snowfall*, destinados à decoração das copas das árvores;

d) Postes Decorativos Cenográficos com Estrela Radiante: 10 unidades.

5.2.7. Praças públicas, pontos Instagramáveis e espaços circundantes

5.2.7.1. Localização: praças, rotatórias, canteiros e demais espaços públicos definidos pela Administração Municipal, priorizando locais de circulação de pessoas, convivência comunitária e interesse turístico.

5.2.7.2. Elementos previstos:

a) Conjunto Rena com Trenó e Papai Noel em 3D: 1 conjunto a ser instalado em ponto turístico ou espaço público estratégico;

b) Presentes Natalinos Gigantes Transitáveis em 3D: 2 unidades, destinadas à composição de cenários fotográficos;

c) Bolas Natalinas Gigantes Iluminadas em 3D: 3 unidades interativas;

d) Bonecos de Neve Gigantes Transitáveis em 3D: 2 unidades;

e) Conjunto de Renas Decorativas em 3D: 10 unidades, nos modelos em pé e pastando, distribuídas nos canteiros das praças;

f) Escultura com Letreiro Gigante "2027": 1 unidade, destinada às comemorações de Réveillon, em rotatórias ou praças principais;

g) Caixas de Presente Cenográficas em 3D: 10 unidades;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

h) Pares de Bengalas Natalinas (*Candy Canes*) em 3D: 4 conjuntos;

i) Pórticos com Urso Natalino Gigante em 3D: 2 unidades;

j) Estrelas de Cinco Pontas em 3D: 8 unidades.

Disposição geral

5.3. Os endereços, trechos viários, praças e demais pontos de referência indicados deverão orientar o planejamento da execução, cabendo à Administração Municipal confirmar os locais exatos de instalação dos elementos decorativos, os quais deverão ser detalhados no projeto executivo, mediante indicação em plantas ou mapas de localização.

5.3.1. Essa definição deverá considerar a disponibilidade das áreas públicas, as condições físicas, estruturais, elétricas e operacionais, a segurança, a acessibilidade, a circulação de pedestres e veículos, a preservação do patrimônio público e a obtenção das autorizações eventualmente necessárias, de modo a assegurar o adequado planejamento logístico, a execução dos serviços e a fiscalização contratual.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execução contratual observará, no mínimo, as seguintes rotinas:

5.4.1. Projeto Executivo e Luminotécnico: elaboração dos projetos executivos e luminotécnicos por profissionais legalmente habilitados, com emissão das respectivas ARTs ou RRTs, conforme aplicável, incluindo plantas de layout, diagramas unifilares, cálculo de cargas elétricas, projetos de ancoragem contra esforço de ventos, memorial estético e demais elementos necessários à segurança e à funcionalidade das instalações.

5.4.2. Estruturas Monumentais e Iluminação Viária: fornecimento ou locação, transporte, instalação e montagem de árvores cônicas de grande porte (16 metros e 10 metros), túneis transitáveis, iluminação programável com peças decorativas inspiradas na identidade cultural e histórica do Município, como o Siri e a coroa na Sede, incluindo aproximadamente 350 peças ornamentais em postes viários.

5.4.3. Cenografia Interativa e Religiosa: instalação da Vila de Natal, incluindo Casa do Papai Noel completa, presépio de grande porte, Sagrada Família, Três Reis Magos, anjos com trombetas, túneis de luz, bolas gigantes e caixas de presentes "Instagramáveis".

5.4.4. Atrações Cênicas e Espetáculos: realização do Desfile Cênico Natalino de Abertura com efeitos de neve artificial e 2 (duas) apresentações pirotécnicas de baixo ruído/baixo estampido, observadas as autorizações necessárias e as normas de segurança e ambientais aplicáveis.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

5.4.5. Operação e Plantão de Manutenção Diária: disponibilização de equipes volantes para acompanhamento das instalações durante o período das festividades, realização de inspeções, correção imediata de falhas e reparo ou substituição de componentes defeituosos, incluindo lâmpadas, circuitos elétricos, estruturas e equipamentos utilizados na programação.

5.4.6. Desmobilização e Recomposição: desmontagem das estruturas, retirada dos equipamentos e materiais temporários, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos, além da recomposição dos espaços públicos eventualmente afetados.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar, às suas expensas, todos os materiais, peças, componentes, equipamentos, ferramentas, instrumentos dispositivos, equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC), mão de obra e demais recursos necessários à completa execução do objeto, observadas as especificações constantes deste Termo de Referência.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.6.1. Especificação dos Materiais e Grau de Proteção: Fornecimento e emprego de materiais, módulos luminosos e componentes cenográficos novos ou em perfeito estado de conservação, estritamente compatíveis com instalação em ambientes externos abertos. Todos os elementos ópticos, conectores, fontes, drivers, mangueiras e caixas de emenda/passagem deverão possuir grau de proteção mínimo IP65, garantindo estanqueidade e resistência a intempéries, chuvas, umidade, poeira, salinidade e variações climáticas. As estruturas metálicas deverão ser confeccionadas em perfis/tubos de aço galvanizado ou metalon com solda contínua e tratamento anticorrosivo/antioxidante para uso ao tempo.

5.6.2. Conformidade Normativa e Segurança Elétrica/Estrutural: Execução rigorosa de todas as instalações em atendimento às Normas Técnicas Brasileiras da ABNT e Normas Regulamentadoras do MTE, com destaque para a ABNT NBR 5410, ABNT NBR 6123 e NBR 14762, e ABNT NBR 9050. É obrigatória a instalação de quadros elétricos temporários com disjuntores termomagnéticos seletivos, protetor contra surtos de tensão Dispositivo Diferencial Residual (DR de 30 mA) para proteção contra choques e fugas de corrente, cabeamento flexível tipo PP com isolamento antichama e malha completa de aterramento elétrico em todas as carcaças metálicas.

5.6.3. Qualificação da Equipe e Etapas Operacionais: Execução dos serviços por equipe multidisciplinar qualificada e legalmente habilitada, cobrindo integralmente as etapas de elaboração de projetos executivos, transporte, montagem, testes de carga/isolamento, operação, manutenção preventiva e corretiva diária, desmobilização e desmontagem. 100% do efetivo técnico atuante em campo deverá possuir certificações e treinamentos obrigatórios válidos em

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura com ASO atualizado).

5.6.4. Cronograma Físico e Marco de Acendimento: Cumprimento rigoroso do cronograma executivo aprovado pela fiscalização, de modo a assegurar a conclusão das etapas de montagem, ancoragem mecânica, conexões elétricas e testes funcionais preventivos, garantindo o acendimento oficial das luzes e a entrega da decoração até o dia 04 de dezembro de 2026.

5.6.5. Manutenção Contínua e Rondas de Atendimento: Disponibilização de regime de plantão diário e noturno durante todo o período de funcionamento da iluminação festiva (das 18h às 00h), com equipes técnicas volantes para rondas preventivas e atendimento emergencial de chamados. A contratada garantirá tempo máximo de resposta e início das correções (*SLA*) de 30 a 60 minutos para equipes leves e de 45 a 90 minutos para intervenções com caminhão Munck/cesto aéreo em grandes alturas, promovendo a imediata substituição de cordões, lâmpadas, drivers, disjuntores ou módulos avariados por vento, desgaste ou vandalismo.

5.6.6. Desmontagem, Desmobilização e Recomposição dos Espaços: Desmontagem e retirada completa de todas as estruturas, cabeamentos, lastros e equipamentos ao término do período comemorativo (a partir de 10/01/2027). A contratada responsabiliza-se pela remoção integral dos resíduos gerados e pela recomposição e restauração completa dos espaços públicos (piso, calçadas, canteiros, gramados e arborização urbana) às suas condições originais de uso, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal.

5.6.7. A execução dos serviços de engenharia e eletricidade deve ser realizada por profissionais qualificados e habilitados, assegurando que todas as instalações estejam de acordo com as normas técnicas brasileiras, para garantir a segurança da população.

Especificação da garantia do serviço

5.7. O prazo de garantia dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.8. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato ou documento equivalente deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

6.7. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto.

6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização

6.9. A execução do contrato ou documento equivalente deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. Concluídos os serviços, o responsável pelo acompanhamento deverá emitir documento próprio, relatório, termo de recebimento ou outro instrumento formal definido pela CONTRATANTE, atestando que acompanhou a execução dos serviços e que estes foram realizados de acordo com as condições e especificações estabelecidas na contratação, ressalvadas eventuais pendências ou inconformidades devidamente registradas.

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Fiscalização Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

Gestor do Contrato

6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.20.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.20.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.20.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.20.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.20.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, com a indicação expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalização e gestão no recebimento definitivo do serviço.

6.21. As atribuições de fiscal administrativo, fiscal técnico e gestor do contrato serão desempenhadas por pessoas distintas, em conformidade com os princípios da segregação de funções, visando garantir maior transparência, eficácia e responsabilidade na execução contratual, conforme orientações da Lei nº 14.133/2021.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A medição dos serviços será realizada após a conclusão integral da execução do objeto, mediante verificação, pela fiscalização, do cumprimento das especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência , no Projeto Executivo e na proposta do Contratado.

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. não produziu os resultados acordados.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

7.2.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.3.1. Comprovação da elaboração e entrega dos projetos técnicos e executivos, acompanhados das respectivas plantas, memoriais, especificações e Anotações ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), quando exigíveis, devidamente aprovados pela fiscalização;

7.3.2. Comprovação da disponibilização, entrega, montagem e instalação de todas as estruturas cenográficas, elementos decorativos, equipamentos e sistemas de iluminação previstos, em conformidade com as especificações e os locais definidos pela Administração;

7.3.3. Comprovação do funcionamento adequado dos sistemas de iluminação e das estruturas instaladas durante o período das festividades, incluindo a realização dos serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva e substituição de componentes, quando necessária;
7.3.4. Comprovação da desmontagem integral das estruturas e dos equipamentos, da retirada dos materiais utilizados e da restituição dos espaços públicos às condições adequadas de uso, ressalvado o desgaste natural decorrente da utilização regular.

Recebimento

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da comunicação formal da conclusão dos serviços pelo contratado, mediante termos detalhados emitidos pelos fiscais técnico e administrativo, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

7.4. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.5. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.7. Quando a fiscalização for exercida por mais de um servidor, cada fiscal emitirá o respectivo termo detalhado, observado o âmbito de sua competência.

7.8. Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento o período correspondente à execução integral do objeto, em etapa única, abrangendo a elaboração dos projetos técnicos, o fornecimento ou a locação, o transporte, a montagem, a instalação, a operação, a manu-

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

tenção durante as festividades e a posterior desmontagem e retirada dos materiais, mediante comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais e atesto da fiscalização.

7.9. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.11. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.12. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais designados para o contrato, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

7.18.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.18.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

7.19. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.21. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.24. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;
II) identificação da Nota Fiscal;
III) a data da emissão;
IV) os dados do contrato e do órgão contratante;
V) o período respectivo de execução do contrato;
VI) o valor a pagar; e
VII) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.25. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
7.27. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

7.27.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

7.27.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.29. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de correção monetária.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.35. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.38. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.39. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.40. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.41. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.42. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.43. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.44. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.45. O reajuste será realizado por apostilamento.

Cessão de Crédito

7.46. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

7.46.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.
7.46.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.46.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.46.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.47. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

Multa:

8.2.4. Moratória, para as infrações descritas no item 'd', no percentual de até 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitado a 10% (dez por cento) do valor da contratação;

8.2.5. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

8.2.5.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

8.2.6. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas "e" a "h" de 10% (dez por cento) até 20% do valor da contratação;

8.2.7. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea "c", até 20% (vinte por cento);

8.2.8. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea "b", de até 10% (dez por cento) do valor da contratação;

8.2.9. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea "d", até 10% (dez por cento);

8.2.10. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea "a", de até 10% (dez por cento) do valor da contratação;

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR LOTE.

Regime de Execução

9.2. O regime de execução do objeto será de empreitada por preço global.

Critérios de aceitabilidade de preços

9.3. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade;

Exigências de habilitação

9.4. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.5. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br /empreendedor;

9.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.9. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.22. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

9.23. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

9.24. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

9.25. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.27. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.
9.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.29. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Qualificação Técnica

9.30. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

9.30.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.31. Registro ou inscrição da empresa licitante no conselho profissional competente, em plena validade, em razão da natureza das atividades abrangidas pelo objeto da contratação.

9.31.1. Não será exigido, para fins de habilitação, registro ou visto no conselho profissional da localidade de execução dos serviços, devendo a contratada promover a regularização correspondente antes do início da execução.

Qualificação Técnico-Operacional

9.32. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente.

9.32.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

9.32.1.1. Execução, pelo fornecedor, de prestação de serviços de iluminação cênica e estruturas cenográficas.

9.32.2. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

9.32.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.32.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

9.32.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

9.33. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

Qualificação Técnico-Profissional

9.34. Apresentação do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.34.1. Engenheiro Eletricista; e

9.34.2. Engenheiro de Segurança do Trabalho.

9.35. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita por meio de:

a) Contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil;
b) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
c) No caso de sócio, mediante Contrato Social ou Ato Constitutivo da empresa.

9.36. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021).

9.37. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.38. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Disposições gerais sobre habilitação

9.39. Quando permitida a participação na contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
9.40. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.41. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.42. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.43. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

Documentação complementar para cooperativas

9.44. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.44.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.44.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.44.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

9.44.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.44.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

9.44.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

9.44.6.1. ata de fundação;

9.44.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.44.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.44.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

9.44.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais;

9.44.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratação; e

9.44.6.7. última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

Das exigências e licenciamento do show pirotécnico de baixo ruído

9.45. Para a execução das apresentações do Show Pirotécnico de Baixo Ruído previstas para a abertura (05/12/2026) e o encerramento (09/01/2027) do evento, a CONTRATADA deverá observar rigorosamente as diretrizes da Lei Estadual de Sergipe nº 9.729/2025, as normas de segurança pública, de proteção ambiental e as exigências estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.

9.46. É expressamente proibida a utilização de fogos de artifício de estampido ou de quaisquer artefatos pirotécnicos que produzam emissão sonora superior a 80 dB (oitenta decibéis), nos termos da Lei Estadual nº 9.729/2025, devendo ser utilizados exclusivamente artefatos de baixo ruído, com predominância de efeitos visuais, luminosos e de cores, em conformidade com os limites legais.

9.47. A CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização do contrato, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data de cada apresentação, os seguintes documentos de regularização do espetáculo pirotécnico perante os órgãos competentes:

a) a Licença / Autorização Especial de Disparo emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE);

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

b) a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) quitada junto ao CREA, emitida por engenheiro habilitado, cobrindo a responsabilidade técnica sobre o plano de fogo e a montagem das estruturas;

c) a Carteira de Habilitação do Blaster Pirotécnico credenciado junto à Polícia Civil e/ou CBMSE, responsável direto pela montagem, conexão e disparo dos artefatos;

d) o Laudo / Relatório de Medição Sonora que comprove a conformidade dos artefatos empregados com o teto de 80 dB (Lei Estadual nº 9.729/2025);

e) a Comprovação de transporte regularizado dos produtos controlados em conformidade com as normas do Exército Brasileiro e ANTT.

9.48. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a adoção e manutenção de todas as medidas de segurança necessárias à realização do espetáculo, incluindo o isolamento físico e a sinalização da área de disparo, o estabelecimento do perímetro de segurança, o controle de acesso de pessoas não autorizadas, a disponibilização de brigadistas e de equipamentos de combate a incêndio adequados, bem como a observância das distâncias de segurança exigidas pelas normas técnicas aplicáveis.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R$ 2.141.645,43(Dois milhões, cento e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme custos unitários apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral deste Município.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Órgão: 40000 – Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro

Unidade Orçamentária: 40080 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSURB

Ação: 2383 – Manutenção da Rede de Iluminação Pública

Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recursos: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

Nossa Senhora do Socorro, 26 de outubro de 2026.

Tatiany de Jesus Santos

Tatiany de Jesus Santos
Coordenadora Operacional

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

ANEXO I

LOTE ÚNICO

ITEM 1 (1 und)
CÓDIGO 29425
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE ÁRVORE DE NATAL CÔNICA GIGANTE TRANSITÁVEL (COM TÚNEL DE PASSAGEM NA BASE), EQUIPADA COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DINÂMICA PROGRAMÁVEL (EFEITO EM MOVIMENTO) - Decorada com figuras temáticas iluminadas no formato de siris.

Fornecimento/Locação de Estrutura metálica espacial e treliçada em aço galvanizado a fogo autoportante com tratamento anticorrosivo, dimensionada para suportar cargas de vento em áreas externas, composta por sistema robusto de fixação e ancoragem ao solo e pórtico com túnel de circulação de pedestres integrado na base com acabamento em arco com moldura luminosa em LED, apresentando revestimento estrutural integral em cortinas e malhas de micro-LEDs de alto brilho na cor Azul, dotadas de tecnologia de controle dinâmico com controladores e drivers programáveis que permitem efeitos visuais de movimento, ondas de luz, cascata, pulsação e transições suaves de intensidade, com grau de proteção mínimo IP65 para resistência a intempéries; decorada com figuras temáticas iluminadas no formato de siris, estruturadas em aramado metálico e contornadas e preenchidas com mangueiras e cordões de LED de alto brilho na cor Branco Quente / Dourado, distribuídas simetricamente por toda a extensão cônica da árvore, coroada no topo por estrela tridimensional multifacetada iluminada como ponteira em LED branco quente; munida de controladora eletrônica programável para gerenciamento dos efeitos e cenas luminosas, quadro de comando elétrico equipado com dispositivos de proteção (disjuntores, DR e DPS), cabeamento elétrico com isolamento antichama, conectores estanques à prova d'água, fontes e transformadores bivolt automáticos e aterramento elétrico completo; possuindo dimensões estimadas de 16,00 m de altura total (incluindo a estrela/ponteira) por diâmetro de base de aproximadamente 6,00 m a 6,50 m.

ITEM 2 (1und)
CÓDIGO 29426
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE ÁRVORE DE NATAL CÔNICA GIGANTE ILUMINADA TRANSITÁVEL (COM PÓRTICO/TÚNEL DE CIRCULAÇÃO NA BASE) - Decorada com figuras temáticas iluminadas no formato de corações

Fornecimento/Locação de Estrutura cônica espacial treliçada autoportante em aço galvanizado a fogo de 16,00 m de altura por 6,00 m de diâmetro na base, projetada com cálculo estrutural de resistência a ventos e túnel transitável em arco na base medindo 3,00 m de altura por 3,50 m de largura livre; revestida com malha de micro-LEDs dinâmicos em tom Azul e delineamentos verticais e circulares em mangueira luminosa Branco Quente, decorada com a aplicação de elementos luminosos em formato de Corações 3D em micro-LEDs Vermelhos distribuídos na fachada cônica, coroada por ponteira de estrela 3D em LED Branco Quente; munida de grau de estanqueidade IP65, quadro de comando com proteção por disjuntores, DR de 30 mA, DPS e malha de aterramento elétrico.

ITEM 3 (1 und)
CÓDIGO 29427

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE ÁRVORE DE NATAL CÔNICA GIGANTE ILUMINADA TRANSITÁVEL (COM PÓRTICO/TÚNEL DE CIRCULAÇÃO NA BASE) - Decorada com figuras temáticas iluminadas no formato de corações e siris.

Fornecimento/Locação de Estrutura metálica monumental cônica em treliça de aço galvanizado de 16,00 m de altura e 6,00 m de diâmetro de base, com pórtico em arco transitável para circulação contínua do público; combinando revestimento de fachada com iluminação em micro-LEDs e aplicação temática intercalada de figuras luminosas em formato de Corações em tom Vermelho/Branco Quente e figuras de Siris em tom Branco Quente/Dourado, encimada por estrela tridimensional multifacetada iluminada no topo; equipada com conectores e fontes IP65, cabeamento PP antichama, painel de comando elétrico automatizado com timer, disjuntores, proteção DR de 30 mA e aterramento com haste de cobre.

ITEM4
CÓDIGO 29428
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE ÁRVORE DE NATAL CÔNICA ILUMINADA EM FORMATO ESTILIZADO COM PONTEIRA DE COROA IMPERIAL/RELIGIOSA - 10m

Fornecimento/Locação de Estrutura metálica cônica treliçada autoportante em aço galvanizado ou metalon com tratamento anticorrosivo, dimensionada para cargas de vento em áreas públicas externas abertas, dotada de sistema seguro de fixação e ancoragem ao solo com lastros e tirantes; apresentando iluminação e cenografia com composição facetada alternada de painéis cênicos verticais revestidos em malhas e cortinas de micro-LED de alto brilho nas cores Azul e Branco Frio, com fechamento perimetral da base em cordões e mangueiras de LED na cor Branco Quente / Dourado, ornamentada com molduras delimitadoras e arabescos com folhagens estilizadas em relevo aramado contornados por mangueira de LED na cor Branco Quente / Dourado, integrada no ápice da estrutura por ponteira em escultura tridimensional 3D no formato de Coroa com cruz no topo confeccionada em estrutura metálica perfilada e totalmente iluminada com mangueira e micro-LEDs na cor Branco Quente / Dourado; com grau de proteção mínimo IP65 para todo o conjunto luminoso, fontes, drivers e conexões para resistência a chuva e intempéries, tensão nominal de alimentação em 220 V, quadro elétrico de comando e distribuição com proteção geral através de disjuntores termomagnéticos, protetor contra surtos (DPS) e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento tipo PP antichama com isolamento reforçado e aterramento elétrico; possuindo dimensões do conjunto de 10,00 m de altura total (já inclusa a ponteira em formato de coroa) por diâmetro de base proporcional entre Ø 4,00 m e Ø 4,50 m; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe técnica e maquinário (caminhão munck e andaimes), testes operacionais, plantão de manutenção com reposição imediata de itens avariados durante todo o período festivo e desmontagem final.

ITEM 5 (2 und)
CÓDIGO 29429
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE ÁRVORE DE NATAL CÔNICA GIGANTE ILUMINADA PARA ESPAÇOS PÚBLICOS - 10m.

Fornecimento/Locação de Estrutura metálica cônica modular treliçada confeccionada em perfis e tubos de aço galvanizado com tratamento e pintura anticorrosiva para área externa, autoportante, dimensionada e calculada para suportar esforços de vento, dotada de base rígida com sistema seguro de ancoragem e fixação ao solo com chumbadores e lastros; apresentando iluminação e acabamento com fechamento integral da superfície cônica por malhas e cordões de micro-LEDs

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

de alto rendimento luminoso na cor Azul, ornamentada com detalhes em linhas curvas dinâmicas contornadas com mangueira de LED Neon Flex na cor Branca, além de figuras de estrelas decorativas iluminadas distribuídas harmoniosamente por toda a extensão da fachada cônica, coroada no topo por ponteira em estrela tridimensional ou plana de destaque com iluminação em LED de alto brilho; com grau de proteção mínimo IP65 para todo o conjunto óptico, módulos luminosos, conexões e caixas de passagem para resistência contra chuvas, intempéries e poeira, tensão nominal de alimentação em 220 V, quadro de comando e proteção elétrica individualizado equipado com disjuntores termomagnéticos, protetor contra surtos (DPS) e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento tipo PP antichama com emendas vedadas e sistema completo de aterramento de segurança; possuindo dimensões estimadas de 10,00 m de altura total (incluindo a estrela de topo) por diâmetro de base de aproximadamente 5,00 m; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe especializada e maquinário (caminhão munck ou cesto aéreo e andaimes), montagem modular, testes elétricos de carga, plantão de manutenção corretiva com reposição imediata de peças e lâmpadas avariadas durante todo o período comemorativo e desmontagem final.

ITEM 6 (60 und)
CÓDIGO 29430
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO LUMINOSA PARA ARBORIZAÇÃO NATURAL DE VIAS PÚBLICAS, PARQUES E PRAÇAS, COM EFEITO DE TÚNEL/COBERTURA ILUMINADA.
Fornecimento/Locação de Cordão luminoso linear (string light) composto por micro-LEDs de alto brilho e eficiência energética, com emissão de luz contínua em luz fixa ou com efeito cintilante (flash/twinkle), nas temperaturas de cor Branco Quente (~3.000 K) ou Branco Frio (~6.000 K a 6.500 K); dotado de cabos com condutores em cobre estanhado ou eletrolítico e revestimento em borracha termoplástica flexível ou PVC vulcanizado na cor verde ou preta para camuflagem na vegetação, apresentando proteção anti-UV, antichama e resistência à tração mecânica; com lâmpadas LED encapsuladas com resina epóxi injetada diretamente no ponto de solda com o fio condutor, formando bloco único à prova d'água com grau de proteção mínimo IP65 para resistência direta a chuvas, umidade e poeira; munido de sistema modular macho e fêmea de engate rápido com rosca e anel de vedação o-ring de silicone impermeável (IP65/IP67), permitindo a conexão em série segura de múltiplos cordões na mesma linha de alimentação; operando em baixa tensão de segurança (12V / 24V via fonte de alimentação) ou tensão nominal de rede (127V / 220V) dotada de retificador e ponte de diodo blindada e vedada; acompanhado de materiais auxiliares de fixação e instalação tais como abraçadeiras plásticas flexíveis em nylon com proteção UV para amarração sem estrangulamento da casca vegetal, fita de autofusão, fita isolante antichama e cabos elétricos flexíveis tipo PP (2x1,5 mm² ou 2x2,5 mm² com proteção mecânica) para interligação aos quadros de comando; integrando conjunto alimentador com caixa de proteção estanque (IP65), incluindo disjuntor termomagnético e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA) para garantia da segurança do público em áreas externas abertas.

ITEM 7 (10 und)
CÓDIGO 29431
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO LUMINOSA SUSPENSA PARA ARBORIZAÇÃO NATURAL, COMPOSTA POR TUBOS/BASTÕES LUMINOSOS DE LED TIPO 'CHUVA DE GELO / SNOWFALL / METEORO' COM EFEITO DE LUZ EM CASCATA/QUEDA.
Fornecimento/Locação de Bastão luminoso cilíndrico rígido ou semirrígido transparente em policarbonato ou acrílico de alta resistência mecânica e proteção contra raios UV, com comprimento de 1,00 m (100 cm) e potência estimada de aproximadamente 1 W por tubo,

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

equipado com LEDs na cor Branco Frio (~6.000 K a 6.500 K) de alto brilho e efeito óptico sequencial descendente (snowfall/meteoro) simulando o gotejamento de gelo ou cascata luminosa em dupla face de visualização (360°); dotado de grau de proteção mínimo IP65 com tampas seladas por resina ou ultrassom e conectores estanques resistentes a chuva, umidade e poeira; operando em baixa tensão com fonte e driver estanque ou retificador blindado, com cabeamento flexível isolado antichama na cor escura (preto ou verde-escuro) para integração à copa das árvores e conectores rosqueáveis macho e fêmea vedados com anel o-ring de silicone; acompanhado de materiais auxiliares de fixação como abraçadeiras plásticas em nylon com proteção UV e cabos de suspensão e interligação elétrica sem agressão à estrutura vegetal das árvores; englobando o fornecimento integral dos tubos, cabos troncos de interligação, fontes e transformadores, caixas de passagem vedadas, dispositivos de proteção elétrica (disjuntores e dispositivo diferencial residual DR de 30 mA), equipe técnica de montagem e desmontagem e assistência técnica durante todo o período de exposição.

ITEM 8 (350 und)
CÓDIGO 29433
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DIÁRIA E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ELEMENTOS CENOGRÁFICOS LUMINOSOS PARA POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MODELOS TEMÁTICOS: ARABESCO COM ESTRELA E ESFERA, ESTRELA DUPLA, ARABESCO COM PENDENTE NATALINO, ESTRELA CADENTE E PAPAI NOEL.

Fornecimento/Locação de Estrutura metálica aramada perfilada em metalon ou aço galvanizado com tratamento anticorrosivo para área externa, fixada de forma segura e perpendicular ao poste por meio de cintas metálicas perfuradas ou fitas de aço inox e parafusos galvanizados, dimensionada para suportar ventos sem provocar avarias aos postes ou à fiação existente; apresentando iluminação e acabamento com contornos executados em mangueira luminosa de LED de alto rendimento e preenchimento interno com cordões e malhas de micro-LEDs de alto brilho nas cores temáticas aplicáveis a cada modelo (Branco Quente, Branco Frio e Vermelho), com modo contínuo ou efeito de cintilamento (flash/twinkle); munida de grau de proteção mínimo IP65 em todo o conjunto luminoso, caixas de emenda e conectores estanques, cabeamento flexível tipo PP antichama com derivação protegida individualmente por fusível ou disjuntor na alimentação da rede do poste em 220 V; possuindo dimensões médias com altura variando de 1,80 m a 2,50 m e projeção ou largura de 0,80 m a 1,30 m por peça (conforme modelo e projeto executivo); incluindo os serviços de mão de obra habilitada (com uso de caminhão com cesto aéreo ou munck e sinalização viária), fornecimento integral de insumos elétricos e de fixação, manutenção durante todo o período das festividades e desinstalação final com recolhimento dos materiais.

ITEM 9 (2 und)
CÓDIGO 29434
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DE CANTEIROS, BORDAS, CAMINHOS E PAISAGISMO/ARBORIZAÇÃO
Fornecimento/Locação de Sistema de iluminação cênica e valorização paisagística para canteiros, caminhos e arborização, composto por mangueiras luminosas de LED flexíveis e cordões de alta densidade luminosa instalados ao longo do perímetro de canteiros, gramados e bordas de passeios públicos, com fixação contínua por meio de grampos e estacas plásticas ou metálicas galvanizadas antioxidantes cravadas no solo para garantia de alinhamento e estabilidade mecânica contra o tráfego de pedestres, na tonalidade Branco Quente (~3.000 K) ou conforme

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

projeto luminotécnico; apresentando envolvimento helicoidal de troncos e projeção de galhos principais e copas por cordões e malhas de micro-LEDs de alto brilho na cor Branco Quente ou Âmbar Dourado, com fixação por cintas plásticas flexíveis tipo abraçadeiras sem utilização de pregos, arames cortantes ou grampos que causem danos fitossanitários à casca e estrutura biológica das árvores, dotados de módulos com espaçamento uniforme entre LEDs e opções de pontos com cintilamento (flash/twinkle); munido de grau de proteção mínimo IP65 para todas as mangueiras, cordões, retificadores e caixas de derivação estanques para resistência rigorosa a chuva, umidade e rega de jardins, tensão nominal de alimentação em 220 V, quadro elétrico de proteção e comando geral equipado com disjuntores termomagnéticos, protetor contra surtos (DPS) e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento elétrico subterrâneo, embutido ou protegido mecanicamente em eletrodutos flexíveis antichama nas travessias de áreas pisáveis e sistema completo de aterramento de segurança; incluindo os serviços de mão de obra habilitada para instalação e fixação cuidadosa na arborização e canteiros, conexões e vedações elétricas estanques, testes de isolamento e carga, rondas diárias de manutenção com substituição de trechos ou lâmpadas avariadas durante todo o período natalino e desmontagem e remoção completa com recomposição paisagística.

ITEM 10 (10 und)
CÓDIGO 29437
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E POSTERIOR DESMONTAGEM DE CONJUNTO CENOGRÁFICO LUMINOSO NO MODELO POSTE DECORATIVO COM ESTRELA RADIANTE DE TOPO.

Fornecimento/Locação de Haste e coluna metálica vertical em tubo de aço galvanizado ou metalon com tratamento e pintura anticorrosiva para área externa, encimada por escultura de topo no formato de estrela estilizada de 5 ou mais pontas confeccionada em estrutura metálica aramada de aço galvanizado, dotada de base metálica com flange reforçada e furações para ancoragem rígida ao solo e pavimento através de chumbadores mecânicos, estacas de aço ou blocos de lastro e contrapeso, dimensionada para suportar esforços de vento e tombamento; apresentando iluminação e acabamento cenográfico com delineamento perimétrico e raios da estrela de topo em mangueira luminosa de LED flexível ou fita LED Neon Flex e preenchimento em cordões de micro-LEDs de alto brilho nas cores Branco Quente (~3.000 K) ou Branco Frio (~6.500 K), com pontos fixos e efeito de cintilamento (flash/twinkle), acompanhada de envolvimento helicoidal da coluna com cordões de micro-LEDs ou contorno perimétrico com mangueiras luminosas de LED na mesma tonalidade da estrela; munida de grau de proteção mínimo IP65 para todo o conjunto luminoso, fontes, retificadores, condutores e caixas de conexão estanques para resistência a chuva e intempéries, tensão nominal de alimentação em 220 V, proteção elétrica individualizada através de disjuntor termomagnético e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento flexível tipo PP com isolamento antichama e sistema completo de aterramento de proteção; possuindo dimensões do conjunto de 4,50 m de altura total da estrutura por 1,20 m de altura e diâmetro da estrela de topo; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe e maquinário (caminhão munck ou cesto aéreo, se necessário), transporte, alinhamento e ancoragem segura, interligação elétrica à rede pública, testes de isolamento e carga, plantão diário de assistência técnica com reposição imediata de lâmpadas e módulos avariados durante todo o período festivo e posterior desmontagem com recomposição da área.

ITEM 11 (1 und)
CÓDIGO 29438

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

FORNECIMENTO, MONTAGEM, AMBIENTAÇÃO CENOGRÁFICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE PRESÉPIO NATALINO DE GRANDE PORTE PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Fornecimento/Locação de PRESÉPIO NATALINO DE GRANDE PORTE, COM Estrutura do tipo estábulo ou cabana rústica executada em madeira tratada de reflorestamento com acabamento rústico natural ou encerado, dotada de cobertura em palha, sapé ou fibras naturais com impermeabilização e reforço estrutural para suporte a intempéries e ventos; apresentando acervo escultórico com figuras volumétricas e proporcionais em fibra de vidro, resina de alta resistência ou isopor de alta densidade revestido e resinado, com acabamento e pintura policromática automotiva/UV lavável e resistente a sol e chuva, composto pela Sagrada Família (Menino Jesus, Virgem Maria e São José), 01 Rei Mago, 01 pastor, 01 boi, 01 jumento, 01 ovelha e manjedoura rústica com forração em palha natural ou cenográfica; integrada por piso cenográfico elevado com revestimento em feno ou palha tratada, fechamento e cercamento frontal de proteção em madeira rústica, ornamentação complementar com guirlandas natalinas, vegetação artificial de alta densidade e folhagens ou flores decorativas; munida de iluminação decorativa e técnica com destaque cênico através de refletores e projetores de LED direcionais e cordões e fitas de LED na tonalidade Branco Quente (~3.000 K) com índice de proteção mínimo IP65, e estrela tridimensional ou plana iluminada em LED de alto brilho afixada no ápice da cobertura; contando com infraestrutura elétrica e segurança incluindo quadro de distribuição com proteção por disjuntores e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento isolado antichama tipo PP, conexões vedadas contra umidade e sistema de aterramento de segurança.

ITEM 12 (4 und)
CÓDIGO 29440
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE ELEMENTO CENOGRÁFICO NATALINO TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE PAR DE BENGALAS NATALINAS (CANDY CANES) CRUZADAS EM 'X'.

Fornecimento/Locação de par de bengalas natalinas (candy canes) cruzadas em 'x', com estrutura de armação em aço galvanizado ou metalon com tratamento anticorrosivo, soldada e travada sobre base metálica autoportante com fixação e ancoragem segura para área externa; apresentando acabamento e iluminação com revestimento estrutural no padrão listrado clássico alternado em vermelho e branco, contornado e preenchido com mangueira de LED luminosa e cordões de micro-LED de alto brilho nas cores Vermelho e Branco Frio, com grau de proteção mínimo IP65 adequado para intempéries; possuindo dimensões aproximadas de 1,80 m a 2,00 m de altura por largura total de 1,50 m por conjunto; incluindo cabeamento elétrico antichama com conectores vedados, fontes e transformadores, além de mão de obra de instalação, manutenção preventiva e corretiva e desmontagem.

ITEM 13 (10 UND)
CÓDIGO 29441
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DIÁRIA E POSTERIOR DESMONTAGEM DE CAIXAS DE PRESENTE CENOGRÁFICAS 3D ILUMINADAS (PADRONAGEM AZUL/BRANCO QUENTE E VERMELHO/VERDE).

Fornecimento/Locação de CAIXAS DE PRESENTE CENOGRÁFICAS 3D, composto de estrutura cúbica tridimensional autoportante em metalon e perfis de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo para área externa, dotada de laço decorativo volumétrico no topo e base metálica com pontos de travamento e fixação rígida ao piso por meio de chumbadores mecânicos e tirantes; apresentando acabamento e iluminação nas opções de padrão com revestimento estrutural em malhas de micro-LED na cor Azul Royal com laço e fitas em mangueira e cordões de LED na cor Branco Quente, ou padrão composto por malha e festão sintético anti-UV e iluminação

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

com mangueiras e micro-LEDs de alto brilho nas cores Vermelha e Verde; munida de grau de proteção mínimo IP65 em todos os componentes ópticos, condutores e caixas de emenda, alimentação em 220 V com cabos tipo PP antichama, proteção por disjuntores, dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA) e aterramento elétrico; possuindo dimensões do conjunto de 2,50 m de altura total (com o laço) por 2,00 m de largura e 2,00 m de profundidade; incluindo mão de obra para montagem, ancoragem, ligação elétrica, manutenção corretiva diária durante todo o período comemorativo e desmontagem final.

ITEM 14 (2 und)
CÓDIGO 29442
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE CONJUNTO CENOGRÁFICO NATALINO TRIDIMENSIONAL (3D) NO MODELO RENA COM TRENÓ E PAPAI NOEL.
Fornecimento/Locação CONJUNTO CENOGRÁFICO NATALINO TRIDIMENSIONAL (3D) NO MODELO RENA COM TRENÓ E PAPAI NOEL, composto por Composição de esculturas volumétricas tridimensionais (3D) perfiladas, incluindo par de renas puxadoras e trenó cenográfico com assento e figura do Papai Noel, confeccionadas em armação de metalon e perfis de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo para área externa, dotada de base de apoio com múltiplos pontos de sustentação mecânica, ancorada ao solo (piso rígido ou gramado) através de estacas de fixação, tirantes e chumbadores metálicos resistentes a esforços de vento e circulação de público; apresentando iluminação e cenografia com contorno e preenchimento integral das renas em mangueiras luminosas e malhas de micro-LEDs de alto brilho nas tonalidades Branco Quente (~3.000 K) ou Branco Frio (~6.500 K), com detalhes anatômicos destacados tais como chifres e arreios, acompanhada de estrutura do trenó e Papai Noel contornada e preenchida com micro-LEDs e mangueiras nas cores Vermelho e Branco Quente ou Branco Frio, definindo as linhas curvas do trenó, assento e vestimenta cenográfica do Papai Noel; munida de grau de proteção mínimo IP65 para todo o conjunto luminoso, caixas de emenda e conexões estanques para resistência a chuva e intempéries, tensão nominal em 220 V (ou compatível com a rede do local), cabeamento tipo PP flexível com isolamento antichama, proteção elétrica individual por disjuntor termomagnético, dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA) e aterramento de proteção; possuindo dimensões do conjunto de 6,50 m de comprimento total por 2,50 m de altura máxima e 1,60 m de largura do trenó; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe e ferramentas, transporte, montagem e ancoragem no local, conexões elétricas e testes funcionais, plantão contínuo de manutenção corretiva com reposição de peças danificadas durante o período festivo e desmontagem final.

ITEM 15 (1 und)
CÓDIGO 29443
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E POSTERIOR DESMONTAGEM DE CONJUNTO CENOGRÁFICO NATALINO EM LETREIRO CAIXA TRIDIMENSIONAL (3D) ILUMINADO FORMANDO A FRASE 'FELIZ NATAL'
Fornecimento/Locação de LETREIRO CAIXA TRIDIMENSIONAL (3D) ILUMINADO FORMANDO A FRASE 'FELIZ NATAL, composto por Letras caixa volumétricas autoportantes confeccionadas em chassis de tubos de aço ou metalon galvanizado com pintura protetiva anticorrosiva para áreas externas, dotadas de bases com flanges metálicas perfuradas e travamentos estruturais dimensionados para suportar esforços de vento, com ancoragem rígida ao piso e calçada por meio de chumbadores mecânicos ou sapatas e lastros de sustentação; apresentando preenchimento e acabamento com corpo interno revestido e preenchido volumetricamente por malha e festão metalizado reflexivo na cor Vermelha e malha de micro-LEDs de alta densidade luminosa na cor Vermelha, com contorno e moldura das bordas perimétricas frontais delineadas

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

por mangueira de LED flexível ou fita LED Neon Flex na tonalidade Branco Quente / Dourado (~3.000 K) para garantia de contraste cênico e legibilidade a longas distâncias; munidas de grau de proteção mínimo IP65 para todos os elementos luminosos, fontes e conexões para resistência total a chuva, poeira e intempéries, tensão nominal de alimentação em 220 V, quadro de proteção elétrica equipado com disjuntor termomagnético e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento flexível com isolamento termoplástico antichama tipo PP, conexões estanques e sistema completo de aterramento; possuindo dimensões estimadas com altura por letra de 1,50 m a 1,80 m, extensão horizontal total de aproximadamente 10,00 m a 12,00 m e profundidade da caixa de aproximadamente 0,30 m a 0,50 m; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe técnica e equipamentos, alinhamento, ancoragem, testes de carga e operação, plantão de assistência técnica com substituição imediata de módulos danificados durante todo o período festivo e desmontagem final com recomposição do local.

ITEM 16 (2 UND)
CÓDIGO 29444
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ELEMENTO CENOGRÁFICO NATALINO TRIDIMENSIONAL (3D) NO MODELO PRESENTE NATALINO ILUMINADO GIGANTE TRANSITÁVEL / INSTAGRAMÁVEL.

Fornecimento/Locação de PRESENTE NATALINO ILUMINADO GIGANTE TRANSITÁVEL / INSTAGRAMÁVEL, composto por armação metálica cúbica vazada autoportante em tubos de aço ou metalon galvanizado com tratamento e pintura anticorrosiva para área externa, transitável e dotada de pórtico e vão livre de circulação de pessoas em seu interior para utilização como cenário fotográfico e espaço instagramável, acompanhada de base metálica reforçada com flanges de apoio e sistema de ancoragem mecânica rígida ao solo com chumbadores, tirantes ou lastros, dimensionada para cargas de vento e tráfego seguro de pedestres; apresentando iluminação e acabamento cenográfico com corpo da caixa em revestimento estrutural integral por cortinas e malhas de micro-LEDs de alto brilho na tonalidade Branco Quente (~3.000 K), além de fitas decorativas perimétricas e laço tridimensional (3D) volumétrico de grande porte posicionado na fachada frontal, confeccionados em estrutura aramada metálica e iluminados com mangueiras e micro-LEDs na cor Vermelha; munida de grau de proteção mínimo IP65 para todo o conjunto luminoso, retificadores, drivers, cabos e caixas de emenda estanques para resistência a chuva e intempéries, tensão nominal de alimentação em 220 V, quadro elétrico de proteção individual equipado com disjuntor termomagnético, protetor contra surtos (DPS) e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento flexível tipo PP com isolamento antichama e sistema completo de aterramento de segurança; possuindo dimensões do conjunto de 3,60 m de altura total por 3,60 m de largura e 3,60 m de profundidade; incluindo o fornecimento de todos os insumos e equipamentos de içamento e montagem, mão de obra especializada, testes funcionais de carga, plantão diário de manutenção preventiva e corretiva com reposição imediata de lâmpadas ou peças avariadas durante todo o período comemorativo e desmontagem final.

ITEM 17 (1UND)

CÓDIGO 29445

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE ELEMENTO CENOGRÁFICO/ATRATIVO NATALINO TRANSITÁVEL DO TIPO TÚNEL NATALINO LUMINOSO DE GRANDE PORTE – DESTINADO À ENTRADA DA VILA DE NATAL.

Fornecimento/Locação de Pórticos e arcos semicirculares modulares autoportantes confeccionados em tubos de aço ou metalon galvanizado com tratamento e pintura anticorrosiva para área externa, transitáveis e com vão livre dimensionado para fluxo seguro e contínuo de pedestres e espaço instagramável, acompanhados de travamentos longitudinais e bases metálicas com flanges reforçadas para ancoragem rígida ao piso por chumbadores mecânicos, estacas de fixação ou blocos de lastro, calculadas para suportar esforços de vento; apresentando iluminação e acabamento cenográfico com revestimento estrutural integral da cúpula e laterais por cortinas e cordões de micro-LEDs de alta intensidade luminosa na cor Branco Quente (~3.000 K) com pontos fixos ou efeito cintilante (flash), delineamento perimétrico de todos os arcos com mangueira luminosa de LED flexível de alto rendimento e aplicação de elementos decorativos superiores em arabescos natalinos iluminados estruturados em aço aramado e contornados com mangueira ou cordões de LED; munidos de grau de proteção mínimo IP65 para todo o circuito elétrico, drivers, retificadores, conexões e caixas de emenda estanques para resistência a chuva e intempéries, tensão nominal de alimentação em 220 V, quadro elétrico de comando e proteção individualizado equipado com disjuntor termomagnético, protetor contra surtos (DPS) e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), condutores elétricos isolados antichama tipo PP e sistema completo de aterramento de segurança; possuindo dimensões estimadas de comprimento de 6,00 m a 12,00 m (conforme projeto executivo e locação), largura livre ou vão da base de 2,50 m a 3,00 m e altura livre útil central de 2,50 m a 3,00 m; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe e maquinário, nivelamento e ancoragem segura, interligação elétrica à rede pública, testes de carga, plantão diário de manutenção com reposição imediata de lâmpadas ou módulos danificados durante todo o período festivo e desinstalação final com recomposição do piso.

ITEM 18 (3 UND)

CÓDIGO 29446

FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE ESCULTURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE BOLA NATALINA GIGANTE ILUMINADA (INTERATIVA / TRANSITÁVEL)

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

Fornecimento/Locação BOLA NATALINA GIGANTE ILUMINADA, composto Escultura esférica autoportante confeccionada em armação metálica espacial em tubos de aço ou metalon galvanizado com tratamento anticorrosivo para áreas externas, dotada de abertura e pórtico frontal e vão livre interno para passagem, permanência de público e registro fotográfico em espaço instagramável, acompanhada de base metálica estrutural reforçada com flanges de fixação e sistema rígido de ancoragem ao solo por meio de chumbadores mecânicos, estacas de travamento ou lastros de contrapeso calculados contra esforços de vento; apresentando iluminação e acabamento cenográfico com delineamento das linhas perimétricas e elementos decorativos em mangueira luminosa de LED flexível de alto rendimento, fechamento volumétrico com malhas e cordões de micro-LEDs de alto brilho nas cores Branca (Frio/Quente), Verde e Vermelha, com elementos decorativos natalinos incorporados à volumetria da esfera e detalhe de gancho e passador no topo; munida de grau de proteção mínimo IP65 para todo o conjunto óptico, condutores, retificadores e caixas de conexão estanques para resistência total a chuva e umidade, tensão nominal de alimentação em 220 V, quadro elétrico individual de comando e proteção com disjuntor termomagnético, protetor contra surtos (DPS) e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento flexível tipo PP com isolamento antichama e sistema completo de aterramento elétrico; possuindo dimensões do conjunto de altura total aproximada de 3,75 m (incluindo o elemento de topo e pendente) por diâmetro aproximado de Ø 3,25 m; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe especializada e maquinário, fixação mecânica, interligação elétrica com acessórios, testes funcionais, plantão diário de manutenção preventiva e corretiva durante todo o período comemorativo e posterior desmontagem com limpeza do local.

Item 19 (2 und)

Código 29447

FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE ESCULTURA CENOGRÁFICA NATALINA TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE BONECO DE NEVE GIGANTE ILUMINADO.

Fornecimento/Locação de **BONECO DE NEVE GIGANTE ILUMINADO, formado por** Escultura volumétrica autoportante em tubos de aço ou metalon galvanizado com tratamento e pintura protetiva anticorrosiva para área externa, dotada de abertura frontal e vão livre interno transitável que permite o fluxo de pessoas em seu interior para utilização como cenário fotográfico e espaço instagramável, acompanhada de base metálica estrutural reforçada com flanges de apoio e sistema de ancoragem mecânica ao solo por meio de chumbadores, estacas ou lastros de

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

contrapeso calculados para suportar esforços de vento e circulação contínua de pedestres; apresentando iluminação e acabamento cenográfico com corpo em estrutura esférica contornada por mangueira luminosa de LED flexível e preenchida integralmente com malhas e cordões de micro-LEDs de alto brilho na cor Branca (Frio/Quente), enriquecida com acessórios cenográficos incluindo cartola no topo, cachecol envolvente, nariz cenográfico, botões e braços estilizados em relevo metálico aramado, contornados e iluminados com mangueiras e micro-LEDs nas cores Vermelha, Âmbar ou Branco Quente e detalhes temáticos; munida de grau de proteção mínimo IP65 para todo o conjunto luminoso, retificadores, drivers, cabos e caixas de conexão estanques para resistência total a chuva e intempéries, tensão nominal de alimentação em 220 V, quadro elétrico individual de comando e proteção equipado com disjuntor termomagnético, protetor contra surtos (DPS) e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento flexível tipo PP com isolamento antichama e sistema completo de aterramento elétrico de segurança; possuindo dimensões estimadas de altura total aproximada de 5,00 m (incluindo a cartola), largura total com braços de 4,50 m e diâmetro do corpo de Ø 3,00 m; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe especializada, transporte e frete, maquinário para içamento e montagem, testes funcionais de carga, plantão contínuo de manutenção corretiva com reposição imediata de itens danificados durante todo o período festivo e desinstalação final com limpeza da área.

ITEM 20 (10 und)

CÓDIGO 29448
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E POSTERIOR DESMONTAGEM DE CONJUNTO CENOGRÁFICO NATALINO TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE CONJUNTO DE RENAS DECORATIVAS ILUMINADAS (EM PÉ E PASTANDO)

Fornecimento/Locação de CONJUNTO DE RENAS DECORATIVAS ILUMINADAS, composto por Esculturas volumétricas tridimensionais (3D) aramadas, confeccionadas em estrutura metálica tubular e perfis de aço galvanizado com tratamento e pintura anticorrosiva para área externa, apresentando composição com figuras anatômicas distintas simulando posturas naturais, contendo renas em posição ereta (em pé) e renas com cabeça inclinada (pastando), acompanhadas de base estrutural de apoio integrada às patas com sapatas perfuradas para fixação e ancoragem firme ao solo (gramado ou piso pavimentado) por meio de estacas de aço, tirantes ou chumbadores metálicos; apresentando iluminação e acabamento com delineamento das silhuetas e chifres em mangueira luminosa de LED flexível de alto rendimento e revestimento estrutural integral com malhas e cordões de micro-LEDs de alto brilho na tonalidade Branco Quente / Dourado (~3.000 K), com opções de luz contínua e pontos de cintilamento (flash/twinkle); munidas de grau de proteção mínimo IP65 para todo o conjunto luminoso, fontes, retificadores, cabos e caixas de emenda estanques para resistência a chuva e intempéries, tensão nominal de alimentação em 220 V, quadro elétrico individual de comando e proteção com disjuntor termomagnético e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento flexível tipo PP com

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

isolamento antichama e aterramento elétrico de segurança; possuindo dimensões médias estimadas por unidade de 1,80 m a 2,20 m de altura (incluindo chifres) por 1,20 m a 1,50 m de comprimento para a rena em pé, e de 1,20 m a 1,50 m de altura por 1,40 m a 1,70 m de comprimento para a rena pastando; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe e ferramentas, transporte, montagem e ancoragem no local, conexões elétricas e testes funcionais, plantão contínuo de manutenção corretiva com reposição de peças danificadas durante todo o período festivo e desmontagem final.

ITEM 21 (1 und)
CÓDIGO 29449
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ESCULTURA CENOGRÁFICA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE LETREIRO GIGANTE COM O NUMERAL '2027' (INTERATIVO / INSTAGRAMÁVEL)

Fornecimento/Locação de **LETREIRO GIGANTE COM O NUMERAL '2027' , composto por** Escultura volumétrica autoportante confeccionada em armação metálica espacial em tubos de aço ou metalon galvanizado com pintura e tratamento protetivo anticorrosivo para área externa, tridimensional e interativa, dimensionada para garantir estabilidade contra esforços de vento e segurança para registro fotográfico e aproximação do público, dotada de bases com flanges reforçadas e sistema rígido de ancoragem mecânica ao piso ou solo por meio de chumbadores, estacas ou sapatas e lastros de contrapeso; apresentando iluminação e acabamento cenográfico com delineamento perimétrico de todas as faces e arestas dos numerais por mangueira luminosa de LED flexível de alto rendimento e revestimento estrutural integral com malhas e cordões de micro-LEDs de alto brilho na tonalidade Branco Quente (~3.000 K), proporcionando iluminação uniforme com opções de pontos de cintilamento (flash/twinkle); munida de grau de proteção mínimo IP65 para todo o conjunto luminoso, fontes, retificadores e caixas de conexão estanques para resistência a chuva e intempéries, tensão nominal de alimentação em 220 V, quadro elétrico individual de comando e proteção equipado com disjuntor termomagnético e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento flexível tipo PP com isolamento antichama e sistema completo de aterramento de segurança; possuindo dimensões do conjunto de altura total aproximada de 3,32 m por comprimento e extensão horizontal de 8,80 m e profundidade de 1,50 m; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe e maquinário para transporte, içamento e montagem, testes funcionais de carga, plantão diário de assistência técnica com reposição imediata de lâmpadas ou módulos danificados durante todo o período das festividades e desinstalação final.

ITEM 22 (6 und)
CÓDIGO 29450
FORNECIMENTO / LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE ESCULTURA CENOGRÁFICA NATALINA TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE ANJO COM TROMBETA.

Fornecimento/Locação de ANJO COM TROMBETA, composto por escultura volumétrica autoportante em malha aramada de metalon e perfis de aço galvanizado com solda contínua e pintura protetiva anticorrosiva para área externa, dotada de base metálica flangeada com furações para ancoragem rígida ao piso ou solo através de chumbadores mecânicos, estacas de aço ou sapatas de lastro contra esforços de vento; apresentando iluminação e acabamento com a silhueta das vestes, trombeta e asas contornadas em mangueira luminosa de LED flexível e fechamento integral em cordões e malhas de micro-LEDs de alto brilho nas cores Branco Quente

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

(~3.000 K), Branco Frio e Dourado; possuindo dimensões estimadas de altura de 3,00 m a 4,00 m, largura e envergadura das asas de 2,00 m a 2,50 m e profundidade de 1,20 m a 1,80 m; munida de requisitos elétricos em tensão nominal de 220 V, grau de proteção mínimo IP65 para resistência a intempéries, proteção por disjuntor termomagnético individual e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabos flexíveis tipo PP antichama e sistema completo de aterramento de segurança; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe especializada, transporte, ancoragem, testes operacionais, plantão de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças durante todo o período festivo e desinstalação final.

ITEM 22 (1 und)
CÓDIGO 29451
FORNECIMENTO / LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE CONJUNTO DE ESCULTURAS CENOGRÁFICAS NATALINAS TRIDIMENSIONAIS (3D) NO FORMATO DOS TRÊS REIS MAGOS (BALTAZAR, BELCHIOR E GASPAR).

Fornecimento/Locação de **TRÊS REIS MAGOS (BALTAZAR, BELCHIOR E GASPAR)**, composto por 03 (três) esculturas volumétricas autoportantes em armação aramada de tubos de metalon e aço galvanizado com tratamento anticorrosivo para área externa, representando os Três Reis Magos (Baltazar, Belchior e Gaspar), dotadas de bases individuais reforçadas com flanges perfuradas para fixação direta ao solo ou contrapesos; apresentando iluminação e acabamento com vestimentas e mantos em preenchimento volumétrico por micro-LEDs nas cores temáticas (Vermelho, Azul Royal, Verde e Branco Quente / Dourado), acompanhadas de contornos, coroas e oferendas delineados anatomicamente em mangueira de LED flexível ou fita LED Neon Flex em tom Branco Quente / Dourado; possuindo dimensões estimadas por escultura de 2,00 m a 2,50 m de altura por 1,00 m a 1,30 m de largura e 0,80 m a 1,10 m de profundidade; munidas de requisitos elétricos em tensão nominal de 220 V, grau de proteção mínimo IP65 para resistência a intempéries, proteção por disjuntor termomagnético individual e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabos flexíveis tipo PP antichama e sistema completo de aterramento de segurança; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe especializada, transporte, ancoragem, testes operacionais, plantão de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças durante todo o período festivo e desinstalação final.

ITEM 23 (1 und)
CÓDIGO 29452
FORNECIMENTO / LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE CONJUNTO DE ESCULTURAS CENOGRÁFICAS TRIDIMENSIONAIS (3D) NO FORMATO DA SAGRADA FAMÍLIA (SÃO JOSÉ, VIRGEM MARIA E MENINO JESUS NA MANJEDOURA)

Fornecimento/Locação de **SAGRADA FAMÍLIA (SÃO JOSÉ, VIRGEM MARIA E MENINO JESUS NA MANJEDOURA),** composto por Esculturas volumétricas autoportantes em perfis tubulares de metalon e malha de aço galvanizado com pintura antioxidante para intempéries, representando a Sagrada Família (São José, Maria e Manjedoura com o Menino Jesus), dotadas de chassis de base reforçados para fixação ao pavimento por estacas ou chumbadores; apresentando iluminação e acabamento com delineamento das silhuetas e auréolas em mangueira luminosa de LED flexível e revestimento estrutural integral por cordões de micro-LEDs nas cores Branco Quente (~3.000 K), Branco Frio, Azul e Vermelho; possuindo dimensões estimadas de 2,00 m a

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização MAI/2026

2,20 m de altura para São José, de 1,40 m a 1,60 m de altura para Maria (inclinada/ajoelhada) e de 0,70 m a 0,90 m de altura por 1,00 m de largura para a Manjedoura com o Menino Jesus; munidas de requisitos elétricos em tensão nominal de 220 V, grau de proteção mínimo IP65 para resistência a intempéries, proteção por disjuntor termomagnético individual e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabos flexíveis tipo PP antichama e aterramento elétrico de segurança; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe especializada, transporte, ancoragem, testes operacionais, plantão de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças durante todo o período festivo e desinstalação final.

ITEM 24 (1 und)
CÓDIGO 29453
LOCAÇÃO / FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, AMBIENTAÇÃO CENOGRÁFICA, CLIMATIZAÇÃO, MOBILIÁRIO COMPLETO, ILUMINAÇÃO DECORATIVA INTERNA/EXTERNA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ESTRUTURA TEMPORÁRIA E EFÊMERA NO MODELO CASA DO PAPAI NOEL COMPLETA (EDIFICAÇÃO E CENOGRAFIA).

1. Dimensionamento Geral da Edificação:

- **Largura Frontal:** 6,00 m.
- **Profundidade Total:** 4,00 m.
- **Pé-direito Lateral (Direito do Beiral):** 2,40 m.
- **Altura Total no Vértice (Pico do Telhado / Cumeeira):** 3,60 m.
- **Área Total Construída (Projeção do Piso):** 24,00 m².
- **Área Interna Útil:** 18,00 m².
- **Área de Varanda / Edícula Frontal Coberta:** 6,00 m² (medindo 6,00 m x 1,00 m).

2. Estrutura, Piso, Vedações e Climatização:

- **Estrutura e Montantes:** Sistema construtivo modular de rápida montagem, auto-portante e desmontável em perfis de aço galvanizado/metalon ou madeira tratada com pintura anticorrosiva/protetiva.
- **Piso e Acessibilidade:** Tablado estruturado elevado em compensado naval/madeira tratada, revestido com manta vinílica ou carpete comercial de alto tráfego, dotado de rampa de acesso acessível em conformidade com as normas da NBR 9050.
- **Paredes e Esquadrias:** Painéis de fechamento com pintura cênica temática natalina (tons tradicionais amadeirados e vermelhos), incluindo porta frontal e janelas cenográficas decorativas.
- **Cobertura:** Telhado estruturado em duas águas, impermeabilizado, com acabamento frontal contendo testeiras e beirais estilizados.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

- **Climatização:** Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo *split* com capacidade térmica compatível com o volume do ambiente, garantindo conforto térmico para o público e equipe.

3. **Mobiliário Principal (Cenário do Papai Noel):**
   - **Poltrona do Papai Noel (01 un):** Padrão cenográfico de encosto alto estruturado em madeira nobre, braços acolchoados confortáveis para atendimento ao público/fotos e estofamento em veludo/sintético vermelho com acabamento em costura capitonê (botões encapados no mesmo tecido).
   - **Puff Decorativo (01 un):** Redondo de apoio, estofado no mesmo veludo vermelho e estilo capitonê da poltrona principal, posicionado à frente do conjunto.
   - **Mesa Lateral de Apoio (01 un):** Mesa de canto redonda em madeira/MDF rústico amadeirado para suporte de adereços natalinos, cartas e iluminação auxiliar.

4. **Árvore de Natal e Adornos Vegetais Internos:**
   - **Árvore de Natal Interna (01 un):** Altura de **2,40 m**, encorpada e totalmente decorada com cordões de micro-LEDs de luz quente (amarela/dourada), laços aveludados vermelhos, ponteira radiante de topo, enfeites pendentes e bolas natalinas em tamanhos e acabamentos variados (foscas, brilhantes e com glitter nos tons vermelho e dourado).
   - **Guirlanda Central de Parede (01 un):** Diâmetro aproximado de **Ø 0,80 m a 1,00 m** na parede de fundo, composta por folhagens verdes densas, laço aveludado vermelho, bolas decorativas vermelhas/douradas e microiluminação LED embutida.
   - **Festões Decorativos:** Cordões de festão sintético verde denso contornando a parte superior das paredes internas, vigas e vãos, integrados com lâmpadas/cordões de LED e laços vermelhos.

5. **Cenografia Complementar, Cortinados e Tapetes:**
   - **Estante/Móvel de Canto Rústico (01 un):** Em madeira/MDF rústico posicionada ao fundo do cenário, ambientada com caixas de presente cenográficas, porta-retratos e adornos festivos.
   - **Cortinas Decorativas:** Tecido aveludado ou xadrez festivo (vermelho/dourado) emoldurando janelas e laterais do ambiente.
   - **Tapete e Passadeira:** Tapete circular em tom neutro/bege sob a poltrona e puff, complementado por passadeira/carpete vermelho de entrada para tráfego dos visitantes.

6. **Iluminação e Instalações Elétricas (Interna e Externa):**

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

- **Luminárias Retrô Internas (02 a 03 un):** Estilo lampião/lanterna clássica suspensa com lâmpadas LED de filamento em tom quente suave para iluminação cênica e preenchimento de fotografias.
- **Cordões Cênicos Internos:** Envoltória em micro-LEDs de luz quente contornando as vigas superiores do teto e a guirlanda central.
- **Iluminação Externa (Fachada/Varanda):** Contorno perimétrico de telhado, beirais, varanda frontal e esquadrias com cordões/cascatas de micro-LEDs e mangueiras luminosas na tonalidade **Branco Quente (~3.000 K)** com grau de proteção **IP65**.
- **Segurança Elétrica:** Quadro elétrico individual com disjuntores termomagnéticos, protetor contra surtos (DPS), dispositivo diferencial residual (**DR de 30 mA**), cabeamento isolado antichama tipo PP, tomadas de serviço e sistema completo de aterramento.

Serviços Inclusos: Mobilização e desmobilização de equipe especializada, transporte/frete, montagem rápida da edificação, posicionamento e ambientação de todos os móveis e enfeites, testes de carga/climatização/iluminação, plantão contínuo de manutenção preventiva/corretiva com reposição imediata de itens durante todo o período natalino e desmontagem final com recomposição integral do espaço público.

ITEM 26 (8 und)
CÓDIGO 29454
FORNECIMENTO / LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DESMONTAGEM DE ESCULTURA CENOGRÁFICA NATALINA VOLUMÉTRICA NO FORMATO DE ESTRELA DE 5 PONTAS TRIDIMENSIONAL (3D) ILUMINADA.

Fornecimento/Locação de **E**STRELA DE 5 PONTAS TRIDIMENSIONAL (3D) ILUMINADA, composto por Escultura volumétrica tridimensional (3D) autoportante confeccionada em armação metálica espacial de perfis tubulares e metalon de aço galvanizado com solda contínua e pintura protetiva anticorrosiva para área externa, dotada de base metálica estrutural reforçada com flanges de apoio para ancoragem firme ao piso ou solo por meio de chumbadores mecânicos, estacas de aço ou blocos de contrapeso e lastro, dimensionada contra esforços de vento; apresentando iluminação e cenografia com delineamento perimétrico de todas as arestas e pontas por mangueira luminosa de LED flexível ou fita LED Neon Flex de alto brilho, acompanhada de revestimento estrutural integral com malhas e cordões de micro-LEDs de alta intensidade luminosa na tonalidade Branco Quente / Âmbar Dourado (~3.000 K) ou Branco Frio (~6.500 K), contendo pontos fixos e efeito de cintilamento (flash/twinkle); munida de grau de proteção mínimo IP65 para todo o conjunto óptico, condutores, retificadores e caixas de emenda estanques para resistência contra intempéries e chuva, tensão nominal de alimentação em 220 V, proteção elétrica individual através de disjuntor termomagnético e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento flexível tipo PP com isolamento antichama e sistema completo de aterramento de segurança; possuindo dimensões estimadas de 2,50 m a 3,50 m de altura e envergadura total (conforme projeto executivo) por profundidade volumétrica (3D) de 0,60 m a 1,00 m; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe, ferramentas e maquinário, transporte de ida

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

e volta, ancoragem mecânica, testes funcionais de isolamento e carga, plantão diário de manutenção corretiva com reposição de peças avariadas durante todo o período comemorativo e desmontagem final com recomposição do espaço.

ITEM 27 (2 und)
CÓDIGO 29455
FORNECIMENTO / LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ESCULTURA CENOGRÁFICA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL (3D) NO FORMATO DE PÓRTICO URSO NATALINO GIGANTE ILUMINADO (INTERATIVO / INSTAGRAMÁVEL).

Fornecimento/Locação de URSO NATALINO GIGANTE ILUMINADO, composto por Escultura volumétrica autoportante com pórtico central transitável em formato de moldura e arco retangular, confeccionada em tubos de aço galvanizado ou metalon e malha aramada reforçada com solda continua e pintura protetiva anticorrosiva para área externa, dotada de vão livre central inferior dimensionado para fluxo seguro, circulação e permanência de pessoas para registro fotográfico e espaço instagramável, acompanhada de base metálica integrada com sapatas e braços de contraventamento traseiros e dianteiros com furações para ancoragem rígida ao piso ou solo por meio de chumbadores mecânicos, estacas de aço ou blocos de lastro e contrapeso, dimensionada contra esforços e tombamento por ação do vento; apresentando iluminação e acabamento cenográfico com delineamento perimétrico de todas as arestas, orelhas, patas e detalhes faciais por mangueira luminosa de LED flexível ou fita LED Neon Flex de alto rendimento, revestimento estrutural do corpo, moldura e contornos externos por malhas e cordões de micro-LEDs de alta densidade luminosa nas tonalidades Branco Quente ou Âmbar Dourado (~3.000 K), focinho, parte interna das orelhas e centro das patas preenchidos com micro-LEDs na tonalidade Branco Frio (~6.500 K), nariz em relevo volumétrico iluminado com micro-LEDs na cor Vermelha e olhos e boca demarcados em LED com contraste visual definido; munida de grau de proteção mínimo IP65 para todo o conjunto luminoso, fontes, retificadores, cabos e caixas de emenda estanques para resistência a intempéries e chuva, tensão nominal de alimentação em 220 V, quadro elétrico individual de comando e proteção com disjuntor termomagnético e dispositivo diferencial residual (DR de 30 mA), cabeamento flexível tipo PP com isolamento antichama e sistema completo de aterramento de proteção; possuindo dimensões estimadas de altura total de 4,00 m a 4,50 m, largura total (envergadura das patas) de 4,00 m a 4,50 m, profundidade total (com contraventamento de base) de 1,20 m a 1,50 m e vão livre do pórtico de passagem de 2,00 m de largura por 2,00 m de altura; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de equipe e maquinário para içamento e montagem, transporte e frete de ida e volta, ancoragem mecânica, testes de continuidade e carga, plantão diário de assistência técnica com reposição imediata de lâmpadas ou módulos avariados durante todo o período festivo e desmontagem final com recomposição da área.

ITEM 28 (6 UND)
CÓDIGO 29457
LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO TÉCNICA COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE INSUMOS E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE MÁQUINAS DE NEVE ARTIFICIAL CÊNICA PARA DESFILE NATALINO (Operação em 6 Sábados)

Conjunto composto por 06 (seis) máquinas profissionais de neve artificial de alta potência e vazão continua com no mínimo 1.200 W a 1.500 W por unidade, possuindo alcance de projeção mínima

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

de 5,00 m a 8,00 m de distância e altura, com controle de intensidade e vazão de flocos, acompanhado de suportes de elevação, garras de fixação reforçadas ou tripés estruturados para instalação segura em estruturas metálicas, torres de apoio, pórticos ou sobre o carro alegórico e veículo do desfile; integrado por fornecimento integral de insumos e fluido cênico especial para máquina de neve à base de água, biodegradável, atóxico, hipoalergênico, não inflamável, que não mancha tecidos e figurinos, não deixa resíduos oleosos e não torna o piso excessivamente escorregadio, em quantidade suficiente para cobertura contínua durante todo o percurso e duração do evento e desfile; munido de instalação e segurança elétrica com conexões elétricas estanques, cabos flexíveis tipo PP com isolamento antichama, alimentação elétrica compatível em 220 V ou acoplada ao gerador de energia do desfile, proteção por disjuntor termomagnético individual e aterramento; contando com operação técnica e apoio por técnico ou operador especializado presente durante todo o período do evento, responsável pelos testes prévios de dispersão, abastecimento contínuo dos reservatórios, acionamento por controle DMX ou remoto e ajuste de fluxo conforme o deslocamento do desfile; incluindo os serviços de mobilização e desmobilização de todos os equipamentos, transporte e frete, montagem dos pontos de lançamento, fornecimento total do líquido homologado, operação ao longo de todo o trajeto do desfile, posterior desmontagem e recolhimento imediato de todos os maquinários e embalagens.

ITEM 29 (1 UND)
CÓDIGO 29458
ELABORAÇÃO DE PROJETO VISUAL E EXECUTIVO DE MÉDIO PORTE (ILUMINAÇÃO CÊNICA, CENOGRAFIA E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS) PARA EVENTOS/ORNAMENTAÇÕES PÚBLICAS COMEMORATIVAS (com ART/RRT).

Elaboração de estudo preliminar, concepção artística, projeto executivo de iluminação cênica luminotécnico, projeto estrutural e mecânico básico, modelagem 3D, renderização, especificações técnicas e orçamentação para o evento natalino, contemplando desenvolvimento da identidade visual temática, paleta cromática, volumetrias, croquis conceituais e memorial justificativo das intervenções cênicas e espaciais; acompanhada de projeto executivo de iluminação cênica luminotécnico com planta baixa de locação de todos os elementos luminosos, árvores, canteiros, arcos, postes e esculturas 3D, diagrama unifilar e quadros de cargas elétricas, dimensionamento de cabos, disjuntores, sistemas de proteção (DPS/DR) e pontos de alimentação, além de memorial de cálculo luminotécnico e de consumo energético em kW/h; integrada por projeto estrutural e mecânico básico contendo plantas baixas, cortes, elevações e detalhamento construtivo de todas as estruturas metálicas, pórticos, armações tridimensionais, bases de apoio e sistemas de ancoragem e lastro contra esforços de ventos e sobrecargas dinâmicas; munida de modelagem 3D e renderização com maquete eletrônica tridimensional e geração de imagens fotorrealistas em alta resolução com renders diurnos e noturnos simulando os efeitos luminosos e planta geral de implantação e layout (masterplan), bem como especificações técnicas e orçamentação englobando caderno de especificações técnicas detalhadas de todos os insumos (grau IP, temperaturas de cor, tipos de LED, metalon e galvanização), planilha orçamentária detalhada com quantitativos, memória de cálculo e composição de custos unitários; contando com observância rigorosa às normas técnicas e responsabilidade técnica mediante emissão e registro de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de elaboração de projetos junto ao CREA ou CAU emitida por profissional legalmente habilitado, em conformidade integral com as normas vigentes da ABNT, com destaque para a NBR 5410 para instalações elétricas de baixa tensão, NBR 6123 para forças devidas ao vento em edificações e estruturas temporárias e NBR 9050 para acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; apresentando formato de entrega com arquivos digitais editáveis em formato DWG (AutoCAD) e arquivos finais em formato PDF com pranchas em

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

escalas normatizadas A1 ou A0 devidamente carimbadas e assinadas digitalmente, além de planilhas orçamentárias e memórias de cálculo em formato XLS ou XLSX e memoriais descritivos e especificações em formato DOCX ou PDF.

ITEM 30 (2 UND)
CÓDIGO 29459
SHOW PIROTÉCNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIO DE BAIXO ESTAMPIDO / BAIXO RUÍDO (EFEITOS CÊNICOS E VISUAIS), COMPOSTO POR 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES DE 02 (DOIS) MINUTOS CADA, DESTINADAS AOS MOMENTOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO EVENTO (≤80 dB - Abertura e Encerramento).
Show pirotécnico de baixo ruído e efeitos cênicos luminosos com utilização exclusiva de produtos pirotécnicos da classe de baixo estampido e ruído reduzido, com ênfase em efeitos luminosos, cromáticos e visuais tais como cometas, candelas romanas, tortas de leque/fan, cascatas, folhas secas, peixes prateados, caudas douradas e minas de cores, em adequação rigorosa às legislações vigentes de proteção e bem-estar animal, pessoas com sensibilidade sensorial e espectro autista e idosos, sendo vedada a utilização de bombas de tiro ou estampido de alto impacto sonoro, contando com disparo sequencial ininterrupto com duração mínima comprovada de 02 (dois) minutos cronometrados por sessão, totalizando 4 minutos de queima cênica distribuídos entre a Abertura e o Encerramento; operado por sistema de disparo eletrônico 100% computadorizado por sistema digital à distância via wireless ou cabo de sinal blindado, eliminando o acionamento manual direto e garantindo precisão milimétrica e sincronia coreográfica, com instalação de tubos de lançamento e bases em suportes metálicos rígidos e morteiros com trava anti-tombamento e nivelamento adequado; munido de licenciamento, normas e segurança mediante fornecimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional habilitado (Engenheiro Químico, Mecânico ou de Segurança do Trabalho), equipe técnica composta por Blaster Pirotécnico devidamente credenciado e registrado junto aos órgãos competentes (Polícia Civil/Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos - DFAEP e Corpo de Bombeiros Militar), apresentação e cumprimento integral do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico com delimitação do raio de isolamento seguro da área de queima (safety zone), e disponibilização de extintores de incêndio dos tipos Água Pressurizada e Pó ABC operacionais na base de disparo durante toda a operação; incluindo os serviços de fornecimento total dos artefatos pirotécnicos homologados, transporte rodoviário de produtos controlados conforme normas da ANTT e Exército Brasileiro, taxas de licenciamento prévio junto ao Corpo de Bombeiros e órgãos locais, montagem das baterias, testes eletrônicos de continuidade, operação dos dois disparos e limpeza imediata da área com recolhimento e descarte adequado de todas as carcaças e resíduos pós-queima.

ITEM 31 (220 HORA)
CÓDIGO 29460
EQUIPE LEVE PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ELEMENTOS NATALINOS (Técnicos SE)
Disponibilização de equipe técnica leve de pronto atendimento para manutenção e reparos dos elementos natalinos, composta por efetivo operacional de 01 (um) Eletricista Líder/Encarregado e 02 (dois) Eletricistas/Eletrotécnicos Auxiliares de Campo, devidamente habilitados e portadores de certificações obrigatórias válidas em NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade para baixa tensão em 220 V / 380 V) e NR-10 Complementar (SEP - Sistema Elétrico de Potência), além de NR-35 (Trabalho em Altura com ASO atualizado), habilitação para Operador de Cesto Aéreo e treinamento em Primeiros Socorros e Resgate em Altura; acompanhada de veículo utilitário leve tipo caminhonete ou chassi com tração 4x4 integral e

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

reduzida, capacitado para trafegar em vias, parques e canteiros sem danificar o solo ou o paisagismo público, com licenciamento atualizado, sinalização refletiva de segurança e farol estroboscópico de alerta na cor laranja/âmbar; equipado com mecanismo operacional de cesto aéreo isolado em fibra de vidro para baixa e média tensão (mínimo 1 kV a 46 kV), apresentando alcance vertical mínimo de 10,50 metros a partir do solo e alcance horizontal útil mínimo de 5,00 metros, com capacidade nominal de carga de 136 kg a 200 kg para até dois operadores com ferramentas, sistema de patolamento hidráulico tipo "A" ou duplo "H" com travas automáticas, sistema de interlock e válvulas de retenção contra queda súbita, além de botão de parada de emergência no cesto e na base e sistema manual de descida de emergência em caso de pane do motor; munida de kit permanente de manutenção embarcada com ferramental isolado até 1.000 V, multímetro digital True-RMS de categoria CAT III/CAT IV, alicate amperímetro para corrente de fuga, detector de tensão sem contato, testador de continuidade e estoque de reposição rápida contendo conectores modulares IP65 roscáveis com anel o-ring, fontes e drivers 12V/24V, retificadores 220V, disjuntores DIN e módulos de micro-LED; atuando em regime de plantão diário e noturno durante todo o horário de acendimento da decoração festiva, com tempo máximo de resposta e atendimento de 30 a 60 minutos a contar do chamado da fiscalização; incluindo no valor estipulado o fornecimento integral de combustível, manutenção mecânica e hidráulica do veículo e cesto, seguros contra terceiros, impostos, EPIs e EPCs, ferramental especializado, remuneração e todos os encargos trabalhistas e previdenciários da equipe.

ITEM 32 (220 hora)
CÓDIGO 29460
EQUIPE PESADA PARA MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS NATALINOS (Técnicos SE)
Disponibilização de equipe técnica pesada de intervenção para manutenção e reparos dos elementos natalinos em grandes alturas, composta por efetivo operacional de 01 (um) Eletricista ou Eletrotécnico Encarregado de Campo, 02 (dois) Eletricistas Especialistas em Alta e Baixa Tensão e Estruturas, além de 01 (um) Operador de Guindauto ou Munck, devidamente qualificados e portadores de certificações profissionais obrigatórias válidas em NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-10 Complementar (SEP - Sistema Elétrico de Potência para atuação em proximidade com redes de distribuição pública), NR-35 (Trabalho em Altura com ASO atualizado para manobras acima de 2,00 metros), NR-11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais para operação de guindastes e caminhão Munck) e NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos); acompanhada de veículo operacional tipo caminhão toco ou truck com chassi rígido de médio a grande porte com PBT dimensionado para suporte à carga e estabilização patolada, com licenciamento atualizado, CNH categoria C, D ou E para o condutor, sirene de ré, alarme sonoro de movimentação da lança e giroflex estroboscópico de alerta na cor âmbar ou laranja; equipado com guindaste hidráulico articulado (Munck) com cesto aéreo acoplado em fibra de vidro de alta densidade com isolamento elétrico para baixa e média tensão (mínimo de 1 kV a 46 kV) e liner de proteção, apresentando alcance vertical máximo de trabalho de no mínimo 16,00 metros a partir do solo (garantindo alcance total até a ponteira e estrela das árvores gigantes de 16 m) e alcance horizontal útil mínimo de 9,00 a 11,00 metros, com capacidade nominal de carga de 200 kg a 250 kg para até dois eletricistas com ferramental pesado e peças de reposição, sistema mecânico e manual de descida de emergência e botões de parada de emergência em ambos os comandos; munida de ferramental pesado embarcado isolado até 1.000 V (alicates universais, chaves isoladas, prensa-cabos hidráulico, catracas tipo tirfor, cintas de poliéster e chaves para aperto de flanges estruturais), instrumentos de medição e diagnóstico, além de kit completo de EPIs de alta complexidade (cinto tipo paraquedista com duplo talabarte em "Y" e absorvedor de energia, capacete Classe B com jugular, luvas isolantes com cobertura em pelica, manga isolante e

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta – Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

calçados sem componentes metálicos) e EPCs para sinalização viária (cones de 75 cm, fita zebrada, placas portáteis e canalizadores de trânsito); atuando em regime de plantão operacional diário e noturno para rondas preventivas e atendimentos de emergência em estruturas de grande altura (incluindo substituição de estrelas e ponteiras, re-fixação e reaperto de tirantes e cabos de aço contra ventos e restauração de alimentadores verticais), com tempo máximo de atendimento (SLA) de 45 a 90 minutos para início das manobras no local a contar do chamado da fiscalização; incluindo no valor estipulado o fornecimento integral de combustível do caminhão e gerador, manutenção mecânica e hidráulica do guindaste Munck, licenças ambientais e de trânsito, seguros contra terceiros, EPIs, EPCs, herramentação isolada, remuneração e todos os encargos trabalhistas e previdenciários da equipe.