



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO
 Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
 administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL				151.409,36	12,60
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				123.816,90	81,78
01.01.001	Equipe Dirigente				123.816,90	81,78
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	240,00	156,25	37.500,00	24,78
01.01.001.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	1.720,00	46,73	80.375,60	53,08
01.01.001.003	Manutenção do Canteiro	un	1,00	5.941,30	5.941,30	3,92
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				5.872,00	3,88
01.02.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	200,00	6,71	1.342,00	0,89
01.02.002	Veículo leve - pick up (97kw)	h	100,00	12,88	1.288,00	0,85
01.02.003	Motorista de veículo leve com encargos complementares	h	100,00	32,42	3.242,00	2,14
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES				21.720,46	14,34
01.03.001	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	732,94	732,94	0,48
01.03.002	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01	un	1,00	2.410,11	2.410,11	1,59
01.03.003	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,40	462,72	2.961,41	1,96
01.03.004	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00	1.952,00	15.616,00	10,31
02	AV. CONTORNO 2- EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM				642.157,57	53,46
02.01	TERRAPLENAGEM				13.802,40	2,12
02.01.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1.977,66	1,62	3.203,81	0,46
02.01.002	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria	m3	433,39	3,11	1.347,84	0,21
02.01.003	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 51 a 200m - Rev 02_04/2022	m3	286,12	9,63	2.755,34	0,43
02.01.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	827,44	1,22	1.009,48	0,16
02.01.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.482,32	1,44	3.574,54	0,56
02.01.006	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	827,44	2,31	1.911,39	0,30
02.02	PAVIMENTAÇÃO				333.966,10	52,02
02.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.977,66	1,76	3.480,68	0,54
02.02.002	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	343,25	17,40	5.972,55	0,93
02.02.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	13.283,78	0,78	10.361,35	1,62
02.02.004	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01	m3	343,25	8,98	3.082,39	0,48
02.02.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.977,66	145,97	288.679,03	44,96
02.02.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	444,16	48,40	21.497,34	3,35
02.02.007	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	444,16	2,01	892,76	0,14

Assinatura
 CARLA 271032267
 Engenheira CIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO
 Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
 administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00025

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.03	CALÇADA				58.355,60	9,08
02.03.001	Regularização Manual	m2	785,98	6,81	5.352,52	0,83
02.03.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,11	22,62	138,21	0,02
02.03.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	18,33	1,44	26,40	0,00
02.03.004	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	17,26	17,40	300,32	0,05
02.03.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	667,96	0,98	654,60	0,10
02.03.006	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	17,26	12,99	224,21	0,03
02.03.007	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	785,98	2,90	2.279,34	0,36
02.03.008	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	523,98	3,92	2.054,00	0,32
02.03.009	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	55,02	860,16	47.326,00	7,37
02.04	ACESSIBILIDADE				43.131,44	6,72
02.04.001	Demolição de concreto manualmente	m3	1,48	332,57	492,20	0,08
02.04.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	8,00	509,09	4.072,72	0,63
02.04.003	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	199,63	193,19	38.566,52	6,01
02.05	DIVERSOS				3.655,96	0,57
02.05.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.817,66	0,70	1.972,36	0,31
02.05.002	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	6,00	280,60	1.683,60	0,26
02.06	EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM				183.652,59	28,62
02.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.140,16	0,80
02.06.001.001	Locação de rede de drenagem	m	323,48	2,00	646,96	0,10
02.06.001.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	517,57	5,86	3.032,96	0,47
02.06.001.003	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	129,39	4,23	547,32	0,09
02.06.001.004	Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)	m	32,35	28,22	912,92	0,14
02.06.002	ABERTURA DE VALA				4.684,44	0,73
02.06.002.001	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de la categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	m3	349,88	7,39	2.585,61	0,40
02.06.002.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	160,95	1,22	196,36	0,03
02.06.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	482,85	1,44	695,30	0,11
02.06.002.004	Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm	m	5,83	61,82	360,41	0,06
02.06.002.005	Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural - Rev 01_10/2022	un	4,00	211,69	846,76	0,13

Assinatura
 CARLOS ALBERTO VIEIRA
 Engenheiro Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO
 Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
 administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00025

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.06.003	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXOES				77.192,03	12,02
02.06.003.001	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	323,48	238,63	77.192,03	12,02
02.06.004	ORGAOS ACESSOIOS				57.572,61	8,98
02.06.004.001	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	13,00	2.189,06	28.457,78	4,43
02.06.004.002	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.00 m	un	1,00	4.091,33	4.091,33	0,64
02.06.004.003	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.20 m	un	4,00	5.531,46	22.125,84	3,45
02.06.004.004	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	un	1,00	2.473,21	2.473,21	0,39
02.06.004.005	Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6cm incl materiais e colocacaõ medido p/ volume de pedra argamassada	m3	0,50	848,90	424,45	0,07
02.06.005	TRECHOS DE LIGAÇÃO- BL'S E CP'S				20.032,78	3,12
02.06.005.001	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	74,59	238,63	17.799,41	2,77
02.06.005.002	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de la categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	m3	7,86	7,39	58,09	0,01
02.06.005.003	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m2	70,86	7,81	553,42	0,09
02.06.005.004	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	17,72	32,48	575,55	0,09
02.06.005.005	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	35,42	29,54	1.046,31	0,16
02.06.006	FECHAMENTO DE VALAS				18.470,95	2,88
02.06.006.001	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m2	276,91	7,81	2.162,67	0,34
02.06.006.002	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	119,40	29,54	3.527,08	0,55
02.06.006.003	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	153,63	32,48	4.989,90	0,78
02.06.006.004	Escavação e carga material jazida	m3	90,48	18,07	1.634,97	0,25
02.06.006.005	Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, exclusive transporte	m3	104,05	28,98	3.015,37	0,47
02.06.006.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.026,87	0,78	3.140,96	0,49
02.06.007	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				559,62	0,09
02.06.007.001	Cadastro de Redes de Drenagem	m	323,48	1,73	559,62	0,09
02.07	SINALIZAÇÃO VERTICAL				5.593,48	0,87
02.07.001	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	7,00	685,44	4.798,08	0,75
02.07.002		un	1,00	795,40	795,40	0,12

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil
 CREA 27103226-7
 Engenharia CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO
 Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
 administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00025

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros					
03.01	TERRAPLENAGEM				6.462,55	2,60
03.01.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	920,70	1,62	1.491,53	0,60
03.01.002	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria	m3	202,27	3,11	629,06	0,25
03.01.003	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 51 a 200m - Rev 02_04/2022	m3	134,85	9,63	1.298,61	0,52
03.01.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	387,69	1,22	472,98	0,19
03.01.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.163,06	1,44	1.674,81	0,68
03.01.006	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	387,69	2,31	895,56	0,36
03.02	PAVIMENTAÇÃO				156.197,42	63,07
03.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	920,70	1,76	1.620,43	0,65
03.02.002	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	158,82	17,40	2.763,47	1,12
03.02.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.146,36	0,78	4.794,16	1,94
03.02.004	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01	m3	158,82	8,98	1.426,20	0,58
03.02.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	920,70	145,97	134.394,58	54,26
03.02.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	222,15	48,40	10.752,06	4,34
03.02.007	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	222,15	2,01	446,52	0,18
03.03	CALÇADA				18.019,29	7,27
03.03.001	Regularização Manual	m2	248,40	6,81	1.691,60	0,68
03.03.002	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	248,40	2,90	720,36	0,29
03.03.003	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	165,60	3,92	649,15	0,26
03.03.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	17,39	860,16	14.958,18	6,04
03.04	ACESSIBILIDADE				15.186,87	6,13
03.04.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	6,00	509,09	3.054,54	1,23
03.04.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	62,80	193,19	12.132,33	4,90
03.05	DIVERSOS				1.241,93	0,50
03.05.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	972,47	0,70	680,73	0,27
03.05.002	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	2,00	280,60	561,20	0,23
03.06	EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM				42.836,29	17,31
03.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				651,49	0,27

Handwritten signature and stamp:
 Eng.º Cristiano Carneiro Vieira
 CREA 27103226/1
 Engenharia Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - RENAMEJENSCENTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO
 Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
 administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00025

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.06.001.001	Locação de rede de drenagem	m	41,00	2,00	82,00	0,03
03.06.001.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	65,60	5,86	384,42	0,16
03.06.001.003	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	16,40	4,23	69,37	0,03
03.06.001.004	Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)	m	4,10	28,22	115,70	0,05
03.06.002	ABERTURA DE VALA				814,24	0,33
03.06.002.001	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de la categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	m3	55,53	7,39	410,37	0,17
03.06.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	76,62	1,44	110,33	0,04
03.06.002.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	25,54	1,22	31,16	0,01
03.06.002.004	Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural - Rev 01_10/2022	un	1,00	211,69	211,69	0,09
03.06.002.005	Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm	m	0,82	61,82	50,69	0,02
03.06.003	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXOES				18.346,68	7,41
03.06.003.001	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	41,00	447,48	18.346,68	7,41
03.06.004	ORGAOS ACESSOIOS				16.739,82	6,76
03.06.004.001	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	4,00	2.189,06	8.756,24	3,54
03.06.004.002	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	2,00	3.991,79	7.983,58	3,22
03.06.005	TRECHOS DE LIGAÇÃO- BL'S E CP'S				3.980,90	1,61
03.06.005.001	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	11,51	238,63	2.746,63	1,11
03.06.005.002	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de la categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	m3	32,41	7,39	239,51	0,10
03.06.005.003	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m2	32,41	7,81	253,12	0,10
03.06.005.004	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	8,10	32,48	263,09	0,11
03.06.005.005	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	16,20	29,54	478,55	0,19
03.06.006	FECHAMENTO DE VALAS				2.232,23	0,90
03.06.006.001	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m2	47,15	7,81	368,24	0,15
03.06.006.002	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	26,68	29,54	788,13	0,32
03.06.006.003	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	10,74	32,48	348,84	0,14
	Escavação e carga material jazida					

[Handwritten signature]
 27/09/2025
 AREA 271032347
 Engenharia CNM



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO
 Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
 administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
03.06.006.004		m3	8,44	18,07	152,51	0,06
03.06.006.005	Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, exclusive transporte	m3	9,71	28,98	281,40	0,11
03.06.006.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	375,78	0,78	293,11	0,12
03.06.007	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				70,93	0,03
03.06.007.001	Cadastro de Redes de Drenagem	m	41,00	1,73	70,93	0,03
03.07	SINALIZAÇÃO VERTICAL				7.734,08	3,12
03.07.001	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	2,00	685,44	1.370,88	0,55
03.07.002	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	8,00	795,40	6.363,20	2,57
04	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS- AV. CONTORNO 2				149.719,77	12,46
04.01	TERRAPLENAGEM				5.954,65	3,97
04.01.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	840,00	1,62	1.360,80	0,91
04.01.002	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria	m3	184,80	3,11	574,73	0,38
04.01.003	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 51 a 200m - Rev 02_04/2022	m3	126,00	9,63	1.213,38	0,81
04.01.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	357,42	1,22	436,05	0,29
04.01.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.072,26	1,44	1.544,05	1,03
04.01.006	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	357,42	2,31	825,64	0,55
04.02	PAVIMENTAÇÃO				143.765,12	96,03
04.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	840,00	1,76	1.478,40	0,99
04.02.002	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	142,80	17,40	2.484,72	1,66
04.02.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.526,36	0,78	4.310,56	2,88
04.02.004	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01	m3	142,80	8,98	1.282,34	0,86
04.02.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	840,00	145,97	122.614,80	81,90
04.02.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	230,00	48,40	11.132,00	7,43
04.02.007	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	230,00	2,01	462,30	0,31
05	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS- AV. CONTORNO 2-COMPLEMENTO				10.219,11	0,86
05.01	TERRAPLENAGEM				2.066,55	20,22
05.01.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	51,77	1,62	83,87	0,81
05.01.002	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria	m3	80,68	3,11	250,91	2,46
05.01.003	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 51 a 200m - Rev 02_04/2022	m3	53,78	9,63	517,90	5,07
05.01.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	154,63	1,22	188,65	1,85

[Handwritten signature]
 27/09/2025
 27/09/2025
 27/09/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
 Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO
 LOT.PIABETA (AV. CONTORNO 2)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00025

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
05.01.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	463,90	1,44	668,02	6,54
05.01.006	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	154,63	2,31	357,20	3,49
05.02	PAVIMENTAÇÃO				8.152,56	79,78
05.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	51,77	1,76	91,12	0,89
05.02.002	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	8,93	17,40	155,38	1,52
05.02.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	344,87	0,78	269,00	2,64
05.02.004	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01	m3	8,93	8,98	80,19	0,78
05.02.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	51,77	145,97	7.556,87	73,95
Importa o presente orçamento em : (um milhão, duzentos e um mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	1.201.184,24

Anne
 Anne Karoline Cavalcanti Vieira
 CREA 27103226/1
 Engenharia Civil