



REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO
LOT.PIABETA (AV. CONTORNO 2)

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa

Cod. Empreendimento: 00025

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

COB/IGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.128.814/0001-58	Senhora do Socorro-SE CNPJ					
09104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.790,13	119,65	453.489,05	47,57
92210/SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	409,58	195,60	80.113,85	8,40
90776/SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	1.720,00	38,30	65.876,00	6,91
94991/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	72,41	705,05	51.052,67	5,36
04864/ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	262,43	158,35	41.555,79	4,36
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	896,31	39,67	35.556,62	3,73
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	240,00	128,07	30.736,80	3,22
02817/ORSE	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	17,00	1.794,31	30.503,27	3,20
93596/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	29.704,02	0,64	19.010,57	1,99
11238/ORSE	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.20 m	un	4,00	4.533,98	18.135,92	1,90
92212/SINAPI	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024	m	41,00	366,79	15.038,39	1,58
04657/ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00	1.600,00	12.800,00	1,34
11710/ORSE	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	671,06	14,26	9.569,32	1,00
05072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5.759,34	1,18	6.796,02	0,71
02822/ORSE	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	2,00	3.271,96	6.543,92	0,69
04526/ORSE	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	9,00	651,97	5.867,73	0,62
12214/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	14,00	417,29	5.842,06	0,61
05103/ORSE	Regularização Manual	m2	1.034,38	5,58	5.771,84	0,61
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.790,13	1,44	5.457,79	0,57
93382/SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	190,19	26,62	5.062,86	0,53
04647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira a 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	9,00	561,84	5.056,56	0,53
02548/ORSE	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	3.790,13	1,33	5.040,87	0,53
09176/ORSE	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01	m3	653,80	7,36	4.811,97	0,50
00069/ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	197,70	24,21	4.786,32	0,50
04557/ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dimensão 51 a 200m - Rev 02_04/2022	m3	600,75	7,89	4.739,92	0,50
11237/ORSE	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.00 m	un	1,00	3.353,55	3.353,55	0,35
10389/ORSE	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	1.727,18	1,89	3.264,37	0,34

Caroline
Arne Caroline Curvato Vieira
CREA 27103226-7
Engenheira Civil



REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO
LOT.PIABETA (AV. CONTORNO 2)

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE
Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro administrativo Centro Historico Nossa

Cod. Empreendimento: 00025

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

COB/IGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.128.814/0001-58	Senhora do Socorro-SE CNPJ					
05158/ORSE	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	583,17	4,80	2.799,22	0,29
101616/SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m2	427,33	6,40	2.734,91	0,29
90091/SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024	m3	445,68	6,06	2.700,82	0,28
88284/SINAPI	Motorista de veículo leve com encargos complementares	h	100,00	26,57	2.657,00	0,28
97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	1.034,38	2,38	2.461,82	0,26
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,40	379,28	2.427,39	0,25
02512/ORSE	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria	m3	901,14	2,55	2.297,91	0,24
11620/ORSE	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	689,58	3,21	2.213,55	0,23
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.790,13	0,57	2.160,37	0,23
03444/ORSE	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	un	1,00	2.027,22	2.027,22	0,21
11136/ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01	un	1,00	1.975,50	1.975,50	0,21
04986/ORSE	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.913,67	1,00	1.913,67	0,20
04685/ORSE	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	8,00	230,00	1.840,00	0,19
102498/SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	896,31	1,65	1.478,91	0,16
09899/ORSE	Escavação e carga material jazida	m3	98,92	14,81	1.465,01	0,15
06176/ORSE	Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural - Rev 01_10/2022	un	5,00	173,52	867,60	0,09
05155/ORSE	Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)	m	36,45	23,13	843,09	0,09
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	600,77	600,77	0,06
02663/ORSE	Locação de rede de drenagem	m	364,48	1,64	597,75	0,06
05074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	667,96	0,80	534,37	0,06
11675/ORSE	Cadastro de Redes de Drenagem	m	364,48	1,42	517,56	0,05
05156/ORSE	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	145,79	3,47	505,89	0,05
00013/ORSE	Demolição de concreto manualmente	m3	1,48	272,60	403,45	0,04
00058/PRO	Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6cm incl materiais e colocação ao medido p/ volume de pedra argamassada	m3	0,50	695,82	347,91	0,04
07118/ORSE	Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm	m	6,65	50,67	336,96	0,04
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	17,26	10,65	183,82	0,02
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,11	18,54	113,28	0,01

Anne
Anne Karoline Cavalcão Vieira
CREA 27103226/1
Engenheira Civil