EMPRESA SA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 40.222.295/0001-65
Endereço: Rua Geraldo Menezes Carvalho, 31, Suissa, Aracaju/SE

Proposta de orçamento

Natal Iluminado de Barra dos Coqueiros

À Secretaria de Governo do Município de Barra dos Coqueiros/SE

Em resposta à solicitação de orçamento, apresentamos proposta conforme os itens, quantitativos e preços da planilha comercial integrante deste documento.

Escopo

Locação de ornamentos luminosos natalinos e materiais de efeito, infraestrutura elétrica temporária e serviços de mobilização e desmobilização. Incluem-se projeto executivo, transporte, montagem, energização, operação, rondas e manutenção elétrica 24/7, reposição por defeito, desmontagem, limpeza e devolução dos espaços públicos indicados nas Ordens de Serviço, conforme o Termo de Referência.

Valor global

R$ 2.088.610,00 (dois milhões, oitenta e oito mil, seiscentos e dez reais).

Condições comerciais

Validade da proposta: 60 dias contados da data de emissão.

Execução: projeto executivo em até 5 dias da Ordem de Serviço; ativação integral em até 15 dias da OS; temporada de 60 dias contados do aceite da ativação; desmobilização em até 15 dias após o término da temporada.

Medição e pagamento: locação em parcelas de 70% após o aceite da ativação e 30% após o encerramento da temporada, desmobilização e recebimento. Mobilização, desmobilização e entradas provisórias medidas por evento aceito; SIE, circuitos, gradil e mastros medidos mensalmente. Pagamento em até 30 dias da liquidação da despesa, mediante medições atestadas e documentação exigida no TR.

Preços: incluem os custos necessários à execução, tributos, encargos, seguros e responsabilidades previstos no TR. O consumo de energia elétrica (kWh) será faturado diretamente ao Município.

Demais condições de execução, manutenção, medição e garantias conforme o Termo de Referência.

Aracaju/SE, 28 de outubro de 2026.

SA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

SULIVALDO ALVES DA SILVA:99464276568
Assinado de forma digital por SULIVALDO ALVES DA SILVA:99464276568

SULIVALDO ALVES DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

Planilha de preços

SA Projetos e Construções CNPJ 40.222.295/0001-65

Grupo 1A Locação de ornamentos luminosos							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PORTE**	**INSTAL.**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
1.1	Árvore natalina de 20m de altura (18m estrutura + 2,5m estrela de topo), estrutura metálica em metalon, revestimento luminoso e efeitos	GG	ÂNCORA	pç×temp.	1	165.120,00	165.120,00
1.2	Árvore natalina de 14m de altura (12m estrutura + 2m estrela de topo), estrutura metálica em metalon e revestimento luminoso	GG	ÂNCORA	pç×temp.	2	88.320,00	176.640,00
1.3	Corredor iluminado (túnel de luz) com 15m de comprimento, seção 2,00×2,00m, estrutura em metalon e LED	GG	ÂNCORA	pç×temp.	1	8.640,00	8.640,00
1.4	Iluminação de fachada com mangueira NEON e projetores: contorno de igreja/prédio público (conjunto)	GG	ÂNCORA	cj×temp.	1	10.080,00	10.080,00
1.5	Papai Noel gigante de passagem, 4,50×0,50×3,00m (sobre via/passeio)	GG	CHÃO	pç×temp.	1	8.424,77	8.424,77
1.6	Estrela gigante de passagem, 3,50×3,50×0,50m (sobre via/passeio)	GG	CHÃO	pç×temp.	3	2.988,38	8.965,14
1.7	Balão gigante luminoso, 5,90m alt × 3,60m diâm	G	CHÃO	pç×temp.	1	14.304,89	14.304,89
1.8	Cajado de luz 3D, 2,80×4,40×4,40m	M	CHÃO	pç×temp.	3	1.632,00	4.896,00
1.9	Estrela cruzada de luz, 1,50×2,70×0,50m	M	CHÃO	pç×temp.	1	1.632,00	1.632,00
1.10	Caixa de presente inclinada, 2,00×3,20×0,50m (incl. versão grande)	M	CHÃO	pç×temp.	3	8.160,00	24.480,00
1.11	Estrela de chão 3D, 2,50×2,65×0,50m	M	CHÃO	pç×temp.	6	1.440,00	8.640,00
1.12	Bola gigante luminosa, 1,00m alt × 1,00m diâm	P	CHÃO	pç×temp.	7	1.286,40	9.004,80
1.13	Bola gigante luminosa, 2,35m alt × 2,00m diâm	M	CHÃO	pç×temp.	6	4.032,00	24.192,00
1.14	Bola natalina em luz, 2,00m alt × 1,70m diâm	M	CHÃO	pç×temp.	1	2.880,00	2.880,00
1.15	Caixa de presente luminosa, 1,00×1,00m	P	CHÃO	pç×temp.	7	2.016,00	14.112,00
1.16	Pinheiro luminoso 3 camadas, 3,00×1,80×1,80m	M	CHÃO	pç×temp.	6	2.208,00	13.248,00
1.17	Boneco de neve de luz, 2,30×0,80×1,40m	M	CHÃO	pç×temp.	1	4.320,00	4.320,00

Grupo 1A Locação de ornamentos luminosos							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PORTE**	**INSTAL.**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
1.18	Numeral do ano em luz (2027), 1,50×2,70×0,50m (admitida variação 1,50×1,50)	M	CHÃO	pç×temp.	6	7.488,00	44.928,00
1.19	Painel fotográfico caixa de presente, 1,80×2,20m	M	CHÃO	pç×temp.	1	8.352,00	8.352,00
1.20	Painel fotográfico em metalon Papai Noel (fachada), 3,96×3,16m	M	CHÃO	pç×temp.	1	8.352,00	8.352,00
1.21	Ornamento em metalon árvore de passagem, 3,20×2,50m	M	CHÃO	pç×temp.	1	8.352,00	8.352,00
1.22	Portal de estrela, 3,00×0,80m	M	CHÃO	pç×temp.	3	1.824,00	5.472,00
1.23	Ornamento em metalon estrela iluminada, 3,00×0,30×3,00m	M	CHÃO	pç×temp.	1	5.760,00	5.760,00
1.24	Ornamento em metalon coração, 3,00×0,30×2,50m	M	CHÃO	pç×temp.	1	5.760,00	5.760,00
1.25	Rena gigante luminosa, 2,00×0,20×2,50m	M	CHÃO	pç×temp.	1	8.640,00	8.640,00
1.26	Sticker de chão 2D, 2,40×1,30m	P	CHÃO	pç×temp.	36	576,00	20.736,00
1.27	Painel de poste adereços diversos, 0,70×0,50m	P	POSTE	pç×temp.	38	576,00	21.888,00
1.28	Ornamento luminoso p/ poste de praça, 1,00×1,00m	P	POSTE	pç×temp.	22	576,00	12.672,00
1.29	Painel de poste médio, 2,00×1,00m	P	POSTE	pç×temp.	63	960,00	60.480,00
1.30	Painel de poste pequeno, 1,00×1,00m	P	POSTE	pç×temp.	63	480,00	30.240,00
1.31	Árvore natalina cenográfica SMART RGB, 6m de altura, operação setorizada com controle por DMX-512 ou similar e gateway de gestão remota Web 4G/Wi-Fi (conf. Ficha 3 / Item F.I.11 do Caderno Aracaju Lote 01)	G	ÂNCORA	pç×temp.	1	105.600,00	105.600,00

Grupo 1B Locação de materiais e equipamentos de efeito							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PORTE**	**INSTAL.**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
1.32	Mangueira luminosa NEON flexível, cores diversas, p/ contorno de troncos, pergolados e fachadas	N/A	N/A	m×temp.	2200	76,80	168.960,00

Grupo 1B Locação de materiais e equipamentos de efeito							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PORTE**	**INSTAL.**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
1.33	Cordão pisca LED blindado, cores diversas, padrão UL 220V, p/ troncos, coqueiros e árvores	N/A	N/A	un×temp.	3400	48,00	163.200,00
1.34	Cascata LED 7,5m (40 lâmpadas/m, quedas 34 a 60cm), p/ pergolados e fachadas	N/A	N/A	un×temp.	400	124,80	49.920,00
1.35	Projetor/refletor LED 50W p/ rebatimento de fachadas e paisagismo	N/A	N/A	un×temp.	420	76,80	32.256,00
1.36	Projetor/refletor LED 100W p/ rebatimento de fachadas	N/A	N/A	un×temp.	60	115,20	6.912,00
1.37	Rede/cordão LED tipo grão de arroz RGB endereçável, fio transparente, p/ envolvimento de vegetação natural (conf. Ficha 38: Caderno Aracaju)	N/A	N/A	un×temp.	20	480,00	9.600,00
1.38	Ornamento luminoso 3D tipo FIREWORK (explosão luminosa decorativa) (conf. Ficha 36: Caderno Aracaju)	N/A	N/A	un×temp.	0	6.720,00	0,00
1.39	Mangueira luminosa efeito SNOWFALL (queda de neve) (conf. Ficha 35: Caderno Aracaju)	N/A	N/A	un×temp.	10	768,00	7.680,00
1.40	Cordão luminoso DUAL COLOR, LEDs c/ alternância entre 2 cores (azul/dourado ou branco frio/quente) (conf. Ficha 37: Caderno Aracaju)	N/A	N/A	un×temp.	50	67,20	3.360,00
1.41	Cordão tipo METEORO decorativo 1,5m, 96 LEDs, efeito duplo snowfall + estroboscópico (conf. Ficha 34: Caderno Aracaju)	N/A	N/A	un×temp.	40	288,00	11.520,00
Total Grupo 1 Locação							**1.300.219,60**

Grupo 2 Infraestrutura elétrica temporária							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PORTE**	**INSTAL.**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
2.1	SIE-1: SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA TEMPORÁRIA TIPO 1: ponto de alimentação individual de ornamento (chão até 3 kW ou derivação em poste), incl. cabeamento, conexões blindadas IP67, DPS quando isolado, ativação, OPERAÇÃO, RONDAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 24/7 durante a temporada e retirada ao final	N/A	N/A	ponto×temp.	283	672,00	190.176,00

Grupo 2 Infraestrutura elétrica temporária							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PORTE**	**INSTAL.**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
2.2	SIE-2: SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA TEMPORÁRIA TIPO 2: quadro de força/comando temporário por praça/local ou peça âncora, entrada bi/trifásica, disjuntores, DR 30mA, DPS, aterramento/SPDA c/ haste (NBR 5419 p/ estruturas metálicas de grande porte), abrigo IP65, ART, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 24/7 e desmontagem completa	N/A	N/A	ponto×temp.	12	5.760,00	69.120,00
2.3	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA: FAIXA 1: padrão de entrada bifásico até ~15 kW (poste auxiliar, caixa de medição, disjuntor geral, aterramento), incl. solicitação, taxas da concessionária, acompanhamento da ligação e desligamento ao final. Consumo (kWh) faturado direto à Prefeitura em UC provisória própria	N/A	N/A	un	6	5.760,00	34.560,00
2.4	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA: FAIXA 2: padrão trifásico acima de 15 kW, idem Faixa 1	N/A	N/A	un	2	7.680,00	15.360,00
2.5	CIRCUITO ALIMENTADOR PROVISÓRIO: lançamento de cabo PP 3×6mm², aéreo ou em eletroduto de superfície c/ proteção mecânica, incl. fixação, conexões, manutenção e retirada. Medição por METRO DE CIRCUITO (traçado) do quadro ao ponto de derivação	N/A	N/A	m×temp.	1750	28,80	50.400,00
2.6	GRADIL DE PROTEÇÃO PROVISÓRIO: fechamento modular metálico "tipo cavalete" (módulos ~2,0×1,1m) ou similar no entorno de peças âncora e quadros de força, incl. instalação, manutenção e retirada	N/A	N/A	m×temp.	350	38,40	13.440,00
2.7	MASTRO/ESTRUTURA AUXILIAR PROVISÓRIA: mastro metálico até 6m c/ base lastreada p/ sustentação de ornamento ou travessia em trecho sem poste	N/A	N/A	un×temp.	14	1.536,00	21.504,00
Total Grupo 2 Infraestrutura elétrica							**394.560,00**

SULIVALDO ALVES DA SILVA:99464276568 Assinado de forma digital por SULIVALDO ALVES DA SILVA:99464276568

SULIVALDO ALVES DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

Grupo 3 Serviços de mobilização e desmobilização							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PORTE**	**INSTAL.**	**UNID.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
3.1	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM: PORTE P (peça até 1,5m ou de poste): transporte, içamento leve e fixação mecânica, c/ ART de instalação, exigida na 1ª mobilização de cada família	P	N/A	peça	236	192,00	45.312,00
3.2	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM: PORTE M (peça de chão de 1,5 a 4m): transporte, montagem manual/estrutural, nivelamento e ancoragem por lastro	M	N/A	peça	42	864,00	36.288,00
3.3	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM: PORTE G (peça de 4 a 10m): transporte especial e içamento mecanizado (munck)	G	N/A	peça	2	6.432,00	12.864,00
3.4	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM: PORTE GG (peça âncora >10m ou sobre via): fundação/ancoragem projetada, ART estrutural, plano de sinalização viária	GG	N/A	peça	9	17.280,00	155.520,00
3.5	DESMOBILIZAÇÃO: PORTE P: desmontagem, retirada, limpeza da área e descarte adequado de resíduos	P	N/A	peça	236	115,20	27.187,20
3.6	DESMOBILIZAÇÃO: PORTE M: desmontagem, retirada, limpeza da área e descarte adequado de resíduos	M	N/A	peça	42	537,60	22.579,20
3.7	DESMOBILIZAÇÃO: PORTE G: desmontagem c/ içamento, retirada, limpeza e descarte adequado	G	N/A	peça	2	3.840,00	7.680,00
3.8	DESMOBILIZAÇÃO: PORTE GG: desmontagem c/ içamento pesado, remoção de ancoragens, recomposição de piso/paisagismo, limpeza e descarte	GG	N/A	peça	9	9.600,00	86.400,00
Total Grupo 3 Serviços de ciclo							**393.830,40**
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							**2.088.610,00**