NATAL ILUMINADO BARRA DOS COQUEIROS

GRUPO 1-A

1.1	Árvore natalina de 20m de altura (18m estrutura + 2,5m estrela de topo), estrutura metálica em metalon, revestimento luminoso e efeitos	GG	ÂNCORA	pç×temp.	1	**160.640,27**	**160.640,27**
1.2	Árvore natalina de 14m de altura (12m estrutura + 2m estrela de topo), estrutura metálica em metalon e revestimento luminoso	GG	ÂNCORA	pç×temp.	2	**80.023,96**	**160.047,92**
1.3	Corredor iluminado (túnel de luz) com 15m de comprimento, seção 2,00×2,00m, estrutura em metalon e LED	GG	ÂNCORA	pç×temp.	1	**8.226,77**	**8.226,77**
1.4	Iluminação de fachada com mangueira NEON e projetores: contorno de igreja/prédio público (conjunto)	GG	ÂNCORA	cj×temp.	1	**9.109,21**	**9.109,21**
1.5	Papai Noel gigante de passagem, 4,50×0,50×3,00m (sobre via/passeio)	GG	CHÃO	pç×temp.	1	**8.385,99**	**8.385,99**
1.6	Estrela gigante de passagem, 3,50×3,50×0,50m (sobre via/passeio)	GG	CHÃO	pç×temp.	3	**3.192,74**	**9.578,22**
1.7	Balão gigante luminoso, 5,90m alt × 3,60m diâm	G	CHÃO	pç×temp.	1	**14.624,00**	**14.624,00**
1.8	Cajado de luz 3D, 2,80×4,40×4,40m	M	CHÃO	pç×temp.	3	**2.152,00**	**6.456,00**
1.9	Estrela cruzada de luz, 1,50×2,70×0,50m	M	CHÃO	pç×temp.	1	**2.124,83**	**2.124,83**
1.10	Caixa de presente inclinada, 2,00×3,20×0,50m (incl. versão grande)	M	CHÃO	pç×temp.	3	**9.668,99**	**29.006,97**
1.11	Estrela de chão 3D, 2,50×2,65×0,50m	M	CHÃO	pç×temp.	6	**1.772,43**	**10.634,58**
1.12	Bola gigante luminosa, 1,00m alt × 1,00m diâm	P	CHÃO	pç×temp.	7	**2.078,97**	**14.552,79**
1.13	Bola gigante luminosa, 2,35m alt × 2,00m diâm	M	CHÃO	pç×temp.	6	**2.906,89**	**17.441,34**
1.14	Bola natalina em luz, 2,00m alt × 1,70m diâm	M	CHÃO	pç×temp.	1	**2.444,17**	**2.444,17**
1.15	Caixa de presente luminosa, 1,00×1,00m	P	CHÃO	pç×temp.	7	**1.785,89**	**12.501,23**
1.16	Pinheiro luminoso 3 camadas, 3,00×1,80×1,80m	M	CHÃO	pç×temp.	6	**2.060,11**	**12.360,66**
1.17	Boneco de neve de luz, 2,30×0,80×1,40m	M	CHÃO	pç×temp.	1	**3.295,89**	**3.295,89**
1.18	Numeral do ano em luz (2027), 1,50×2,70×0,50m (admitida variação 1,50×1,50)	M	CHÃO	pç×temp.	6	**9.334,24**	**56.005,44**
1.19	Painel fotográfico caixa de presente, 1,80×2,20m	M	CHÃO	pç×temp.	1	**6.499,03**	**6.499,03**
1.20	Painel fotográfico em metalon Papai Noel (fachada), 3,96×3,16m	M	CHÃO	pç×temp.	1	**7.104,10**	**7.104,10**
1.21	Ornamento em metalon árvore de passagem, 3,20×2,50m	M	CHÃO	pç×temp.	1	**6.571,82**	**6.571,82**
1.22	Portal de estrela, 3,00×0,80m	M	CHÃO	pç×temp.	3	**2.102,84**	**6.308,52**
1.23	Ornamento em metalon estrela iluminada, 3,00×0,30×3,00m	M	CHÃO	pç×temp.	1	**6.879,30**	**6.879,30**
1.24	Ornamento em metalon coração, 3,00×0,30×2,50m	M	CHÃO	pç×temp.	1	**6.765,46**	**6.765,46**
1.25	Rena gigante luminosa, 2,00×0,20×2,50m	M	CHÃO	pç×temp.	1	**8.290,40**	**8.290,40**
1.26	Sticker de chão 2D, 2,40×1,30m	P	CHÃO	pç×temp.	36	**922,37**	**33.205,32**
1.27	Painel de poste adereços diversos, 0,70×0,50m	P	POSTE	pç×temp.	38	**857,65**	**32.590,70**
1.28	Ornamento luminoso p/ poste de praça, 1,00×1,00m	P	POSTE	pç×temp.	22	**902,60**	**19.857,20**
1.29	Painel de poste médio, 2,00×1,00m	P	POSTE	pç×temp.	63	**1.202,95**	**75.785,85**
1.30	Painel de poste pequeno, 1,00×1,00m	P	POSTE	pç×temp.	63	**721,00**	**45.423,00**
1.31	Árvore natalina cenográfica SMART RGB, 6m de altura, operação setorizada com controle por DMX-512 ou similar e gateway de gestão remota Web 4G/Wi-Fi.	G	ÂNCORA	pç×temp.	1	**46.350,31**	**46.350,31**

1.32	Mangueira luminosa NEON flexível, cores diversas, p/ contorno de troncos, pergolados e fachadas	N/A	N/A	m×temp.	2200	**105,78**	**232.716,00**
1.33	Cordão pisca LED blindado, cores diversas, padrão UL 220V, p/ troncos, coqueiros e árvores	N/A	N/A	un×temp.	3400	**56,90**	**193.460,00**
1.34	Cascata LED 7,5m (40 lâmpadas/m, quedas 34 a 60cm), p/ pergolados e fachadas	N/A	N/A	un×temp.	400	**188,59**	**75.436,00**
1.35	Projetor/refletor LED 50W p/ rebatimento de fachadas e paisagismo	N/A	N/A	un×temp.	420	**103,00**	**43.260,00**
1.36	Projetor/refletor LED 100W p/ rebatimento de fachadas	N/A	N/A	un×temp.	60	**168,69**	**10.121,40**
1.37	Rede/cordão LED tipo grão de arroz RGB endereçável, fio transparente, p/ envolvimento de vegetação natural (conf. Ficha 38: Caderno Aracaju)	N/A	N/A	un×temp.	20	**380,69**	**7.613,80**
1.39	Mangueira luminosa efeito SNOWFALL (queda de neve) (conf. Ficha 35: Caderno Aracaju)	N/A	N/A	un×temp.	10	**337,58**	**3.375,80**
1.40	Cordão luminoso DUAL COLOR, LEDs c/ alternância entre 2 cores (azul/dourado ou branco frio/quente) (conf. Ficha 37: Caderno Aracaju)	N/A	N/A	un×temp.	50	**133,57**	**6.678,50**
1.41	Cordão tipo METEORO decorativo 1,5m, 96 LEDs, efeito duplo snowfall + estroboscópico (conf. Ficha 34: Caderno Aracaju)	N/A	N/A	un×temp.	40	**96,70**	**3.868,00**

2.1	SIE-1: SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA TEMPORÁRIA TIPO 1: ponto de alimentação individual de ornamento (chão até 3 kW ou derivação em poste), incl. cabeamento, conexões blindadas IP67, DPS quando isolado, ativação, OPERAÇÃO, RONDAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 24/7 durante a temporada e retirada ao final	N/A	N/A	ponto×temp.	283	**545,63**	**154.413,29**
2.2	SIE-2: SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA TEMPORÁRIA TIPO 2: quadro de força/comando temporário por praça/local ou peça âncora, entrada bi/trifásica, disjuntores, DR 30mA, DPS, aterramento/SPDA c/ haste (NBR 5419 p/ estruturas metálicas de grande porte), abrigo IP65, ART, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 24/7 e desmontagem completa	N/A	N/A	ponto×temp.	12	**5.523,18**	**66.278,16**
2.3	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA: FAIXA 1: padrão de entrada bifásico até ~15 kW (poste auxiliar, caixa de medição, disjuntor geral, aterramento), incl. solicitação, taxas da concessionária, acompanhamento da ligação e desligamento ao final. Consumo (kWh) faturado direto à Prefeitura em UC provisória própria	N/A	N/A	un	6	**4.249,14**	**25.494,84**
2.4	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA: FAIXA 2: padrão trifásico acima de 15 kW, idem Faixa 1	N/A	N/A	un	2	**7.132,94**	**14.265,88**
2.5	CIRCUITO ALIMENTADOR PROVISÓRIO: lançamento de cabo PP 3×6mm², aéreo ou em eletroduto de superfície c/ proteção mecânica, incl. fixação, conexões, manutenção e retirada. Medição por METRO DE CIRCUITO (traçado) do quadro ao ponto de derivação	N/A	N/A	m×temp.	1750	**53,73**	**94.027,50**
2.6	GRADIL DE PROTEÇÃO PROVISÓRIO: fechamento modular metálico "tipo cavalete" (módulos ~2,0×1,1m) ou similar no entorno de peças âncora e quadros de força, incl. instalação, manutenção e retirada	N/A	N/A	m×temp.	350	**113,78**	**39.823,00**
2.7	MASTRO/ESTRUTURA AUXILIAR PROVISÓRIA: mastro metálico até 6m c/ base lastreada p/ sustentação de ornamento ou travessia em trecho sem poste	N/A	N/A	un×temp.	14	**1.512,00**	**21.168,00**

3.1	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM: PORTE P (peça até 1,5m ou de poste): transporte, içamento leve e fixação mecânica, c/ ART de instalação, exigida na 1ª mobilização de cada família	P	N/A	peça	236	**360,00**	**84.960,00**
3.2	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM: PORTE M (peça de chão de 1,5 a 4m): transporte, montagem manual/estrutural, nivelamento e ancoragem por lastro	M	N/A	peça	42	**2.096,00**	**88.032,00**
3.3	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM: PORTE G (peça de 4 a 10m): transporte especial e içamento mecanizado (munck)	G	N/A	peça	2	**12.375,00**	**24.750,00**
3.4	MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM: PORTE GG (peça âncora >10m ou sobre via): fundação/ancoragem projetada, ART estrutural, plano de sinalização viária	GG	N/A	peça	9	**20.139,90**	**181.259,10**
3.5	DESMOBILIZAÇÃO: PORTE P: desmontagem, retirada, limpeza da área e descarte adequado de resíduos	P	N/A	peça	236	**196,00**	**46.256,00**
3.6	DESMOBILIZAÇÃO: PORTE M: desmontagem, retirada, limpeza da área e descarte adequado de resíduos	M	N/A	peça	42	**1.315,60**	**55.255,20**
3.7	DESMOBILIZAÇÃO: PORTE G: desmontagem c/ içamento, retirada, limpeza e descarte adequado	G	N/A	peça	2	**6.840,00**	**13.680,00**
3.8	DESMOBILIZAÇÃO: PORTE GG: desmontagem c/ içamento pesado, remoção de ancoragens, recomposição de piso/paisagismo, limpeza e descarte	GG	N/A	peça	9	**11.473,00**	**103.257,00**

TOTAL GRUPO 1: LOCAÇÃO	**1.415.596,79**
TOTAL GRUPO 2: INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	**415.470,67**
TOTAL GRUPO 3: SERVIÇOS DE CICLO	**597.449,30**
VALOR TOTAL DO LOTE (ARP)	**2.428.516,76**

SILAS MATHEUS MENEZES PINTO:10803058403

Assinado de forma digital por SILAS MATHEUS MENEZES PINTO:10803058403