PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
Praça Getúlio Vargas, 22 CENTRO
Itaporanga D'Ajuda-SE CNPJ : 13.128.889/0001-39

Cod. Empreendimento: 00396
Ref : Novembro/2025-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00253/ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto	un	30,0000	1.100,00	33.000,00	19,94	19,94
12398/ORSE	Piso de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural, retangular, dim.: 10 x 20cm, (46un/m2), e = 6cm, NBR 9781, Fck(min)=35MPa	m2	381,5700	61,38	23.420,77	14,13	34,07
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1.178,30566004	14,58	17.184,22	10,37	44,44
990100094/PMI	Pintura artística em muro	vb	1,0000	9.412,88	9.412,88	5,68	50,12
04059/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2)	m	260,5965	30,65	7.987,28	4,82	54,94
990100097/PMI	Equipe Dirigente	un	1,0000	7.762,20	7.762,20	4,68	59,62
02208/ORSE	Terra vegetal	m3	24,0000	214,28	5.142,72	3,10	62,72
11005/ORSE	Grama esmeralda em placas	m2	300,0000	15,05	4.515,00	2,72	65,44
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h	181,7000	20,44	3.713,68	2,24	67,68
36790/SINAPI	Tanque duplo em marmore sintetico com cuba lisa e esfregador, *110 x 60* cm	un	16,0000	201,75	3.228,00	1,95	69,63
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	149,98442384	20,44	3.065,46	1,85	71,48
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	29,68940432	101,30	3.007,54	1,81	73,29
12338/ORSE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1,0000	2.927,95	2.927,95	1,77	75,06
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	131,22931437	20,44	2.682,13	1,62	76,68
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	161,24601843	14,00	2.257,44	1,36	78,04
13203/ORSE	Brasão do Governo do Estado de Sergipe, alum. comp. preto, 26x35cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab verniz autom. instalada	un	1,0000	1.951,94	1.951,94	1,18	79,22
04257/SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	h	110,26298354	17,14	1.890,05	1,14	80,36
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	6,0000	285,00	1.710,00	1,03	81,39
13803/SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 89 pcm, pressao efetiva de trabalho *102* psi, motor diesel, potencia *20* cv	un	0,01152403	131.850,00	1.519,44	0,92	82,31
00668/ORSE	Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar	cj	16,0000	94,90	1.518,40	0,92	83,23
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	163,8000	9,00	1.474,20	0,89	84,12
10492/ORSE	Cesta Básica	un	7,12777054	205,00	1.461,19	0,88	85,00
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	55,4700	20,44	1.133,72	0,68	85,68
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	l	182,049288	5,70	1.037,68	0,63	86,31
04785/SINAPI	Pintor para tinta epoxi (horista)	h	50,0400	19,89	995,24	0,60	86,91
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1.219,43450093	0,80	975,55	0,59	87,50
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	381,729594	2,46	939,05	0,57	88,07
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	44,02715775	20,44	899,85	0,54	88,61
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	161,24601843	5,00	806,23	0,49	89,10
07052/ORSE	Cerâmica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Branco, ou similar	m2	34,3200	23,07	791,76	0,48	89,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
Praça Getúlio Vargas, 22 CENTRO
Itaporanga D'Ajuda-SE CNPJ : 13.128.889/0001-39

Cod. Empreendimento: 00396
Ref : Novembro/2025-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04711/ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm , 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un	603,2000	1,28	772,10	0,47	90,52
03045/ORSE	Tinta PVA látex, misturada em máquina, cores especiais, tons f ortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão)	l	19,0080	34,69	659,39	0,40	90,92
02378/ORSE	Vale transporte	un	138,31536722	4,50	622,42	0,38	91,30
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com bri ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	1,3100	475,00	622,25	0,38	91,68
01025/ORSE	Fossa séptica oms p/ 20 pessoas (v=1410l) - 05 anéis de 1,00m	un	1,0000	560,00	560,00	0,34	92,02
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	381,729594	1,43	545,87	0,33	92,35
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	34,7000	14,87	515,99	0,31	92,66
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h	30,73852536	16,57	509,36	0,31	92,97
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	4,99112	100,00	499,11	0,30	93,27
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	4,76960974	100,00	476,96	0,29	93,56
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	2,37592335	193,04	458,65	0,28	93,84
12547/SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para pocos de visitas, pocos de inspecao, fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro in terno de 1,00 m e altura de 0,50 m	un	2,0000	225,27	450,54	0,27	94,11
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l	20,0160	22,04	441,15	0,27	94,38
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim , louro)	m	58,37799	6,69	390,55	0,24	94,62
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	381,729594	0,85	324,47	0,20	94,82
00628/ORSE	Compensado plastificado 14mm	m2	4,63914	63,14	292,92	0,18	95,00
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	13,66852558	20,44	279,36	0,17	95,17
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	13,5200	20,44	276,33	0,17	95,34
00279/ORSE	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 9 x 15 x 30cm	un	88,0000	2,91	256,08	0,15	95,49
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com bri ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,5200	488,38	253,96	0,15	95,64
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	140,6880	1,73	243,39	0,15	95,79
05015/ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/ 02 jogos alizar	cj	1,0000	242,49	242,49	0,15	95,94
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - co letado caixa)	h	170,4582812	1,39	236,94	0,14	96,08
09304/ORSE	Vaso sanitário com saída horizontal p/ caixa de descarga acopl ada, linha ravena DECA ou similar	un	1,0000	227,79	227,79	0,14	96,22
10553/SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), c apa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un	1,0000	215,81	215,81	0,13	96,35
09251/ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	3,0000	68,79	206,37	0,12	96,47
05318/SINAPI	Diluente aguarras	l	8,3520	24,38	203,62	0,12	96,59
03742/SINAPI	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para forro, uni direcional, sobrecarga de 100 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem coloc acao)	m2	2,6000	75,01	195,03	0,12	96,71
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,63357943	300,00	190,07	0,11	96,82

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3	0,9000	200,00	180,00	0,11	97,04
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h	8,05468768	19,55	157,48	0,10	97,14
12841/ORSE	Telha cerâmica, tipo americana (colonial), conjugada, resinada , 12 un/m², marca Simonassi ou similar	un	30,8000	5,00	154,00	0,09	97,23
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	0,32348	455,83	147,45	0,09	97,32
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg	27,484815	5,18	142,37	0,09	97,41
34494/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com bri ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,2800	504,67	141,31	0,09	97,50
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	3,0654	44,17	135,40	0,08	97,58
13204/ORSE	Bandeira do Estado de Sergipe em acrílico esp=4mm com impressã o UV, nas cores respectivas da bandeira, dim.: 10 x 13 cm, ins talada	Un	1,0000	131,19	131,19	0,08	97,66
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	33,83121	3,62	122,47	0,07	97,73
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 , (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	2,43348	48,83	118,83	0,07	97,80
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem entares - coletado caixa)	h	119,32194688	0,89	106,20	0,06	97,86
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementa res - coletado caixa)	h	170,4582812	0,61	103,98	0,06	97,92
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equiva lente)	h	0,0000	13,04	103,95	0,06	97,98
04689/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m2	0,9450	109,74	103,70	0,06	98,04
11413/ORSE	Fita crepe automotiva em rolos 24mm x 50m	un	8,3400	11,91	99,33	0,06	98,10
04325/ORSE	Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar	un	1,0000	98,89	98,89	0,06	98,16
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massarandub a, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	6,4602	15,30	98,84	0,06	98,22
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - co letado caixa)	h	75,09069652	1,31	98,37	0,06	98,28
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	30,0000	3,25	97,50	0,06	98,34
02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l	4,5000	21,51	96,80	0,06	98,40
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	3,817843	25,00	95,45	0,06	98,46
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11 030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un	0,0001668	571.483,76	95,32	0,06	98,52
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	0,0000	69,19	95,09	0,06	98,58
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	75,466719	1,25	94,33	0,06	98,64
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	1,26156557	73,93	93,27	0,06	98,70
41898/SINAPI	Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenc iador	un	0,01357268	6.848,45	92,95	0,06	98,76
02223/ORSE	Tinta fundo epóxi	l	0,7380	125,89	92,91	0,06	98,82
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	7,12777054	12,54	89,38	0,05	98,87
07268/SINAPI	Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 fu ros na horizontal de 9 x 19 x 29 cm (l x a x c)	un	88,6890	0,98	86,92	0,05	98,92
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	1,5000	57,00	85,50	0,05	98,97

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	14,2659	5,81	82,88	0,05	99,07
01527/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)	m3	0,1548612	529,09	81,94	0,05	99,12
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	1,9260	41,64	80,20	0,05	99,17
01325/ORSE	Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar	un	1,0000	79,90	79,90	0,05	99,22
03080/SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	1,0000	72,00	72,00	0,04	99,26
04293/ORSE	Coluna de louça para lavatorio, linha Ravena, ref C-9, Deca ou similar	un	1,0000	69,90	69,90	0,04	99,30
03525/ORSE	Imunizante para madeira K. Otek ou similar	l	1,1600	58,15	67,45	0,04	99,34
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	24,0000	2,79	66,96	0,04	99,38
03435/ORSE	Verniz p/superficies madeira tipo Osmocolor - Stain ou similar	l	0,9280	70,80	65,70	0,04	99,42
04480/ORSE	Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar	l	0,2640	243,06	64,17	0,04	99,46
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	65,040045	0,97	63,09	0,04	99,50
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	75,09069652	0,78	58,57	0,04	99,54
12873/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	2,8600	20,44	58,45	0,04	99,58
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	14,0000	4,17	58,38	0,04	99,62
11161/SINAPI	Cal hidratada para pintura	kg	27,4858	2,09	57,45	0,03	99,65
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,0000	14,17	56,68	0,03	99,68
02231/ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	l	2,6280	21,51	56,53	0,03	99,71
01111/ORSE	Igolflex branco	l	5,2000	10,69	55,59	0,03	99,74
11891/SINAPI	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	m	8,8000	5,90	51,92	0,03	99,77
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h	1,89837582	27,22	51,68	0,03	99,80
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	2,85110807	18,00	51,32	0,03	99,83
12316/ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	un	3,1250	15,82	49,44	0,03	99,86
01605/ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l	17,5000	2,81	49,17	0,03	99,89
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	1,9650	25,00	49,13	0,03	99,92
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,2419866	195,80	47,38	0,03	99,95
02030/ORSE	Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm	m	0,6000	76,90	46,14	0,03	99,98
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	0,0000	6,34	45,70	0,03	100,00
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	3,95096	11,46	45,28	0,03	100,00
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	12,0720	3,50	42,25	0,03	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	3,64308243	10,87	39,60	0,02	100,00
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg	4,6464	8,52	39,59	0,02	100,00
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	3,4700	10,64	36,92	0,02	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
Praça Getúlio Vargas, 22 CENTRO
Itaporanga D'Ajuda-SE CNPJ : 13.128.889/0001-39

Cod. Empreendimento: 00396
Ref : Novembro/2025-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10716/ORSE	Cerâmica 43 x 43 cm, pei-4, arielle,Ref.42145 linha riviera, cor branca ou similar	m2	1,8900	18,89	35,70	0,02	100,00
01604/ORSE	Massa base óleo (coral ou similar)	kg	1,1250	30,53	34,35	0,02	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	7,12777054	4,81	34,28	0,02	100,00
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l	1,035105	32,87	34,02	0,02	100,00
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un	11,5200	2,91	33,52	0,02	100,00
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	12,0000	2,78	33,36	0,02	100,00
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	15,199963	2,05	31,16	0,02	100,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	381,729594	0,08	30,54	0,02	100,00
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un	0,00021114	143.750,00	30,35	0,02	100,00
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj	1,0000	29,15	29,15	0,02	100,00
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	15,199963	1,85	28,12	0,02	100,00
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj	1,0000	26,55	26,55	0,02	100,00
09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,0000	6,19	24,76	0,01	100,00
01907/ORSE	Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.nº20, a cabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	1,0000	24,52	24,52	0,01	100,00
43059/SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao	kg	2,756962	8,52	23,49	0,01	100,00
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,3300	69,74	23,01	0,01	100,00
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	63,85856	0,36	22,99	0,01	100,00
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	1,3100	17,22	22,56	0,01	100,00
01333/ORSE	Líquido selador para parede	l	3,2500	6,81	22,13	0,01	100,00
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,7463025	27,48	20,51	0,01	100,00
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l	2,9200	6,81	19,89	0,01	100,00
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l	1,9872	9,34	18,56	0,01	100,00
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000	18,14	18,14	0,01	100,00
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,1306668	138,48	18,09	0,01	100,00
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	un	1,0000	16,18	16,18	0,01	100,00
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,0000	7,90	15,80	0,01	100,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	71,1142656	0,22	15,65	0,01	100,00
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,9200	16,90	15,55	0,01	100,00
02673/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2", sem luva	m	3,6000	4,25	15,30	0,01	100,00
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,9503688	13,50	12,83	0,01	100,00
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	1,0000	11,80	11,80	0,01	100,00
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,07216873	137,75	9,94	0,01	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
Praça Getúlio Vargas, 22 CENTRO
Itaporanga D'Ajuda-SE CNPJ : 13.128.889/0001-39

Cod. Empreendimento: 00396
Ref : Novembro/2025-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,3814435	26,00	9,92	0,01	100,00
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un	2,0000	4,84	9,68	0,01	100,00
00013/SINAPI	Estopa	kg	0,5500	16,94	9,32	0,01	100,00
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / v aso sanitario	un	1,0000	9,07	9,07	0,01	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	0,7463025	11,98	8,94	0,01	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,2419866	36,90	8,93	0,01	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	1,26291757	6,00	7,58	0,00	100,00
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,45375	16,61	7,54	0,00	100,00
01032/ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	l	0,2250	33,06	7,44	0,00	100,00
06085/SINAPI	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	l	1,03152	6,81	7,02	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,36298001	18,58	6,74	0,00	100,00
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,396868	16,90	6,71	0,00	100,00
03516/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto pred ial	un	3,0000	2,22	6,66	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amar ela ou azul)	un	0,31678937	20,11	6,37	0,00	100,00
03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para e sgoto predial secundario	un	3,0000	2,01	6,03	0,00	100,00
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0900	63,50	5,71	0,00	100,00
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletr oduto flexivel corrugado	un	1,0000	5,42	5,42	0,00	100,00
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0730	72,41	5,29	0,00	100,00
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,4200	12,46	5,23	0,00	100,00
08518/ORSE	Plafon plastico branco com soquete E-27	un	1,0000	5,00	5,00	0,00	100,00
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem un ho e sem ladrao	un	1,0000	4,70	4,70	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,12099316	37,80	4,57	0,00	100,00
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0165845	269,00	4,46	0,00	100,00
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carr egador	un	0,0007534	5.700,00	4,29	0,00	100,00
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00424128	979,65	4,16	0,00	100,00
34557/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm	m	1,9740	2,01	3,97	0,00	100,00
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	1,0000	3,40	3,40	0,00	100,00
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	0,2520	12,95	3,26	0,00	100,00
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa em ulsionada em agua	l	0,3346	9,31	3,12	0,00	100,00
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (hori sta)	h	0,11287975	24,79	2,80	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00836161	319,90	2,67	0,00	100,00
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos comple mentares - coletado caixa)	h	1,6587064	1,43	2,37	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
Praça Getúlio Vargas, 22 CENTRO
Itaporanga D'Ajuda-SE CNPJ : 13.128.889/0001-39

Cod. Empreendimento: 00396
Ref : Novembro/2025-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
02557/SINAPI	Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada	un	0,8000	2,82	2,26	0,00	100,00
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh	2,43459005	0,93	2,26	0,00	100,00
40304/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,1040	20,85	2,17	0,00	100,00
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,061017	34,80	2,12	0,00	100,00
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000	2,10	2,10	0,00	100,00
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,022188	92,70	2,06	0,00	100,00
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,033282	49,00	1,63	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,12473076	12,90	1,61	0,00	100,00
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h	0,08444519	14,90	1,26	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	119,32194688	0,01	1,19	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,066338	16,82	1,12	0,00	100,00
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,038829	27,49	1,07	0,00	100,00
37395/SINAPI	Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)	cento	0,0235	45,13	1,06	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00424128	246,00	1,04	0,00	100,00
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h	0,06427083	14,90	0,96	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,01672323	44,00	0,74	0,00	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,6587064	0,44	0,73	0,00	100,00
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,022188	32,30	0,72	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,05853148	11,60	0,68	0,00	100,00
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	0,0180	36,76	0,66	0,00	100,00
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,0180	35,66	0,64	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,03344664	18,75	0,63	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,03344664	18,80	0,63	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,05853148	10,22	0,60	0,00	100,00
10394/ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,6000	0,35	0,56	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,002704	170,60	0,46	0,00	100,00
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	0,0180	21,66	0,39	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00848257	39,10	0,33	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,01118657	26,89	0,30	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,01672323	15,40	0,26	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,01672323	13,52	0,23	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00836161	28,00	0,23	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00836161	25,95	0,22	0,00	100,00
10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,005547	38,62	0,21	0,00	100,00
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0108	18,01	0,19	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,00848257	21,30	0,18	0,00	100,00
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5600	0,30	0,17	0,00	100,00
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un	0,00000748	23.186,44	0,17	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
Praça Getúlio Vargas, 22 CENTRO
Itaporanga D'Ajuda-SE CNPJ : 13.128.889/0001-39

Cod. Empreendimento: 00396
Ref : Novembro/2025-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00424128	36,00	0,15	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,002704	47,69	0,13	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,00262998	45,00	0,12	0,00	100,00
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,005547	19,57	0,11	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,001352	44,00	0,06	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,00262998	19,95	0,05	0,00	100,00
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com moto r eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un	0,00001097	3.581,62	0,04	0,00	100,00
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *160 0* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un	0,00001069	1.391,56	0,01	0,00	100,00
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h	0,0000	2,82	0,00	0,00	100,00

EQUIPAMENTO: 1.992,51 (1,20%) MATERIAL: 112.598,15 (67,94%) PESSOAL: 32.903,08 (19,85%) TERCEIRO: 1.087,94 (0,66%) OUTROS: 17.148,29 (10,35%)

(cento e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 165.729,97