

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.002.005	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	26,00	207,55	5.396,30	1,63
01.06.003	POSTES E LUMINÁRIAS				69.938,60	21,14
01.06.003.001	Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	8,00	952,51	7.620,08	2,30
01.06.003.002	Poste aço galv.cônico ornamental,modelo ref.PORTOFINO, h total=12m, base flangeada,c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 luminarias, exceto luminarias e lampadas, Conipost ou similar	un	4,00	11.200,49	44.801,96	13,54
01.06.003.003	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120°	un	12,00	307,77	3.693,24	1,12
01.06.003.004	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	un	4,00	3.455,83	13.823,32	4,18
01.06.004	ENTRADA DE NERGIA				2.457,38	0,74
01.06.004.001	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	un	1,00	2.457,38	2.457,38	0,74
01.07	BANCOS				20.287,15	6,13
01.07.001	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	6,60	3.073,81	20.287,15	6,13
01.08	SERVIÇOS FINAIS				5.228,31	1,58
01.08.001	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	862,75	1.725,50	0,52
01.08.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.717,18	2.717,18	0,82
01.08.003	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.020,30	0,77	785,63	0,24
Importa o presente orçamento em : (trezentos e trinta mil, oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				330.893,04