

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		CONSTRUÇÃO DE MURO				262.110,08	100,00
01.01		ADM LOCAL				13.312,80	5,08
01.01.001	90776/SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	360,00	36,98	13.312,80	5,08
01.02		MOBLIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				319,00	0,12
01.02.001	0007/PROP.	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munc k	km	58,00	5,50	319,00	0,12
01.03		SERVIÇOS PRELIMINARES				45.749,35	17,45
01.03.001	4816/ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madei ra	m	204,06	1,17	238,75	0,09
01.03.002	98458/SINAPI	Tapume com compensado de madeira. af_03/2024	m2	428,52	100,76	43.177,68	16,47
01.03.003	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	388,82	2.332,92	0,89
01.04		MURO PERIMETRAL				93.114,98	35,53
01.04.001		ELEVAÇÕES				81.653,28	31,15
01.04.001.001	11146/ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pe dra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamen to (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15 ,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	96,78	227,80	22.046,48	8,41
01.04.001.002	4118/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malh a 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galv anizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mu reta	m2	193,56	307,95	59.606,80	22,74
01.04.002		PINTURAS				11.461,70	4,38
01.04.002.001	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, a plicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 dem ãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex con vencional para exteriores - Rev 03	m2	193,56	48,15	9.319,91	3,56
01.04.002.002	00724/SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmal te sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre pe rfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/20 20	m2	147,00	14,57	2.141,79	0,82
01.05		ESQUADRIAS				10.775,20	4,11
01.05.001	00701/SINAPI	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guar nições. af_10/2025	m2	15,75	684,14	10.775,20	4,11
01.06		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				78.626,87	30,00
01.06.001		ELETRODUTOS E CABOS				15.967,26	6,09
01.06.001.001	0399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4 ")	m	452,70	7,15	3.236,80	1,23
01.06.001.002	91929/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1, 0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç ão. af_03/2023	m	1.512,20	7,99	12.082,48	4,61
01.06.001.003	91933/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 ,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala ção. af_03/2023	m	35,80	18,10	647,98	0,25

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.06.002		QUADROS E CAIXAS				5.311,70	2,03
01.06.002.001	01879/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	541,90	541,90	0,21
01.06.002.002	93669/SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	71,24	71,24	0,03
01.06.002.003	93672/SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	1,00	84,78	84,78	0,03
01.06.002.004	93662/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	6,00	56,52	339,12	0,13
01.06.002.005	97886/SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	26,00	164,41	4.274,66	1,63
01.06.003		POSTES E LUMINÁRIAS				55.401,32	21,14
01.06.003.001	01660/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	8,00	754,52	6.036,16	2,30
01.06.003.002	9601/ORSE	Poste aço galv.cônico ornamental, modelo ref.PORTOFINO, h total=12m, base flangeada, c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 luminarias, exceto luminarias e lampadas, Conipost ou similar	un	4,00	8.872,38	35.489,52	13,54
01.06.003.003	13537/ORSE	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200 W, IP68 duplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120°	un	12,00	243,80	2.925,60	1,12
01.06.003.004	3185/ORSE	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	un	4,00	2.737,51	10.950,04	4,18
01.06.004		ENTRADA DE ENERGIA				1.946,59	0,74
01.06.004.001	11386/ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	un	1,00	1.946,59	1.946,59	0,74
01.07		BANCOS				16.070,27	6,13
01.07.001	7369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	6,60	2.434,89	16.070,27	6,13
01.08		SERVIÇOS FINAIS				4.141,61	1,58
01.08.001	9368/ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20l cada, com tampa vai e vem	un	2,00	683,42	1.366,84	0,52
01.08.002	0005/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.152,39	2.152,39	0,82
01.08.003	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.020,30	0,61	622,38	0,24
Importa o presente orçamento em : (duzentos e sessenta e dois mil, cento e dez reais e oito centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>			262.110,08	