

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO JOSÉ MODESTO EM RIACHUELO-SE				902.601,27	100,00
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				134.511,91	14,90
01.01.001	0015/USUARIO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	134.511,91	134.511,91	14,90
01.02		SERVIÇOS PRELIMINARES				9.198,07	1,02
01.02.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	388,82	2.332,92	0,26
01.02.002	9345/ORSE	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	2.451,84	2,80	6.865,15	0,76
01.03		MOVIMENTO DE TERRA				318.160,08	35,24
01.03.001	01125/SINAPI	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m³). af_07/2020	m3	980,73	14,71	14.426,54	1,60
01.03.002	00962/SINAPI	Transporte com caminhão pipa de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	26.136,45	3,41	89.125,29	9,87
01.03.003	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.176,88	30,00	35.306,40	3,91
01.03.004	4613/ORSE	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1201 a 1400m	m3	980,73	14,97	14.681,53	1,63
01.03.005	05597/SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de reconstrução de pavimentos. af_09/2024	m2	2.451,84	4,04	9.905,43	1,10
01.03.006	3516/ORSE	Material para sub-base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga - Mineração Sta Maria - Terra Dura	m3	980,73	10,82	10.611,50	1,18
01.03.007	95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	38.248,47	2,84	108.625,65	12,03
01.03.008	97915/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	12.367,01	1,28	15.829,77	1,75
01.03.009	96385/SINAPI	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024	m3	980,73	12,93	12.680,84	1,40
01.03.010	10389/ORSE	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	1.176,88	2,14	2.518,52	0,28
01.03.011	4635/ORSE	Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório o pé de carneiro, sem controle do grau de compactação	m3	1.176,88	3,78	4.448,61	0,49
01.04		DRENAGEM				3.786,28	0,42
01.04.001	2666/ORSE	Entrada para descida de água tipo eda 02 (Padrão DNIT)	un	1,00	87,15	87,15	0,01
01.04.002	03933/SINAPI	Descida d'água rápida (dar 03), em concreto usinado, fck = 20 mpa, lançado com bomba, incluindo armação, materiais e fôrmas (2 utilizações). af_08/2022	m3	1,88	1.650,70	3.103,32	0,34
01.04.003	12661/ORSE	Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT)	un	1,00	595,81	595,81	0,07
01.05		PAVIMENTAÇÃO				415.464,80	46,03
01.05.001	4555/ORSE		m	1.104,00	40,73	44.965,92	4,98

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
01.05.002	8424/ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1.104,00	10,32	11.393,28	1,26
01.05.003	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.451,84	122,82	301.134,99	33,36
01.05.004	4960/ORSE	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	67,50	53,57	3.615,97	0,40
01.05.005	94990/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	51,66	862,58	44.560,88	4,94
01.05.006	05001/SINAPI	Rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,50m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024	m	8,00	1.224,22	9.793,76	1,09
01.06		SINALIZAÇÃO				11.378,00	1,27
01.06.001	4650/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00	628,22	1.884,66	0,21
01.06.002	4647/ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00	562,35	1.687,05	0,19
01.06.003	2555/ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	5,00	105,27	526,35	0,06
01.06.004	0016/USUARIO	LIMITE DE VELOCIDADE-QUEBRA MOLAS EM PAVIMENTO	M	22,65	321,41	7.279,94	0,81
01.07		SERVIÇOS FINAIS				10.102,13	1,12
01.07.001	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.104,00	4,42	4.879,68	0,54
01.07.002	0017/USUARIO	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm-PREFEITURA DE MOITA BONITA-PRÉ-FABRICADO, inclusive placas	UN	1,00	3.726,83	3.726,83	0,41
01.07.003	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.451,84	0,61	1.495,62	0,17
Importa o presente orçamento em : (novecentos e dois mil, seiscentos e um reais e vinte e sete centavos)			CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>			902.601,27	