

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO JOSÉ DEMÓSTENES EM RIACHUELO-SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00154

BDI: 24,67% 09/06/2026

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO JOSÉ MODESTO EM RIACHUELO-SE				1.125.278,09	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				167.696,00	14,90
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	167.696,00	167.696,00	14,90
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES				11.465,36	1,02
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	484,74	2.908,44	0,26
01.02.002	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	2.451,84	3,49	8.556,92	0,76
01.03	MOVIMENTO DE TERRA				396.651,09	35,24
01.03.001	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020	m3	980,73	18,34	17.986,59	1,60
01.03.002	Transporte com caminhão pipa de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	26.136,45	4,25	111.079,91	9,87
01.03.003	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.176,88	37,40	44.015,31	3,91
01.03.004	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1201 a 1400m	m3	980,73	18,66	18.300,42	1,63
01.03.005	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de reconstrução de pavimentos. af_09/2024	m2	2.451,84	5,04	12.357,27	1,10
01.03.006	Material para sub-base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga - Mineração Sta Maria - Terra Dura	m3	980,73	13,49	13.230,05	1,18
01.03.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	38.248,47	3,54	135.399,58	12,03
01.03.008	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	m3xkm	12.367,01	1,60	19.787,22	1,75
01.03.009	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024	m3	980,73	16,12	15.809,37	1,40
01.03.010	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	1.176,88	2,67	3.142,27	0,28
01.03.011	Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem controle do grau de compactação	m3	1.176,88	4,71	5.543,10	0,49
01.04	DRENAGEM				4.720,36	0,42
01.04.001	Entrada para descida de água tipo eda 02 (Padrão DNIT)	un	1,00	108,65	108,65	0,01
01.04.002	Descida d'água rápida (dar 03), em concreto usinado, fck = 20 mpa, lançado com bomba, incluindo armação, materiais e fôrmas (2 utilizações). af_08/2022	m3	1,88	2.057,93	3.868,91	0,34
01.04.003	Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT)	un	1,00	742,80	742,80	0,07
01.05	PAVIMENTAÇÃO				517.967,71	46,03
01.05.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.104,00	50,78	56.061,12	4,98
01.05.002	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1.104,00	12,87	14.208,48	1,26
01.05.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.451,84	153,12	375.425,74	33,36
01.05.004	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	67,50	66,79	4.508,32	0,40
01.05.005	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	51,66	1.075,38	55.554,13	4,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO JOSÉ DEMÓSTENES EM RIACHUELO-SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00154

BDI: 24,67% 09/06/2026

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.006	Rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,50m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024	m	8,00	1.526,24	12.209,92	1,09
01.06	SINALIZAÇÃO				14.184,89	1,27
01.06.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00	783,20	2.349,60	0,21
01.06.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	3,00	701,08	2.103,24	0,19
01.06.003	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	5,00	131,24	656,20	0,06
01.06.004	LIMITE DE VELOCIDADE-QUEBRA MOLAS EM PAVIMENTO	M	22,65	400,70	9.075,85	0,81
01.07	SERVIÇOS FINAIS				12.592,68	1,12
01.07.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.104,00	5,51	6.083,04	0,54
01.07.002	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm-PREFEITURA DE MOITA BONITA-PRÉ-FABRICADO, inclusive placas	UN	1,00	4.646,24	4.646,24	0,41
01.07.003	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.451,84	0,76	1.863,40	0,17
Importa o presente orçamento em : (um milhão, cento e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e nove centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				1.125.278,09