

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(1)				
00003/PROPRIO	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	76,08	94,93
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(1)				
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1,44	1,80
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pintura de Ligação(1)				
02593/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1,64	2,05
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Forn				
02842/ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	26,08	32,54
02892/ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	2,10	2,62
03766/ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	134,08	167,31
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(1)				
04429/ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	173,97	217,08
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Lastros, Lajes e Berços(2)				
02660/ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	29,31	36,57
02658/ORSE	Lastro de brita 3	m3	196,99	245,80
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(2)				
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	58,62	73,15
02498/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	87,95	109,74
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(2)				
05103/ORSE	Regularização Manual	m2	5,88	7,34
11472/ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	6,56	8,19
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Transportes(1)				
05073/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	0,03	0,04
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Demarcação de Quadras e Lotes(1)				
04175/ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	0,65	0,81
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(3)				
11853/ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	18,64	23,26
12888/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	16,94	21,14
00001/PROPRIO	TOTEM DE INAUGURAÇÃO PADRÃO	un	9.224,85	11.510,77
OBRAS CIVIS/Coberturas/Estrutura Metálica(9)				
12412/ORSE	Coluna metálica, em perfis UDC150x50x4,75, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 20,01m a 30,0m,, largura 0,80m, PDMáx. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	629,11	785,00
00028/PROPRIO	Estrutura Metálica Cobertura - Colunas/Vigas em perfil I 20x12, terças em metalon 10x10, sem lanternim, vãos 7,0 a 12,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	7,24	9,03
00026/PROPRIO	Estrutura Metálica para Cobertura - Colunas/Vigas em perfil I 20x12, terças em metalon 10x10, sem lanternim, vãos 7,0 a 12,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	76,52	95,48
00025/PROPRIO	Estrutura Metálica Quadras em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	25,34	31,62
00024/PROPRIO	Estrutura Metálica Quadras em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1	m2	317,08	395,65
12721/ORSE	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m2	221,70	276,64
12414/ORSE	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas e pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	90,63	113,09
12387/ORSE	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC150x50x4,75kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternim, vãos 20,01 a 30,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	m	459,23	573,03
12415/ORSE	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	90,78	113,28
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(16)				
12032/ORSE	Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confeção mecânica e transporte	m3	454,62	567,27
03309/ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	551,36	687,99
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(16)				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	627,52	783,02
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	7,50	9,36
03312/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	14,07	17,56
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12m m (05 usos)	m3	2.496,75	3.115,44
03346/ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	665,26	830,11
03171/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	58,15	72,56
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	68,72	85,75
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,61	0,76
00030/PROPRIO	Passa prato em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	822,80	1.026,69
12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4,41	5,50
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimen to / areia / vedacit	m2	41,79	52,15
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1: 2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	41,99	52,40
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1: 2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	34,57	43,14
07602/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1: 2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2	42,83	53,44
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(5)				
00013/PROPRIO	COBOGÓ DE CONCRETO 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M²	262,09	327,04
09368/ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	683,84	853,30
12055/ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	133,13	166,12
09371/ORSE	Lixeira de plástico dn 20cm	un	24,99	31,18
00014/PROPRIO	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	149,67	186,76
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
00021/PROPRIO	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	M2	6,24	7,79
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(2)				
02394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	229,81	286,76
10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	36,63	45,71
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(3)				
02409/ORSE	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	175,00	218,37
00033/PROPRIO	Banco em bloco de concreto armado, sem encosto em granito cinza andorinha 1,5x0,45x0,5	un	3.719,96	4.641,77
00016/PROPRIO	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	CJ	4.494,10	5.607,74
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(3)				
00165/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamas sa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	166,16	207,33
09382/ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argama ssa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	m2	85,99	107,30
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela) , com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junt a de 2,0cm - R1	m2	122,40	152,73
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Espelhos(1)				
09718/ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m2	573,03	715,03
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Alumínio(3)				
14025/ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro d e 4mm liso incolor	m2	1.620,75	2.022,37
11941/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, ex clusive vidro	m2	510,75	637,31
13948/ORSE	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com e spessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta s eca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	m2	980,00	1.222,84
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(2)				
01848/ORSE	Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"	m2	131,10	163,59
00017/PROPRIO	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNIC O, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	Un	1.259,46	1.571,55
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(1)				
08666/ORSE	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	201,81	251,82
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Lisos(1)				
01882/ORSE	Vidro liso fumê 6mm - Rev 01_10/2021	m2	350,00	436,73
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fund ações - R1	kg	12,82	16,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(2)				
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	11,90	14,85
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Armado(1)				
09948/ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m	un	59,91	74,76
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(9)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	583,71	728,35
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	669,45	835,34
07691/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	687,77	858,20
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	615,93	768,56
03429/ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	634,25	791,42
00131/ORSE	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	884,57	1.103,77
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	632,47	789,20
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	53,49	66,74
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	53,49	66,74
OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(2)				
00147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	45,91	57,29
00145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	118,32	147,64
OBRAS CIVIS/Estruturas/Fios e Cordoalhas de Protensão(1)				
00001/PROPRIA	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	76,08	94,93
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(3)				
00119/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	210,80	263,04
00110/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	199,89	249,42
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	83,92	104,72
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(3)				
00091/ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	565,58	705,73
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	637,23	795,14
00096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	611,28	762,76
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(3)				
00077/ORSE	Aterro de caixão de ediiificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	196,62	245,34
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	11,37	14,19
00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	39,08	48,76
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(2)				
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	98,02	122,31
00082/ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	m²	101,13	126,19
OBRAS CIVIS/Instalações de Combate a Incêndio/Equipamentos para Combate a Incêndio(1)				
09221/ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	258,28	322,28
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão(3)				
11137/ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01	un	2.665,81	3.326,40
00012/PROPRIO	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	UN	3.371,36	4.206,78
00339/ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	518,17	646,57
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(3)				
09004/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	166,81	208,15
13150/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	77,60	96,83
09042/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	74,12	92,49
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletroduto				
00364/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	13,34	16,65
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	13,87	17,31
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	17,63	22,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodu				
00355/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	22,03	27,49
00399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	7,05	8,80
00373/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,57	6,95
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e C				
09140/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	18,61	23,22
09006/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	27,48	34,29
07927/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e ins	un	2,92	3,64
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(2)				
00036/PROPRIO	Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção I	un	995,43	1.242,10
13428/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária púb	un	298,53	372,51
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(5)				
13667/ORSE	Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K	un	211,20	263,54
13176/ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	69,76	87,05
14010/ORSE	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou simi	un	193,79	241,81
10351/ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	63,93	79,77
10352/ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	91,80	114,55
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pára-raios(1)				
09391/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	155,78	194,38
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Telefone(1)				
00681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assenta	un	6,20	7,74
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(1)				
10206/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=	un	1.203,23	1.501,39
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Quadros de Distribuição de Energia(1)				
13452/ORSE	Contacto 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar	Un	725,17	904,87
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(2)				
03729/ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado c	un	35,76	44,62
04279/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	41,99	52,40
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(2)				
01460/ORSE	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca o	un	154,33	192,57
01488/ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"	un	37,95	47,35
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Reservatórios(1)				
01448/ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de su	un	1.045,62	1.304,72
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(2)				
01256/ORSE	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	15,78	19,69
01303/ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	7,26	9,06
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(2)				
09276/ORSE	Abracadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	58,86	73,45
00011/PROPRIO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UND	2.785,70	3.476,00
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(1)				
01732/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões inter	un	2.346,09	2.927,45
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Fossas Sépticas(1)				
10320/ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, d	un	23.723,10	29.601,68
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(2)				
01582/ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário,	un	20,43	25,49
01528/ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 15	m	70,83	88,38
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(5)				
12511/ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	71,77	89,55
00034/PROPRIO	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1	un	3.629,70	4.529,14
04306/ORSE	Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 1.40 x 0.55	un	2.531,83	3.159,22
09505/ORSE	Porta toalha, linha Quadratta, ref. 2040 C83, da Deca ou similar	un	1.189,45	1.484,20
04765/ORSE		un	513,08	640,22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(5)				
	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELI TE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar			
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(2)				
08431/ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	73,62	91,86
02180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, e sp. média = 2,5cm	m2	29,60	36,93
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(10)				
02283/ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	15,84	19,77
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	21,94	27,38
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	19,48	24,31
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	17,48	21,81
02285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	17,48	21,81
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	48,13	60,06
02296/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	44,04	54,95
02289/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	25,68	32,04
02281/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	8,21	10,24
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	8,67	10,82
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(3)				
02322/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	14,74	18,39
13351/ORSE	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	m2	25,02	31,22
03738/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m2	22,48	28,05
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Pintura em Estrutura Metálica(1)				
03759/ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	m2	64,24	80,16
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(11)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,78	4,72
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,90	4,87
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,81	4,75
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,90	4,87
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	3,96	4,94
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,86	4,82
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,03	5,03
10594/ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	3,78	4,72
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,96	4,94
10603/ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	4,68	5,84
13751/ORSE	Portão de correr em tubo de aço galvanizado quadro em tubo de 2" , tubos verticais de 1 1/2" com esp. = 20cm, e tubos verticais de 1" com esp. = 10cm. inclusive travas/ferrolho	m2	1.282,92	1.600,83
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(5)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	627,45	782,93
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	m3	775,25	967,36
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	484,38	604,41
04303/ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	2,63	3,28
04783/ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia) , espessura 2,5 cm	m2	37,67	47,00
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(2)				
12438/ORSE		m2	125,54	156,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO
 RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85

REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO

Cod. Empreendimento: 00024

Ref : Abril/2026-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(2)				
	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelana to, Eliane, linha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço			
13841/ORSE	Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularização de base ou emboço	m2	104,68	130,62
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Peitoris e Tampos de Balcões(1)				
09753/ORSE	Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	169,38	211,35
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Revestimentos com Mármore e Granitos(1)				
00029/PROPRIO	Pia de cozinha com bancada em granito preto são gabriel, e= 2cm, dim 3,20x0,60m, com 01 cuba de aço sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapia 10 cm, assentada	un	3.751,43	4.681,03
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(2)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	19,55	24,39
00021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	10,96	13,68
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(1)				
12254/ORSE	Tapume em telha de aço galvanizado, simples, ondulada, não pintada, OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m	322,56	402,49
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Serviços Iniciais de Obras Civis(1)				
00022/PROPRIO	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	un	957,95	1.195,33
SINAPI(319)				
89429/SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	5,96	7,44
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	23,09	28,81
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	22,76	28,40
88242/SINAPI	Ajudante de pedreiro com encargos complementares	h	22,93	28,61
88243/SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares	h	22,99	28,69
102364/SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/4"), com tela de arame galvanizado, fio 10 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_12/2025	m2	181,84	226,90
103350/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x9x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	163,40	203,89
97113/SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	m2	2,52	3,14
87367/SINAPI	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	m3	787,38	982,49
87292/SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	662,58	826,77
100475/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	861,75	1.075,29
87298/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	801,87	1.000,57
88628/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	667,99	833,52
100489/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m3	663,59	828,03
87316/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	m3	564,17	703,97
87375/SINAPI	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	m3	734,32	916,28
89998/SINAPI	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	kg	10,61	13,24
92769/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	13,47	16,81
92767/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	kg	16,19	20,20
92768/SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	14,24	17,77
92762/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	11,80	14,72
92763/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	9,93	12,39
92760/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	13,99	17,46
92759/SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	14,77	18,43
104919/SINAPI		kg	13,48	16,82

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (319)				
104916/SINAPI	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	17,39	21,70
88245/SINAPI	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	h	27,67	34,53
100578/SINAPI	Armador com encargos complementares	un	637,18	795,07
88247/SINAPI	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m , carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_04/2025	h	23,56	29,40
88248/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	22,75	28,39
88831/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	chi	0,41	0,51
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chp	1,88	2,35
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	h	0,33	0,41
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - di epreciação. af_05/2023	h	0,08	0,10
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - di epreciação. af_05/2023	h	0,36	0,45
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - di epreciação. af_05/2023	h	1,10	1,37
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chi	1,67	2,08
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chp	5,36	6,69
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - di epreciação. af_05/2023	h	1,36	1,70
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - di epreciação. af_05/2023	h	0,31	0,39
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - di epreciação. af_05/2023	h	1,48	1,85
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - di epreciação. af_05/2023	h	2,20	2,75
103966/SINAPI	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	9,01	11,24
91933/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	18,59	23,20
91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	4,93	6,15
91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	7,65	9,55
91930/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	10,70	13,35
102608/SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	1.025,66	1.279,82
97886/SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	167,43	208,92
97881/SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	153,43	191,45
99253/SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	un	549,71	685,93
97902/SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	un	572,13	713,90
104329/SINAPI	Caixa sifonada, com grelha redonda, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	68,29	85,21
88260/SINAPI	Calceteiro com encargos complementares	h	27,67	34,53
94229/SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	167,21	208,64
97087/SINAPI	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	m2	2,59	3,23
		chi	75,03	93,62
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 7	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (319)				
91387/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurn o. af_06/2014			
91386/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurn o. af_06/2014	chp	306,18	382,05
91380/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciaç ão. af_06/2014	h	28,24	35,24
91382/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af_06/2014	h	4,52	5,64
91381/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af _06/2014	h	11,17	13,94
91383/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutençã o. af_06/2014	h	51,73	64,55
91384/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto to tal 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixo s 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af_06/2014	h	179,41	223,87
89877/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chi diurno. af_12/2014	chi	84,39	105,30
89876/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chp diurno. af_12/2014	chp	369,36	460,89
89870/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - depreciação. af_12/2014	h	34,95	43,61
89872/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - impostos e seguros. af_12/201 4	h	5,28	6,59
89871/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - juros. af_12/2014	h	13,05	16,28
89873/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - manutenção. af_12/2014	h	61,88	77,21
89874/SINAPI	Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máx ima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - materiais na operação. af_12/ 2014	h	223,09	278,37
05903/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diu rno. af_06/2014	chi	77,42	96,60
05901/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diu rno. af_06/2014	chp	375,13	468,09
91396/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - deprec iação. af_06/2014	h	30,63	38,22
91398/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - imposto s e seguros. af_06/2014	h	4,78	5,96
91397/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014	h	11,83	14,76
05763/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manuten ção. af_06/2014	h	54,26	67,71
53831/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carg a útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 2 30 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materia is na operação. af_06/2014	h	243,45	303,78
88261/SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	h	26,37	32,90
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 8	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO		REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO		RELACÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO				Cod. Empreendimento: 00024	
RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85				Ref : Abril/2026-1	
				Moeda : R\$	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO	
SINAPI (319)					
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	27,29	34,05	
91534/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	32,07	40,02	
91533/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	40,56	50,61	
91529/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015	h	0,84	1,05	
91530/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015	h	0,22	0,27	
91531/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015	h	1,05	1,31	
91532/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015	h	7,44	9,28	
96557/SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	762,34	951,25	
103672/SINAPI	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	688,30	858,86	
96558/SINAPI	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	796,27	993,59	
103674/SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	708,87	884,53	
94964/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	573,18	715,21	
94970/SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	559,08	697,62	
94971/SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	591,62	738,22	
94972/SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	613,16	765,10	
94974/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	530,72	662,23	
94962/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	468,15	584,16	
94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	464,47	579,57	
104749/SINAPI	Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de atarramento de 3/4" e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	22,70	28,33	
96977/SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023	m	68,56	85,55	
91285/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015	chi	0,49	0,61	
91283/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	chp	11,47	14,31	
91279/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/2015	h	0,41	0,51	
91280/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015	h	0,09	0,11	
91281/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015	h	0,50	0,62	
91282/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015	h	10,47	13,06	
92803/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022	kg	9,73	12,14	
92804/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022	kg	8,34	10,41	
92801/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	kg	10,59	13,21	
92799/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022	kg	11,55	14,41	
92800/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022	kg	10,44	13,03	
95308/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista	h	0,18	0,22	
95309/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	0,24	0,30	
95312/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29	
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 9		rptRelacaoServicoEmpreendimento	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO		REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO		RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO				Cod. Empreendimento: 00024	
RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85				Ref : Abril/2026-1	
				Moeda : R\$	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO	
SINAPI (319)					
95313/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	h	0,18	0,22	
95314/SINAPI	Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista	h	0,24	0,30	
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,59	0,74	
95317/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,29	0,36	
95328/SINAPI	Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista	h	0,24	0,30	
95329/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista	h	0,29	0,36	
95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	0,24	0,30	
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,76	0,95	
95335/SINAPI	Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista	h	0,37	0,46	
95401/SINAPI	Curso de capacitação para encarregado geral (encargos complementares) - horista	h	0,64	0,80	
95402/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	h	1,96	2,45	
95338/SINAPI	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,54	
95390/SINAPI	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista	h	0,09	0,11	
95341/SINAPI	Curso de capacitação para marmorista/graniteiro (encargos complementares) - horista	h	0,29	0,36	
95344/SINAPI	Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	h	0,22	0,27	
95346/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16	
95347/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista	h	0,12	0,15	
95351/SINAPI	Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista	h	0,42	0,52	
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,16	0,20	
95357/SINAPI	Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37	
95358/SINAPI	Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista	h	0,32	0,40	
95360/SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	0,29	0,36	
95365/SINAPI	Curso de capacitação para operador de pavimentadora (encargos complementares) - horista	h	0,19	0,24	
95366/SINAPI	Curso de capacitação para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21	
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,54	
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37	
95376/SINAPI	Curso de capacitação para rasteleiro (encargos complementares) - horista	h	0,10	0,12	
95377/SINAPI	Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista	h	0,24	0,30	
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,33	0,41	
95379/SINAPI	Curso de capacitação para soldador (encargos complementares) - horista	h	0,24	0,30	
95385/SINAPI	Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista	h	0,23	0,29	
95386/SINAPI	Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horista	h	0,29	0,36	
91919/SINAPI	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	23,01	28,71	
91917/SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	21,06	26,28	
93661/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	54,93	68,54	
93664/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	61,27	76,45	
93654/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	11,38	14,20	
93655/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	12,24	15,27	
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 10		rptRelacaoServicoEmpreendimento	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (319)				
93669/SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	71,42	89,12
93673/SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	93,51	116,68
102253/SINAPI	Divisória sanitária, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e. af_10/2025	m2	803,93	1.003,14
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	28,26	35,26
91872/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	17,97	22,42
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	27,36	34,14
90776/SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	36,99	46,16
90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	139,70	174,32
101505/SINAPI	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_12/2025	un	1.997,13	2.492,02
93358/SINAPI	Escavação manual de vala. af_09/2024	m3	90,35	112,74
94990/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	895,27	1.117,12
94995/SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	90,58	113,03
92396/SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	95,19	118,78
95995/SINAPI	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_10/2025	m3	1.480,80	1.847,74
92273/SINAPI	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	m	21,07	26,29
92269/SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_09/2020	m2	185,83	231,88
92270/SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/2020	m2	154,97	193,37
96529/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. af_01/2024	m2	311,85	389,13
96536/SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	78,15	97,52
98074/SINAPI	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume útil: 5040 l (para 32 contribuintes). af_12/2020	un	9.785,25	12.210,03
103689/SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	362,50	452,33
90279/SINAPI	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021	m3	684,35	853,93
89995/SINAPI	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	m3	1.142,76	1.425,94
93282/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi	26,09	32,56
93281/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	chp	27,00	33,69
93277/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016	h	0,24	0,30
93278/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016	h	0,06	0,07
93279/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016	h	0,23	0,29
93280/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016	h	0,69	0,86
05930/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diurno. af_06/2014	chi	74,51	92,97
05928/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014	chp	322,54	402,47
89259/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014	h	28,21	35,20
91466/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015	h	4,20	5,24
89260/SINAPI		h	10,41	12,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO		REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO		RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO				Cod. Empreendimento: 00024	
RIACHUELO-SE CNPJ : 13.128.897/0001-85				Ref : Abril/2026-1	
				Moeda : R\$	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO	
SINAPI (319)	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014				
89262/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014	h	47,94	59,82	
91467/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015	h	200,08	249,66	
96986/SINAPI	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	146,29	182,54	
98557/SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023	m2	53,72	67,03	
88270/SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares	h	27,87	34,78	
91953/SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	27,72	34,59	
91952/SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	17,54	21,89	
88441/SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	h	24,77	30,91	
89726/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	10,25	12,79	
89732/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	15,16	18,92	
89739/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	22,72	28,35	
90373/SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	12,44	15,52	
89744/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	26,47	33,03	
89724/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	10,04	12,53	
89801/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	9,28	11,58	
89581/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	32,02	39,95	
89404/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	7,18	8,96	
89408/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	8,53	10,64	
89501/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	13,56	16,92	
89834/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	50,73	63,30	
101964/SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoçada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje "lt" = 12 cm (enchimento+capa) = (8+4). af_08/2025	m2	166,18	207,36	
96616/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	m3	885,94	1.105,48	
105009/SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m - 2 utilizações. af_03/2024	m	76,69	95,69	
97599/SINAPI	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	16,31	20,35	
101660/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	738,02	920,90	
91885/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	12,99	16,21	
88274/SINAPI	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	h	27,26	34,02	
88278/SINAPI	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	h	25,08	31,29	
97064/SINAPI	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusivo andaime e limpeza). af_03/2024	m	26,16	32,64	
92409/SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_09/2020	m2	285,35	356,06	
92413/SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020	m2	116,35	145,18	
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 12		rptRelacaoServicoEmpreendimento	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (319)				
92446/SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontale te de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utiliza ção. af_09/2020	m2	287,04	358,17
88281/SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	h	31,10	38,81
88282/SINAPI	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	30,17	37,65
88286/SINAPI	Motorista operador de munck com encargos complementares	h	31,69	39,54
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos compl ementares	h	25,64	31,99
88294/SINAPI	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	32,14	40,10
88295/SINAPI	Operador de guincho com encargos complementares	h	25,79	32,18
88297/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	31,01	38,69
88302/SINAPI	Operador de pavimentadora com encargos complementares	h	29,48	36,79
88303/SINAPI	Operador de rolo compactador com encargos complementares	h	26,38	32,92
103769/SINAPI	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - fornecimento e instalação. af_03/2022	un	3.061,56	3.820,21
97734/SINAPI	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litro s, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	m3	3.108,80	3.879,16
97735/SINAPI	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litr os, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	m3	2.576,73	3.215,24
97733/SINAPI	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros , taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	m3	3.518,93	4.390,92
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	27,87	34,78
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	29,29	36,55
102504/SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica , e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	10,22	12,75
102501/SINAPI	Pintura de faixa de pedestre ou zebra da com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	m2	26,16	32,64
102234/SINAPI	Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	26,24	32,74
91278/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	0,72	0,90
91277/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	11,83	14,76
91273/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. a f_08/2015	h	0,57	0,71
91274/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/2 015	h	0,15	0,19
91275/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_08/2015	h	0,71	0,89
91276/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na o peração. af_08/2015	h	10,40	12,98
98509/SINAPI	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_07/2024	un	72,76	90,79
98511/SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024	un	208,36	259,99
91341/SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025	m2	674,03	841,05
105955/SINAPI	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. af_04/2025	un	2.573,56	3.211,29
101624/SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e me nor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08 /2020	m3	253,50	316,32
101616/SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m2	6,61	8,25
101619/SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	m3	336,86	420,33
101875/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, d e embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100 a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	402,53	502,28
101883/SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, d e embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100 a - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	542,03	676,35
101946/SINAPI	Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_07/2025	un	108,00	134,76
89710/SINAPI	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e inst alado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_0 8/2022	un	16,56	20,66
88314/SINAPI	Rasteleiro com encargos complementares	h	26,47	33,03
104737/SINAPI	Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023	m3	23,27	29,04
89987/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	86,25	107,62
89985/SINAPI		un	81,99	102,31
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 13	rptRelacaoServicoEmpreendimento	

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 14 rptRelacaoServicoEmpreendimento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (319)				
	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023			
105189/SINAPI	Te de redução, pvc, soldável, 90 graus, dn 50 mm x 25 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	19,98	24,93
104344/SINAPI	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	39,08	48,76
89784/SINAPI	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	23,33	29,11
94688/SINAPI	Tê, pvc, soldável, dn 25 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	6,46	8,06
94694/SINAPI	Tê, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	22,13	27,61
88323/SINAPI	Telhadista com encargos complementares	h	27,03	33,73
95876/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	2,38	2,97
100251/SINAPI	Transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 32 mm e menor ou igual a 65 mm (unidade: mxkm). af_07/2019	mxkm	13,98	17,44
96155/SINAPI	Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - chi diurno. af_02/2017	chi	53,34	66,56
96157/SINAPI	Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - chp diurno. af_03/2017	chp	157,83	196,94
96053/SINAPI	Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - depreciação. af_03/2017	h	17,61	21,97
96055/SINAPI	Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - juros. af_03/2017	h	4,73	5,90
96056/SINAPI	Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - manutenção. af_03/2017	h	19,26	24,03
96057/SINAPI	Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - materiais na operação. af_03/2017	h	85,24	106,36
88324/SINAPI	Tratorista com encargos complementares	h	31,01	38,69
89714/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	37,28	46,52
89711/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	21,23	26,49
89712/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	26,76	33,39
89713/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	33,30	41,55
89512/SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	m	47,84	59,69
104166/SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	m	71,08	88,69
89401/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	10,48	13,08
89402/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	12,04	15,02
89449/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	16,65	20,78
90587/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015	chi	0,60	0,75
90586/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	chp	1,44	1,80
90582/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015	h	0,49	0,61
90583/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015	h	0,11	0,14
90584/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015	h	0,38	0,47
90585/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015	h	0,46	0,57
05837/SINAPI	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - chi diurno. af_11/2014	chi	148,01	184,69
05835/SINAPI	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - chp diurno. af_11/2014	chp	401,52	501,02
89240/SINAPI	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - depreciação. af_11/2014	h	87,63	109,34

