

OBRA: REFORMA DO CRAS
 LOCAL: CENTRO
 MUNICÍPIO: ÁGUA LIMPA - GO
 DATA: JULHO DE 2026
 BDI: 25,00%
 GOINFRA: FEVEREIRO /2026 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI: ABRIL /2026 COM DESONERAÇÃO



PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CIDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.		P.TOTAL	
					MAT.	M.O	MAT.	M.O
1.00		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.01	97622	Demolição manual de alvenaria	m3	13,68	-	80,85	-	1.382,54
1.02	97640	Demolição manual de forro PVC	m2	389,11	-	2,79	-	1.357,02
TOTAL ITEM 1.00							-	2.739,56
2.00		COBERTURA						
2.01	150204	Estrutura metálica convencional em aço do tipo MR-250/ASTM A36 com fundo anticorrosivo	kg	720,93	19,10	-	17.212,20	-
2.02	94216	Telha termoacústica 30 mm	m2	310,32	210,90	3,88	81.808,50	1.505,05
2.02	94213	Telha metálica trapezoidal 0.5 mm	m2	184,92	69,49	6,20	16.062,61	1.433,13
2.03	94229	Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 100 cm	m	43,20	132,82	38,59	7.172,28	2.083,86
2.04	100327	Rufo de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 40 cm	m	64,50	47,66	12,50	3.842,59	1.007,81
TOTAL ITEM 2.00							126.098,18	6.029,85
3.00		REVESTIMENTO DE PISO						
3.01	104162	Granitina 8 mm	m2	13,68	58,22	60,09	995,56	1.027,54
3.02	101748	Preparo de contrapiso com politriz. AF_09/2020	m2	480,31	-	4,60	-	2.761,78
TOTAL ITEM 3.00							995,56	3.789,32
4.00		PINTURA						
4.01	88497	Emassamento com massa látex duas demãos em parede	m2	62,53	5,24	17,24	409,57	1.347,52
4.02	88485	Pintura com selador acrílico	m2	625,35	1,89	3,17	1.477,39	2.477,95
4.03	88489	Pintura látex acrílico 2 demãos	m2	625,35	7,09	7,78	5.542,16	6.081,53
4.04	88423	Pintura rústica do tipo textura	m2	425,45	16,73	6,48	8.897,22	3.446,15
4.05	100743	Pintura esmalte alquídico - em metal - 2D	m2	28,80	10,20	2,37	367,20	85,32
TOTAL ITEM 4.00							16.693,55	13.438,46

OBRA: REFORMA DO CRAS
 LOCAL: CENTRO
 MUNICÍPIO: ÁGUA LIMPA - GO
 DATA: JULHO DE 2026
 BDI: 25,00%
 GOINFRA: FEVEREIRO /2026 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI: ABRIL /2026 COM DESONERAÇÃO



PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CIDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.		P.TOTAL	
					MAT.	M.O	MAT.	M.O
5.00		DIVERSOS						
5.01	270501	Limpeza final da obra	m2	490,56	1,80	3,12	1.103,76	1.913,18
5.02	170115	Folha porta c/ revest melaminico - 80	un	7,00	807,61	129,90	7.066,59	1.136,63
5.03	230105	Fechadura (alav.) 6236 B - la fonte	un	7,00	91,95	29,13	804,56	254,89
5.04	96116	Forro PVC frisado com estrutura bidirecional	m2	194,71	50,01	20,88	12.171,81	5.081,93
TOTAL ITEM 5.00							21.146,72	8.386,63
TOTAL MATERIAIS (C/ BDI)..... R\$							206.167,51	
TOTAL MÃO DE OBRA (C/ BDI)..... R\$							42.979,78	
TOTAL GERAL (C/ BDI)..... R\$							249.147,30	

Eng. Civil: Aecio João Marcos Reis Silva
 CREA: 1016899009D-GO