



Obra
MODERNIZAÇÃO PRAÇA BOA HORA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Sergipe
SBC - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,36%
Mensalista: 69,82%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
069025	SBC	POSTE ACO CONICO 9,0m COM SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	ILUMINACAO PUBLICA	UN	35,0	3.364,23	117.748,05	15,18	15,18
11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto	m²	647,0	128,87	83.378,90	10,75	25,93
180028	SBC	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	PINTURAS	m²	2.695,0	30,71	82.763,45	10,67	36,60
CPU-RI-003	Próprio	BANCO EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	44,0	1.466,14	64.510,16	8,32	44,92
11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto	m²	392,0	150,89	59.148,89	7,63	52,55
103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF 11/2021	Mobiliário Urbano	UN	32,0	1.604,65	51.348,80	6,62	59,17
COT-011	Próprio	ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EM AÇO INOX COM PRANCHA ABDOMINAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	und	1,0	50.803,03	50.803,03	6,55	65,72
10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1.091,36	44,83	48.925,67	6,31	72,02
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	346,0	118,07	40.852,22	5,27	77,29
3797	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	2.000,0	10,06	20.120,00	2,59	79,88
13420	ORSE	Pergolado em Maçaranduba Aparelhada	Diversos	un	1,0	19.394,01	19.394,01	2,50	82,39
047207	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10'''	POCOS ARTESIANOS	M	30,0	628,42	18.852,60	2,43	84,82
11098	ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar - fornecimento e montagem	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	15.214,08	15.214,08	1,96	86,78
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	150,0	79,51	11.926,50	1,54	88,32
104313	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE 100 X 100 CM, NÃO ARMADO. AF 08/2022	Passeios de Concreto	m²	200,0	53,40	10.680,00	1,38	89,69
101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	16,0	581,32	9.301,12	1,20	90,89
101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	35,0	213,12	7.459,20	0,96	91,85
200019	SBC	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS	ELEMENTOS DECORATIVOS	M	7,2	1.021,92	7.357,82	0,95	92,80
354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	300,0	22,57	6.771,00	0,87	93,67
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m³	26,35	250,03	6.588,29	0,85	94,52
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	150,0	42,35	6.352,50	0,82	95,34
13082	ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	2,0	2.587,03	5.174,06	0,67	96,01

90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	18,0	159,68	2.874,24	0,37	96,38
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	6,0	472,85	2.837,10	0,37	96,75
11125	ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0	2.529,55	2.529,55	0,33	97,07
9377	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	40,0	63,05	2.522,00	0,33	97,40
3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	Conversão InfoWOrca	un	1,0	2.521,74	2.521,74	0,33	97,72
10528	ORSE	Aluguel mensal de área	Serviços	mês	3,0	753,99	2.261,98	0,29	98,01
9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	2.183,13	2.183,13	0,28	98,30
12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	Conversão InfoWOrca	m	400,0	5,45	2.180,00	0,28	98,58
105920	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	Luminárias Externas	UN	44,0	44,84	1.972,96	0,25	98,83
7768	ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	Entrada em Baixa Tensão	un	34,0	47,40	1.611,60	0,21	99,04
CPU 308	Próprio	TOTEM DE INAUGURAÇÃO PADRÃO	URBA - URBANIZAÇÃO	und	1,0	1.580,23	1.580,23	0,20	99,24
7228	ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	Demolições / Remoções	un	43,0	25,20	1.083,60	0,14	99,38
2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto	m²	527,0	1,80	948,60	0,12	99,50
6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	Conversão InfoWOrca	UN	1,0	748,94	748,94	0,10	99,60
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	240,0	2,97	712,80	0,09	99,69
13594	ORSE	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	4,0	163,38	653,52	0,08	99,78
7650	ORSE	Coração em fibra de vidro, com pintura automotiva, - Fornecimento e instalação	Diversos	un	1,0	520,66	520,66	0,07	99,84
12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,0	465,53	465,53	0,06	99,90
7743	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	4,0	64,42	257,68	0,03	99,94
11953	ORSE	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, aluminio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógena AR111 8° 50w	Luminárias Internas	un	2,0	110,00	220,00	0,03	99,97
8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0	81,92	81,92	0,01	99,98
449	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0	73,58	73,58	0,01	99,99
1630	ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	2,0	29,76	59,52	0,01	99,99
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	Luminárias Externas	UN	1,0	45,23	45,23	0,01	100,00

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

622.127,34

153.489,09

775.616,43