

**ARM CONSTRUÇÕES LTDA**Rua General Siqueira de Menezes, 27 Centro Campo
do Brito-SE CNPJ : 00.539.343/0001-29

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA BOA HORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00120

BDI: 23,38%

Ref : Dezembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	MODERNIZAÇÃO PRAÇA BOA HORA				581.712,32	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.964,62	1,16
01.01.001	Encarregado geral com encargos complementares	h	150,00	32,05	4.807,50	0,79
01.01.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	18,00	119,84	2.157,12	0,37
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIROS E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS				36.661,66	6,31
01.02.001	Aluguel mensal de área	mês	3,00	565,49	1.696,47	0,29
01.02.002	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1,00	561,70	561,70	0,10
01.02.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.637,35	1.637,35	0,28
01.02.004	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	346,00	88,55	30.638,30	5,27
01.02.005	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	354,64	2.127,84	0,37
01.03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				7.497,49	1,29
01.03.001	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	34,00	35,55	1.208,70	0,21
01.03.002	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	43,00	18,90	812,70	0,14
01.03.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020	m3xkm	240,00	2,23	535,20	0,09
01.03.004	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	26,35	187,51	4.940,89	0,85
01.04	SERVIÇOS INICIAIS				706,18	0,12
01.04.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	527,00	1,34	706,18	0,12
01.05	PAVIMENTAÇÕES				114.894,80	19,76
01.05.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	392,00	113,16	44.358,72	7,63
01.05.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	647,00	96,64	62.526,08	10,75
01.05.003	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ- FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE 100 X 100 CM NÃO ARMADO. AF 08/2022	m2	200,00	40,05	8.010,00	1,38
01.06	INSTALAÇÕES ELETRICAS				125.788,70	21,62
01.06.001	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1,00	1.897,15	1.897,15	0,33
01.06.002	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	349,15	349,15	0,06
01.06.003	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00	61,44	61,44	0,01
01.06.004	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	55,19	55,19	0,01
01.06.005	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	4,00	48,32	193,28	0,03
01.06.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	300,00	16,93	5.079,00	0,87
01.06.007	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	2.000,00	7,55	15.100,00	2,60

**ARM CONSTRUÇÕES LTDA**

Rua General Siqueira de Menezes, 27 Centro Campo do Brito-SE CNPJ : 00.539.343/0001-29

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA BOA HORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00120

BDI: 23,38%

Ref : Dezembro/2025-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06.008	Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. af 02/2025 ps	un	16,00	435,99	6.975,84	1,20
01.06.009	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, aluminio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógena AR111 8° 50w	un	2,00	82,50	165,00	0,03
01.06.010	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	4,00	122,54	490,16	0,08
01.06.011	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. af 02/2025 ps	un	35,00	159,83	5.594,05	0,96
01.06.012	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 02/2025	un	1,00	33,92	33,92	0,01
01.06.013	POSTE ACO CONICO 9,0m COM SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	un	35,00	2.523,28	88.314,80	15,18
01.06.014	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	44,00	33,63	1.479,72	0,25
01.07	MOBILIARIOS E PARQUES				160.351,22	27,57
01.07.001	BANCO EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO	un	44,00	1.099,60	48.382,40	8,32
01.07.002	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS	m	7,20	766,44	5.518,37	0,95
01.07.003	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. af 11/2021	un	32,00	1.203,49	38.511,68	6,62
01.07.004	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	11.410,56	11.410,56	1,96
01.07.005	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	1.940,27	3.880,54	0,67
01.07.006	ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EM AÇO INOX COM PRANCHA ABDOMINAL	und	1,00	38.102,17	38.102,17	6,55
01.07.007	Pergolado em Maçaranduba Aparelhada, medindo 10,04m x 3,92m com altura 3,03m (frente) e 3,23 (fundo). Composto por: pilares, vigas e caibros; Conforme projeto para a obra de Reforma do Palácio de Veraneio.	un	1,00	14.545,50	14.545,50	2,50
01.08	PAISAGISMO				45.636,02	7,85
01.08.001	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_07/2024	un	150,00	59,63	8.944,50	1,54
01.08.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.091,36	33,62	36.691,52	6,31
01.09	SERVIÇOS FINAIS				83.211,63	14,32
01.09.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	400,00	4,08	1.632,00	0,28
01.09.002	TOTEM DE INAUGURAÇÃO PADRÃO	und	1,00	1.185,18	1.185,18	0,20
01.09.003	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	m2	2.695,00	23,02	62.038,90	10,67
01.09.004	Coração em fibra de vidro, com pintura automotiva, para fixação em marco inaugural - tamanho pequeno - Fornecimento e instalação	un	1,00	390,51	390,51	0,07
01.09.005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.891,30	1.891,30	0,33
01.09.006	POÇO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10""	m	30,00	471,25	14.137,50	2,43
01.09.007	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	2,00	22,32	44,64	0,01
01.09.008	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	40,00	47,29	1.891,60	0,33

Importa o presente orçamento em :

(quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e doze reais e trinta e dois centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>>

581.712,32

THIAGO DO AMARAL
AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 270030032-7

ALEXSANDRO MENEZES DA
ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF Nº 609.709.795-68