

**ARM CONSTRUÇÕES LTDA**

Rua General Siqueira de Menezes, 27 Centro

Campo do Brito-SE CNPJ :

00.539.343/0001-29

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA
PRAÇA NOSSA SENHORA DA BOA HORA

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00120

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(3)				
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1,09	1,34
11460/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, c oclorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob c oxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	91,72	113,16
11457/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, c or natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, so b coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6c m, rejuntado c/ areia fina.	m2	78,33	96,64
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Forn				
02892/ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	1,39	1,72
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(1)				
04429/ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	154,65	190,81
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Excavação Manual em Área Urbana(1)				
02497/ORSE	Excavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, pr ofundidade até 1,50m	m3	56,72	69,98
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(1)				
00168/ARM	TOTEM DE INAUGURAÇÃO PADRÃO	und	960,59	1.185,18
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(14)				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	450,09	555,32
00164/ARM	BANCO EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO	un	891,23	1.099,60
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,34	7,82
06456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lança do, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12m m (05 usos)	m3	2.888,48	3.563,81
10889/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	39,72	49,01
09379/ORSE	Haste cobreada copperweld p/atarramento d= 5/8" x 2,40m	un	62,79	77,47
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Def initiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrôm etro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	455,26	561,70
06083/ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	un	187,18	230,94
00005/ARM	Pintura de meio fio (caiação)	m	3,31	4,08
03167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1.532,91	1.891,30
00170/ARM	POÇO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10"	m	381,95	471,25
09163/ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	477,93	589,67
12223/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	282,99	349,15
03318/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimen to / areia / vedacit	m2	36,53	45,07
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(2)				
07650/ORSE	Coração em fibra de vidro, com pintura automotiva, para fixação em marco inaugural - tamanho pequeno - Fornecimento e instalação	un	316,51	390,51
13420/ORSE	Pergolado em Maçaranduba Aparelhada, medindo 10,04m x 3,92m com altura 3,03m (frente) e 3,23 (fundo). Composto por: pilares, vig as e caibros; Conforme projeto para a obra de Reforma do Palácio de Veraneio.	un	11.789,19	14.545,50
OBRAS CIVIS/Diversos/Mobiliário(1)				
00166/ARM	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS	m	621,20	766,44
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(1)				
10234/ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	27,25	33,62
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(3)				
13082/ORSE	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Int eligentes ou similar	un	1.572,60	1.940,27
11098/ORSE	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos In teligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	9.248,31	11.410,56
00004/ARM	ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EM AÇO INOX COM PRANCHA ABDOMINAL	und	30.881,97	38.102,17
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(1)				
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela) , com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junt a de 2,0cm - R1	m2	102,96	127,03
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(3)				
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fund ações - R1	kg	21,47	26,49
00141/ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç ões - R1	kg	20,34	25,10
03637/ORSE		m2	19,90	24,55



ARM CONSTRUÇÕES LTDA
Rua General Siqueira de Menezes, 27 Centro
Campo do Brito-SE CNPJ :
00.539.343/0001-29

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA
PRAÇA NOSSA SENHORA DA BOA HORA

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00120

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais (3)				
	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar			
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples (8)				
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	426,89	526,70
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	498,53	615,09
09399/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	532,26	656,70
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	446,65	551,08
09398/ORSE	Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	480,38	592,69
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	444,97	549,00
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	51,89	64,02
00128/ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	51,89	64,02
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas (1)				
00116/ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m2	72,51	89,46
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações (1)				
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	478,77	590,71
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações (3)				
11449/ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	10,83	13,36
11450/ORSE	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	m2	2,36	2,91
00076/ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	18,89	23,31
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações (2)				
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	86,45	106,66
00088/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	m2	71,25	87,91
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos (1)				
13594/ORSE	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	99,32	122,54
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão (4)				
11125/ORSE	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	1.537,65	1.897,15
00162/ARM	POSTE ACO CONICO 9,0m COM SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	un	2.045,13	2.523,28
00338/ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	418,98	516,94
07768/ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	28,81	35,55
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves (4)				
07743/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	39,16	48,32
00449/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	44,73	55,19
07995/ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	70,50	86,98
08894/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	49,80	61,44
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos (4)				
00363/ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	7,93	9,78
00353/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	11,46	14,14
00354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	13,72	16,93
00372/ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3,07	3,79
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos (1)				
07925/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,07	2,55
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas (1)				
00171/ARM	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	27,26	33,63
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas (1)				
11953/ORSE	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógena AR111 8° 50w	un	66,87	82,50
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pára-raios (1)				
12370/ORSE	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	99,53	122,80
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencionais (2)				
03797/ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	6,12	7,55
04005/ORSE	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	9,60	11,84



ARM CONSTRUÇÕES LTDA
Rua General Siqueira de Menezes, 27 Centro
Campo do Brito-SE CNPJ :

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA
PRAÇA NOSSA SENHORA DA BOA HORA

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00120

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Telefone(1)				
00681/ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	4,92	6,07
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(2)				
01630/ORSE	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	18,09	22,32
09377/ORSE	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	38,33	47,29
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(4)				
02283/ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	14,35	17,70
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	17,68	21,81
02296/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	40,03	49,39
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	8,00	9,87
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(2)				
00006/ARM	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	10,07	12,42
00169/ARM	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	m2	18,66	23,02
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(9)				
10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	3,14	3,87
10579/ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	3,30	4,07
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,23	3,99
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,17	3,91
10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3,23	3,99
10581/ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	3,30	4,07
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,20	3,95
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	3,32	4,10
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,30	4,07
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(2)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	418,89	516,83
01905/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	m3	551,29	680,18
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(2)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	18,89	23,31
07228/ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	15,32	18,90
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(2)				
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1.327,08	1.637,35
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	287,44	354,64
SINAPI (84)				
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	25,78	31,81
87296/SINAPI	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af 08/2019	m3	446,88	551,36
87307/SINAPI	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	m3	427,67	527,66
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	21,38	26,38
88831/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af 05/2023	chi	0,34	0,42
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af 05/2023	chp	1,52	1,88
88826/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - d epreciação. af 05/2023	h	0,27	0,33
88827/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - j uros. af 05/2023	h	0,06	0,07
88828/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m anutenção. af 05/2023	h	0,30	0,37
88829/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af 05/2023	h	0,88	1,09
89226/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	chi	1,37	1,69

**ARM CONSTRUÇÕES LTDA**

Rua General Siqueira de Menezes, 27 Centro

Campo do Brito-SE CNPJ :

00.539.343/0001-29

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA
PRAÇA NOSSA SENHORA DA BOA HORA

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00120

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (84)				
89225/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - c hp diurno. af 05/2023	chp	4,34	5,35
89221/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - d epreciação. af 05/2023	h	1,11	1,37
89222/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - j uros. af 05/2023	h	0,26	0,32
89223/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m anutenção. af 05/2023	h	1,22	1,51
89224/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - m ateriais na operação. af 05/2023	h	1,75	2,16
91387/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af 06/2014	chi	62,28	76,84
91386/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af 06/2014	chp	202,22	249,50
91380/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - depreciação. af 06/2014	h	20,52	25,32
91382/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - impostos e seguros. af 06/2014	h	3,28	4,05
91381/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - juros. af 06/2014	h	8,12	10,02
91383/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - manutenção. af 06/2014	h	37,56	46,34
91384/SINAPI	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - materiais na operação. af 06/2014	h	102,38	126,32
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	25,72	31,73
91534/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af 08/2015	chi	31,42	38,77
91533/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af 08/2015	chp	37,32	46,05
91529/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af 08/2015	h	0,69	0,85
91530/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af 08/2015	h	0,19	0,23
91531/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af 08/2015	h	0,87	1,07
91532/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af 08/2015	h	5,03	6,21
102486/SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af 05/2021	m3	560,18	691,15
94974/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af 05/2021	m3	405,57	500,39
94968/SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021	m3	347,80	429,12
95309/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
95316/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,58	0,72
95330/SINAPI	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	h	0,24	0,30
95332/SINAPI	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	h	0,76	0,94
95401/SINAPI	Curso de capacitação para encarregado geral (encargos complementares) - horista	h	0,50	0,62
00003/ARM	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	h	1,39	1,72
95390/SINAPI	Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista	h	0,10	0,12
95343/SINAPI		h	0,35	0,43

**ARM CONSTRUÇÕES LTDA**

Rua General Siqueira de Menezes, 27 Centro

Campo do Brito-SE CNPJ :

00.539.343/0001-29

**EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA
PRAÇA NOSSA SENHORA DA BOA HORA****RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00120

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (84)				
95346/SINAPI	Curso de capacitação para montador de tubo aço/equipamentos (encargos complementares) - horista	h	0,13	0,16
95351/SINAPI	Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista	h	0,42	0,52
95389/SINAPI	Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	h	0,17	0,21
95360/SINAPI	Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,53
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,37
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,33	0,41
104789/SINAPI	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	151,98	187,51
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	26,43	32,61
90776/SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	25,98	32,05
00002/ARM	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	97,13	119,84
00161/ARM	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE 100 X 100 CM NÃO ARMADAS. AF 08/2022	m2	32,46	40,05
05930/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chiduro. af 06/2014	chi	61,98	76,47
05928/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chiduro. af 06/2014	chp	211,15	260,52
89259/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af 06/2014	h	20,64	25,47
91466/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af 08/2015	h	3,07	3,79
89260/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af 06/2014	h	7,59	9,36
89262/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af 06/2014	h	34,99	43,17
91467/SINAPI	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af 08/2015	h	114,18	140,88
103310/SINAPI	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. af 11/2021	un	975,43	1.203,49
88441/SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	h	25,75	31,77
96616/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af 01/2024	m3	708,44	874,07
101659/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. af 02/2025 ps	un	353,37	435,99
101654/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. af 02/2025 ps	un	129,54	159,83
88277/SINAPI	Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares	h	28,63	35,32
88281/SINAPI	Motorista de basculante com encargos complementares	h	30,37	37,47
88286/SINAPI	Motorista operador de munck com encargos complementares	h	30,67	37,84
88377/SINAPI	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	h	24,93	30,76
88297/SINAPI	Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares	h	30,54	37,68
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	26,08	32,18
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	28,28	34,89
98509/SINAPI	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_07/2024	un	48,33	59,63
101616/SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af 08/2020	m2	6,13	7,56
101632/SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 02/2025	un	27,49	33,92
91693/SINAPI		chi	30,62	37,78

**ARM CONSTRUÇÕES LTDA**Rua General Siqueira de Menezes, 27 Centro
Campo do Brito-SE CNPJ :

00.539.343/0001-29

**EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA
PRAÇA NOSSA SENHORA DA BOA HORA****RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00120

Ref : Dezembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (84)				
	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af 08/2015			
91692/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af 08/2015	chp	31,62	39,01
91688/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af 08/2015	h	0,07	0,09
91689/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af 08/2015	h	0,01	0,01
91690/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af 08/2015	h	0,05	0,06
91691/SINAPI	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af 08/2015	h	0,95	1,17
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	21,05	25,97
98459/SINAPI	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	71,77	88,55
95875/SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimento, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1,81	2,23

THIAGO DO AMARAL
AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 270030032-7

ALEXSANDRO MENEZES
DA ROCHA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF Nº 609.709.795-68