



Prefeitura Municipal de
Campo do Brito

Obra
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS AQUILINO FONSECA E EMIDO DE SANTANA
(PRAÇA DE EVENTOS)

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Sergipe
SICRO3 - 04/2026 -
Sergipe
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.

23,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,02%
Mensalista: 46,43%

Orçamento Sintético com Fórmulas

Valor Final do
Orçamento
BDI
23,38 %

598.719,64

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		9.605,40	9.605,40	1,60 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	129,76	160,09	9.605,40	1,60 %
2			REGULARIZAÇÃO INICIAL		1		16.404,68	16.404,68	2,74 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	359,63	443,71	2.662,26	0,44 %
2.2	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	3241,33	1,44	1,77	5.737,15	0,96 %
2.3	105598	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	3241	2,01	2,47	8.005,27	1,34 %
3			PAVIMENTAÇÃO		1		564.633,50	564.633,50	94,31 %
3.1	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	3241	125,83	155,24	503.132,84	84,03 %
3.2	2620	ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	962	44,75	55,21	53.112,02	8,87 %
3.3	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	962	7,07	8,72	8.388,64	1,40 %
4			SINALIZAÇÃO		1		5.051,12	5.051,12	0,84 %
4.1	3466	ORSE	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (70x70cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev01/2023	un	4	1.023,49	1.262,78	5.051,12	0,84 %
5			SERVIÇOS FINAIS		1		3.024,94	3.024,94	0,51 %

5.1	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1	2.223,30	2.743,10	2.743,10	0,46 %
5.2	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	228,44	281,84	281,84	0,05 %

Total sem BDI	485.336,87
Total do BDI	113.382,77
Total Geral	598.719,64