



TJ/SE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
Rua Pacatuba, 55 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.166.970/0001-03

Cobertura do Bicletário - Palácio da Justiça e Anexo Administrativo I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 03951

Ref : Fevereiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	Cobertura do bicicletário - Palácio da Justiça e Anexo Administrativo I				27.418,88	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				2.265,30	8,26
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	2.265,30	2.265,30	8,26
01.02	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				907,51	3,31
01.02.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	314,52	314,52	1,15
01.02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	592,99	592,99	2,16
01.03	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				92,70	0,34
01.03.001	Mobilização	Km	15,00	3,09	46,35	0,17
01.03.002	Desmobilização	Km	15,00	3,09	46,35	0,17
01.04	FRETE				24,37	0,09
01.04.001	FRETE DE AREIA (MÉDIA - DMT 16 KM NOSSA SRª DO SOCORRO)				24,37	0,09
01.04.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	12,76	1,91	24,37	0,09
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES				872,36	3,18
01.05.001	Remoção de estrutura metálica	m²	8,01	64,72	518,41	1,89
01.05.002	Remoção de telha em pvc/acrílica/policarbonato	m2	8,01	20,11	161,08	0,59
01.05.003	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	m	40,69	3,22	131,02	0,48
01.05.004	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,41	21,59	30,44	0,11
01.05.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	31,73	0,99	31,41	0,11
01.06	COBERTURA				22.539,36	82,21
01.06.001	Cobertura em polycarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m2	41,36	395,50	16.357,88	59,66
01.06.002	Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm	m2	13,23	106,80	1.412,96	5,15
01.06.003	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 40cm	m	20,65	142,64	2.945,52	10,74
01.06.004	Cobertura em polycarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m2	1,53	395,50	605,12	2,21
01.06.005	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023	m	40,69	26,12	1.062,82	3,88
01.06.006	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	4,30	36,06	155,06	0,57
01.07	REVESTIMENTO				209,24	0,76
01.07.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	4,07	8,23	33,50	0,12
01.07.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	4,07	43,18	175,74	0,64
01.08	PINTURA				392,63	1,43
01.08.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	19,80	19,83	392,63	1,43
01.09	DIVERSOS				115,41	0,42
	Limpeza geral					



TJ/SE - Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
Rua Pacatuba, 55 Centro Aracaju-SE CNPJ :
13.166.970/0001-03

Cobertura do Bicicletário - Palácio da Justiça e Anexo Administrativo I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 03951

Ref : Fevereiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09.001		m2	39,39	2,93	115,41	0,42
Importa o presente orçamento em : (vinte e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				27.418,88