

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO

SAMPAIO 505 CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00037

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.168.687/0001-10						
87244/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (p lacas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af 02/2023	m2	5.673,62	271,98	1.543.111,17	48,16
98547/SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive apli cação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af 09/2023	m2	1.991,70	220,43	439.030,43	13,70
94295/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	mes	12,00	12.786,30	153.435,60	4,79
98575/SINAPI	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af 09/2023	m	1.790,25	77,28	138.350,52	4,32
01991/ORSE	Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	652,80	149,38	97.515,26	3,04
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva lat ex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1.759,36	47,86	84.202,97	2,63
01937/ORSE	Revestimento para piso ou parede em mármore branco, aplicado com argamassa indust rializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	m2	140,76	484,38	68.181,33	2,13
100321/SINAPI	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	mes	12,00	5.487,76	65.853,12	2,06
04518/ORSE	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	1.718,44	32,05	55.076,00	1,72
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,5 cm	m2	992,52	42,53	42.211,88	1,32
97634/SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martetele, sem reapro veitamento. af 09/2023	m2	5.278,52	6,87	36.263,43	1,13
90778/SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	240,00	146,37	35.128,80	1,10
87622/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2 021	m2	858,42	39,48	33.890,42	1,06
00053/ORSE	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	320,00	99,97	31.990,40	1,00
13197/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máxi mo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01 03/2025	un	82,90	350,00	29.015,00	0,91
00016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	858,42	28,59	24.542,23	0,77
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	8.251,39	2,62	21.618,64	0,67
100721/SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af 01/2020 pe	m2	678,40	26,02	17.651,97	0,55
00015/MPSE	Instalação de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone estrutural	m²	13,44	1.130,56	15.194,73	0,47
07218/ORSE	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	1.991,70	7,49	14.917,83	0,47
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca l / areia), espessura 2,0 cm	m2	270,96	39,28	10.643,31	0,33
00017/ORSE	Demolição de reboco	m2	992,52	9,75	9.677,07	0,30
04654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	12,00	800,00	9.600,00	0,30
03657/ORSE	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	m2	11,38	813,87	9.261,84	0,29
00022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	395,10	21,98	8.684,30	0,27
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	417,49	19,55	8.161,93	0,25
100735/SINAPI	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af 01/2020 pe	m2	678,40	11,36	7.706,62	0,24
100717/SINAPI	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m2	678,40	9,61	6.519,42	0,20
02293/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de l íquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	143,62	41,83	6.007,62	0,19
12344/ORSE	Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	45,54	67,03	3.052,55	0,10
08337/ORSE	Demolição de peitoril de mármore	m2	143,62	17,57	2.523,40	0,08
	Demolição de revestimento em mármore					
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 1		rptCurvaABCServicoEmpreendimento		

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO

SAMPAIO 505 CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00037

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.168.687/0001-10						
00033/ORSE		m2	140,76	17,57	2.473,15	0,08
07702/ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo g	m2	18,36	81,09	1.488,81	0,05
	essolyne ou similar, instalado					
14067/ORSE	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	un	64,00	18,22	1.166,08	0,04
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	169,60	5,83	988,77	0,03
01934/ORSE	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, apl	m2	2,15	357,31	768,22	0,02
	icado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço					
09716/ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revest	m	28,49	21,56	614,24	0,02
	imentos cerâmicos					
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	1,00	404,38	404,38	0,01
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exterior	m2	12,66	17,23	218,13	0,01
	es - cores convencionais					
09420/ORSE	Remoção de grelha p/ ralo	un	64,00	2,93	187,52	0,01
00014/MPSE	Remoção de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento	m²	13,44	8,40	112,90	0,00