

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO

SAMPAIO 505 CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ :

13.168.687/0001-10

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00037

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(3)				
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	649,39	811,74
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	42,53	53,16
09420/ORSE	Remoção de grelha p/ ralo	un	2,93	3,66
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(1)				
13197/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Ara caju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	350,00	437,50
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(1)				
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	2,62	3,28
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Laminados(2)				
00015/MPSE	Instalação de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone e estrutural	m²	1.130,56	1.413,20
03657/ORSE	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	m2	813,87	1.017,34
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Caixas de Inspeção(1)				
14067/ORSE	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	un	18,22	22,78
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(6)				
02283/ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	15,91	19,89
08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	21,97	27,46
02287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	17,23	21,54
02293/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	41,83	52,29
02292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	47,86	59,83
02282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	8,67	10,84
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(6)				
10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,90	4,88
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,86	4,83
10553/ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	4,03	5,04
10594/ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	3,78	4,73
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,96	4,95
13130/ORSE	Encargos Complementares - Vidraceiro	h	3,81	4,76
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(3)				
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	636,52	795,65
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,68	2,10
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	39,28	49,10
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(1)				
09716/ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	21,56	26,95
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Forros(1)				
07702/ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m2	81,09	101,36
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Impermeabilização(1)				
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	5,83	7,29
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Peitoris e Tampos de Balcões(1)				
01991/ORSE	Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	149,38	186,73
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Revestimentos com Mármore e Granitos(2)				
01934/ORSE	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	m2	357,31	446,64
01937/ORSE	Revestimento para piso ou parede em mármore branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	m2	484,38	605,48
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(9)				
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	19,55	24,44
08337/ORSE	Demolição de peitoril de mármore	m2	17,57	21,96
00017/ORSE	Demolição de reboco	m2	9,75	12,19
00022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	21,98	27,48
00033/ORSE	Demolição de revestimento em mármore	m2	17,57	21,96
00016/ORSE		m2	28,59	35,74

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO

SAMPAIO 505 CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ :

13.168.687/0001-10

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00037

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(9)				
	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01			
07218/ORSE	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	7,49	9,36
00014/MPSE	Remoção de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento	m²	8,40	10,50
12344/ORSE	Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	67,03	83,79
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(3)				
04654/ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	800,00	1.000,00
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	404,38	505,48
00053/ORSE	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	99,97	124,96
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Serviços Iniciais de Obras Civis(1)				
04518/ORSE	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	32,05	40,06
SINAPI (33)				
88243/SINAPI	Ajudante especializado com encargos complementares	h	22,98	28,73
87373/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af 08/2019	m3	843,22	1.054,03
88256/SINAPI	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	h	27,73	34,66
87622/SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af 07/2021	m2	39,48	49,35
95313/SINAPI	Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista	h	0,18	0,23
95324/SINAPI	Curso de capacitação para azulejista ou ladrilheiro (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,38
95403/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra pleno (encargos complementares) - horista	h	2,05	2,56
95338/SINAPI	Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,54
95361/SINAPI	Curso de capacitação para operador de martelo ou marteloteiro (encargos complementares) - horista	h	0,14	0,18
95371/SINAPI	Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	h	0,43	0,54
95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	0,30	0,38
95378/SINAPI	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	0,33	0,41
97634/SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	6,87	8,59
90778/SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	146,37	182,96
98547/SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023	m2	220,43	275,54
88270/SINAPI	Impermeabilizador com encargos complementares	h	27,86	34,83
100717/SINAPI	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m2	9,61	12,01
102274/SINAPI	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - chi diurno. af 01/2021	chi	24,03	30,04
102275/SINAPI	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - chp diurno. af 01/2021	chp	26,35	32,94
102270/SINAPI	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - depreciação. af 01/2021	h	0,66	0,83
102271/SINAPI	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - juros. af 01/2021	h	0,15	0,19
102272/SINAPI	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - manutenção. af 01/2021	h	0,83	1,04
102273/SINAPI	Martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - materiais na operação. af_01/2021	h	1,49	1,86
94295/SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	mes	12.786,30	15.982,88
88298/SINAPI	Operador de martelo ou marteloteiro com encargos complementares	h	23,22	29,03
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	27,86	34,83
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	29,29	36,61
100735/SINAPI	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af 01/2020 pe	m2	11,36	14,20
100721/SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af 01/2020 pe	m2	26,02	32,53
87244/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	m2	271,98	339,98
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	22,83	28,54
100321/SINAPI	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	mes	5.487,76	6.859,70
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe				

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO	PREÇO
SINAPI (33)				
98575/SINAPI	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e se lante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023	m	77,28	96,60