

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE
AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505
CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00037
Ref : Maio/2026-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Instalação de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone estrutural							UNID
00015/MPSE								m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
02880 /ORSE	Vidro laminado 8mm (4+4mm), incolor					m2	1,0000	813,87 813,87
11925 /ORSE	Silicone Estrutural 3M - Sacher 600ml					un	0,9210	308,04 283,70
12815 /SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m					un	0,0610	12,61 0,77
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)					h	0,9600	7,37 14,96
10489 /SINAPI	Vidraceiro (horista)					h	1,1100	7,35 17,26
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,24	MATERIAL	1.098,34	CUSTO TOTAL	1.130,56	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	16,98	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (25,0000 %)	282,64	1.413,20
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN QTD
M 02880 /ORSE	Vidro laminado 8mm (4+4mm), incolor							m2 1,0000
M 11925 /ORSE	Silicone Estrutural 3M - Sacher 600ml							un 0,9210
M 12815 /SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m							un 0,0610
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)							h 0,9600
P 10489 /SINAPI	Vidraceiro (horista)							h 1,1100

CÓDIGO	Remoção de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento							UNID				
00014/MPSE								m²				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						UN	QTD	CUSTO	UNIT	CUSTO	TOTAL
06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)						h	0,3982		7,37		6,21
10489 /SINAPI	Vidraceiro (horista)						h	0,1408		7,35		2,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,96	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	8,40	PREÇO TOTAL				
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	4,44	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (25,0000 %)	2,10	10,50				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA												
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR								UN	QTD		
P 06111 /SINAPI	Servente de obras (horista)								h	0,3982		
P 10489 /SINAPI	Vidraceiro (horista)								h	0,1408		

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar