REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO SEDE DO MPSE

Modernização do pavimento térreo

Avenida Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505, Capucho Aracaju-SE

CURVA ABC DE SERVIÇOS DA OBRA
Cod. Empreendimento: 00012
Cod. Obra: 12
Ref: Julho/2026-1
Moeda : R$

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SE
v. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, 505 Capucho Aracaju-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00003/MPSE	Revestimento para piso ou parede em mármore branco carrara, e=2cm, aplicado com argamassa AC-II	m²	54,57	2.425,26	165.432,77	33,36
02227/ORSE	Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com pavi flex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm	m2	111,87	650,00	90.894,38	18,33
03858/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interior es/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérol a, etc) -Rev 01	m2	3.369,15	18,89	79.545,63	16,04
00002/MPSE	Bancada em mármore Rosso Lepanto e=2cm	m²	7,81	3.049,02	29.766,10	6,00
00001/MPSE	Testeira em granito Rosso Lepanto l=73cm, fornecimento e instalação	m	7,83	2.219,96	21.727,86	4,38
00004/MPSE	Revestimento para piso ou parede em mármore Rosso Lepanto, e=2cm, aplicado com ar gamassa AC-II	m²	5,01	3.225,02	20.196,71	4,07
88489/SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2 023	m2	174,79	12,68	2.770,42	0,56
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	666,30	2,62	2.178,80	0,44
09799/ORSE	Rampa de acesso ao tablado em compensado laminado naval 20mm - para obra do centr o profissionalizante	m2	4,50	374,32	2.105,55	0,42
00032/ORSE	Remoção de carpete	m2	93,37	5,88	686,27	0,14
00022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	22,39	21,99	615,50	0,12
05041/ORSE	Reassentamento de vidro temperado	m2	4,20	96,59	507,11	0,10
00033/ORSE	Demolição de revestimento em mármore	m2	21,82	17,57	479,17	0,10
13594/ORSE	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-ligh t ou similar	un	2,00	131,32	328,30	0,07
02310/ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	5,88	32,15	236,32	0,05
08387/ORSE	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	7,81	23,21	226,57	0,05
07725/ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	15,77	7,80	153,76	0,03
04715/ORSE	Remoção de vidro temperado	m2	4,20	15,34	80,56	0,02
13938/ORSE	Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento	m2	4,20	14,63	76,82	0,02
07212/ORSE	Demolição de rodapé de alta resistencia	m	7,11	8,59	76,36	0,02
13961/ORSE	Remoção de revestimento em placas mdf, sem reaproveitamento	m2	10,36	4,90	63,51	0,01
10570/ORSE	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cime nto / cal / areia), espessura 0,5 cm	m2	2,70	11,60	39,15	0,01
00006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,56	32,97	23,08	0,00