

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.1.27	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	108	18,66			0,01 %
13.1.28	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	305,24	10,95			0,02 %
13.1.29	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,27	9,61			0,00 %
13.1.30	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	273,4	14,15			0,02 %
13.1.31	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	216	11,88			0,02 %
13.1.32	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1	29,41			0,00 %
13.1.33	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,08	24,90			0,00 %
13.1.34	93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2	18,71			0,00 %
13.1.35	PRO48	Próprio	REF da ORSE (765) - Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	18	43,55			0,00 %
13.1.36	PRO49	Próprio	REF da ORSE (752) - Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. v3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	un	18	8,90			0,00 %
13.1.37	PRO79	Próprio	REF da ORSE (7881) - Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	36	14,55			0,00 %
13.1.38	PRO80	Próprio	REF da ORSE (7384) - Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm(marvitec ref. 1431 ou similar)	m	36	1.687,59			0,36 %
13.1.39	PRO83	Próprio	REF da ORSE (8689) - Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1	21,10			0,00 %
13.1.40	PRO85	Próprio	REF da ORSE (8686) - Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2	33,20			0,00 %
13.1.41	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16	11,25			0,00 %
13.1.42	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	14,61			0,00 %

  
CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
589

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.1.43	DISJ_T63	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	107,34			0,00 %
13.1.44	DISJ_T80	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	107,34			0,00 %
13.1.45	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	422,61			0,00 %
13.1.46	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	690,52			0,00 %
13.1.47	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2956,22	4,59			0,08 %
13.1.48	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	107,73	9,90			0,01 %
13.1.49	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,08	26,84			0,00 %
13.1.50	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	9,24	26,72			0,00 %
<b>13.2</b>			<b>PAVIMENTO TÉRREO - QD P2</b>		<b>1</b>				<b>0,64 %</b>
13.2.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	33,05			0,00 %
13.2.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83	18,77			0,01 %
13.2.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	11,78			0,00 %
13.2.4	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	71	13,64			0,01 %
13.2.5	EBS - 075	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTOS DE 3/4", INCLUINDO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	13,90			0,00 %
13.2.6	PRO168	Próprio	REF da SINAPI (95786) - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2	30,91			0,00 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Burity - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
590

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.2.7	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5	31,28			0,00 %
13.2.8	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	29	35,70			0,01 %
13.2.9	EBS - 075	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTOS DE 3/4", INCLUINDO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	8	13,90			0,00 %
13.2.10	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	42,08			0,00 %
13.2.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31	27,84			0,01 %
13.2.12	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	43,88			0,00 %
13.2.13	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	29,05			0,00 %
13.2.14	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	33,19			0,00 %
13.2.15	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	34,75			0,00 %
13.2.16	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	44,46			0,00 %
13.2.17	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	52,79			0,01 %
13.2.18	CH	Próprio	TAMPA COM 1 FURO, PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10	22,23			0,00 %
13.2.19	PRO78	Próprio	REF da ORSE (12102) - Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	9	2.092,67			0,11 %
13.2.20	PRO45	Próprio	REF da ORSE (12562) - Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	20	73,14			0,01 %
13.2.21	PRO47	Próprio	REF da ORSE (13031) - Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	42	110,22			0,03 %
13.2.22	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	110	18,66			0,01 %
13.2.23	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	319,7	10,95			0,02 %

  
CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0548035343  
591

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.2.24	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	253,32	14,15			0,02 %
13.2.25	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	220	11,88			0,02 %
13.2.26	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	16,87			0,00 %
13.2.27	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,83	13,20			0,00 %
13.2.28	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,65	17,72			0,00 %
13.2.29	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	13,52			0,00 %
13.2.30	PRO48	Próprio	REF da ORSE (765) - Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	12	43,55			0,00 %
13.2.31	PRO49	Próprio	REF da ORSE (752) - Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. v13.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	un	12	8,90			0,00 %
13.2.32	PRO79	Próprio	REF da ORSE (7881) - Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	24	14,55			0,00 %
13.2.33	PRO80	Próprio	REF da ORSE (7384) - Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm(marvitec ref. 1431 ou similar)	m	24	1.687,59			0,24 %
13.2.34	PRO86	Próprio	REF da ORSE (7880) - Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1	29,30			0,00 %
13.2.35	PRO85	Próprio	REF da ORSE (8686) - Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	33,20			0,00 %
13.2.36	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20	11,25			0,00 %
13.2.37	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	14,61			0,00 %
13.2.38	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	84,70			0,00 %
13.2.39	106023	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1.084,01			0,01 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343.  
592

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.2.40	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	422,61			0,00 %
13.2.41	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2612,05	4,59			0,07 %
13.2.42	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	551,32	9,90			0,03 %
<b>13.3</b>			<b>PAVIMENTO TÉRREO - QD P3</b>						<b>0,19 %</b>
13.3.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	33,05			0,00 %
13.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26	18,77			0,00 %
13.3.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	11,78			0,00 %
13.3.4	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	14,33			0,00 %
13.3.5	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26	13,64			0,00 %
13.3.6	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	54,41			0,00 %
13.3.7	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	42,08			0,00 %
13.3.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	27,84			0,00 %
13.3.9	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	29,05			0,00 %
13.3.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	33,19			0,00 %
13.3.11	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	34,75			0,00 %
13.3.12	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	44,46			0,00 %

  
CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
593

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.3.13	CH	Próprio	TAMPA COM 1 FURO, PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2	22,23			0,00 %
13.3.14	PRO77	Próprio	REF da ORSE (9422) - Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	2	59,00			0,00 %
13.3.15	PRO78	Próprio	REF da ORSE (12102) - Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	8	2.092,67			0,10 %
13.3.16	PRO45	Próprio	REF da ORSE (12562) - Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	10	73,14			0,00 %
13.3.17	PRO47	Próprio	REF da ORSE (13031) - Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	8	110,22			0,01 %
13.3.18	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38	18,66			0,00 %
13.3.19	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	85,13	14,15			0,01 %
13.3.20	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	107,49	10,95			0,01 %
13.3.21	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	76	11,88			0,01 %
13.3.22	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	21,71			0,00 %
13.3.23	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,31	17,72			0,00 %
13.3.24	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,48	13,20			0,00 %
13.3.25	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,07	14,53			0,00 %
13.3.26	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	13,52			0,00 %
13.3.27	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	24,22			0,00 %
13.3.28	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,98	21,22			0,00 %


CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama - BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343.  
594

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.3.29	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,46	16,69			0,00 %
13.3.30	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	15,69			0,00 %
13.3.31	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	11,25			0,00 %
13.3.32	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	14,61			0,00 %
13.3.33	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	73,27			0,00 %
13.3.34	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	84,70			0,00 %
13.3.35	DISJ_T80	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	107,34			0,00 %
13.3.36	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	593,58			0,00 %
13.3.37	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	778,14	4,59			0,02 %
13.3.38	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	52,88	7,09			0,00 %
13.3.39	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	64,38	9,90			0,00 %
13.3.40	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,76	17,72			0,00 %
13.4			PAVIMENTO TÉRREO - QD P4		1				0,25 %
13.4.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26	18,77			0,00 %
13.4.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	11,78			0,00 %
13.4.3	CX-4x4	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2	13,31			0,00 %
13.4.4	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	177,60			0,00 %
13.4.5	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	13,64			0,00 %

  
CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
595

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.4.6	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	54,41			0,00 %
13.4.7	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	42,08			0,00 %
13.4.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	27,84			0,00 %
13.4.9	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	29,05			0,00 %
13.4.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	33,19			0,00 %
13.4.11	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	44,46			0,00 %
13.4.12	PRO78	Próprio	REF da ORSE (12102) - Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	7	2.092,67			0,09 %
13.4.13	PRO45	Próprio	REF da ORSE (12562) - Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	8	73,14			0,00 %
13.4.14	PRO47	Próprio	REF da ORSE (13031) - Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	9	110,22			0,01 %
13.4.15	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48	18,66			0,01 %
13.4.16	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,03	14,15			0,01 %
13.4.17	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92,89	9,61			0,01 %
13.4.18	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	108,59	10,95			0,01 %
13.4.19	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	96	11,88			0,01 %
13.4.20	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONÓPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	11,25			0,00 %
13.4.21	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	84,70			0,00 %
13.4.22	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	422,61			0,00 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama - BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
596

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.4.23	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1155,88	4,59			0,03 %
13.4.24	POSTE6-2	Próprio	POSTE DECORATIVO 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM 6M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED 50W	un	4	2.768,04			0,07 %
<b>13.5</b>			<b>PAVIMENTO TÉRREO - QD P5 - LAV</b>		<b>1</b>				<b>0,13 %</b>
13.5.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	33,05			0,00 %
13.5.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	18,77			0,00 %
13.5.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	11,78			0,00 %
13.5.4	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	14,33			0,00 %
13.5.5	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	13,64			0,00 %
13.5.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	42,08			0,00 %
13.5.7	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	27,84			0,00 %
13.5.8	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	29,05			0,00 %
13.5.9	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	33,19			0,00 %
13.5.10	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	44,46			0,00 %
13.5.11	CH	Próprio	TAMPA COM 1 FURO, PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	22,23			0,00 %
13.5.12	PRO77	Próprio	REF da ORSE (9422) - Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref.N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	4	59,00			0,00 %
13.5.13	PRO78	Próprio	REF da ORSE (12102) - Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	5	2.092,67			0,06 %
13.5.14	PRO45	Próprio	REF da ORSE (12562) - Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	1	73,14			0,00 %
13.5.15	PRO47	Próprio	REF da ORSE (13031) - Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	8	110,22			0,01 %



CNPJ 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA




NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA


13.5.16	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37	18,66			0,00 %
13.5.17	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	67,77	14,15			0,01 %
13.5.18	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,15	9,61			0,00 %
13.5.19	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,92	10,95			0,00 %
13.5.20	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	74	11,88			0,01 %
13.5.21	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	11,25			0,00 %
13.5.22	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	14,61			0,00 %
13.5.23	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	70,44			0,00 %
13.5.24	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	73,27			0,00 %
13.5.25	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	84,70			0,00 %
13.5.26	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	405,06			0,00 %
13.5.27	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	593,58			0,00 %
13.5.28	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	486,61	4,59			0,01 %
13.5.29	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,88	7,09			0,00 %
13.5.30	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	41,82	9,90			0,00 %
13.5.31	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,12	17,72			0,00 %
<b>13.6</b>			<b>PAVIMENTO TÉRREO - QD P6</b>		<b>1</b>				<b>0,33 %</b>

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0516035343  
598

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.6.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	71	18,77			0,01 %
13.6.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	11,78			0,00 %
13.6.3	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	14,33			0,00 %
13.6.4	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	51	13,64			0,00 %
13.6.5	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	74,76			0,00 %
13.6.6	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	56,33			0,00 %
13.6.7	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	48,19			0,00 %
13.6.8	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	34,00			0,00 %
13.6.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26	27,84			0,00 %
13.6.10	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	29,05			0,00 %
13.6.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35	33,19			0,01 %
13.6.12	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	34,75			0,00 %
13.6.13	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	44,46			0,00 %
13.6.14	PRO77	Próprio	REF da ORSE (9422) - Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref.N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	3	59,00			0,00 %
13.6.15	PRO78	Próprio	REF da ORSE (12102) - Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	13	2.092,67			0,16 %
13.6.16	PRO45	Próprio	REF da ORSE (12562) - Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	15	73,14			0,01 %
13.6.17	PRO47	Próprio	REF da ORSE (13031) - Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	23	110,22			0,01 %

  
CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0548035343  
599

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.6.18	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	74	18,66			0,01 %
13.6.19	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,85	14,15			0,01 %
13.6.20	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	255,45	10,95			0,02 %
13.6.21	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	148	11,88			0,01 %
13.6.22	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	21,71			0,00 %
13.6.23	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,3	17,72			0,00 %
13.6.24	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,47	14,53			0,00 %
13.6.25	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	13,52			0,00 %
13.6.26	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11	11,25			0,00 %
13.6.27	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	67,77			0,00 %
13.6.28	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	105,25			0,00 %
13.6.29	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	690,52			0,00 %
13.6.30	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1872,45	4,59			0,05 %
13.6.31	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	113,14	7,09			0,00 %
13.7			PAVIMENTO TÉRREO - QD P7			1			0,17 %
13.7.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	33,05			0,00 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama - BA


NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
600

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.7.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26	18,77	█	█	0,00 %
13.7.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22	11,78	█	█	0,00 %
13.7.4	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	21,61	█	█	0,00 %
13.7.5	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35	13,64	█	█	0,00 %
13.7.6	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	56,33	█	█	0,00 %
13.7.7	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	42,08	█	█	0,00 %
13.7.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	27,84	█	█	0,00 %
13.7.9	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	29,05	█	█	0,00 %
13.7.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	33,19	█	█	0,00 %
13.7.11	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	43,88	█	█	0,00 %
13.7.12	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	34,75	█	█	0,00 %
13.7.13	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	44,46	█	█	0,00 %
13.7.14	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	52,79	█	█	0,00 %
13.7.15	TM_4M	Próprio	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8	79,93	█	█	0,00 %
13.7.16	CH	Próprio	TAMPA COM 1 FURO, PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4	22,23	█	█	0,00 %
13.7.17	TM TETO	Próprio	TOMADA NO TETO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2	43,88	█	█	0,00 %



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA



NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.7.18	PRO78	Próprio	REF da ORSE (12102) - Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	3	2.092,67			0,04 %
13.7.19	PRO45	Próprio	REF da ORSE (12562) - Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	9	73,14			0,00 %
13.7.20	PRO47	Próprio	REF da ORSE (13031) - Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	22	110,22			0,01 %
13.7.21	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	58	18,66			0,01 %
13.7.22	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	134,02	14,15			0,01 %
13.7.23	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	192,54	10,95			0,01 %
13.7.24	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	116	11,88			0,01 %
13.7.25	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	21,71			0,00 %
13.7.26	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,65	17,72			0,00 %
13.7.27	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,44	14,53			0,00 %
13.7.28	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	13,52			0,00 %
13.7.29	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9	11,25			0,00 %
13.7.30	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	14,61			0,00 %
13.7.31	DISJ_T80	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	107,34			0,00 %
13.7.32	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	690,52			0,00 %
13.7.33	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1291,45	4,59			0,03 %
13.7.34	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	158,41	9,90			0,01 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343.  
602

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.7.35	PRO79	Próprio	REF da ORSE (7881) - Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ousimular)	un	1	14,55			0,00 %
<b>13.8</b>			<b>PAVIMENTO TÉRREO - QD P8</b>		<b>1</b>				<b>0,20 %</b>
13.8.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	33,05			0,00 %
13.8.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29	18,77			0,00 %
13.8.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	11,78			0,00 %
13.8.4	CX-4X4 MET	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" , METÁLICA, INSTALADA NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	13,31			0,00 %
13.8.5	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28	13,64			0,00 %
13.8.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	42,08			0,00 %
13.8.7	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	34,00			0,00 %
13.8.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	27,84			0,00 %
13.8.9	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17	29,05			0,00 %
13.8.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	33,19			0,00 %
13.8.11	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	34,75			0,00 %
13.8.12	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	44,46			0,00 %
13.8.13	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	52,79			0,00 %
13.8.14	CH	Próprio	TAMPA COM 1 FURO, PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5	22,23			0,00 %
13.8.15	TMP-001	Próprio	TOMADA NO PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULOS), 2P+T/10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA DE ALUMÍNIO COM TAMPA TIPO UNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2	60,34			0,00 %



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA



NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
603

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.8.16	PRO78	Próprio	REF da ORSE (12102) - Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	8	2.092,67			0,10 %
13.8.17	PRO45	Próprio	REF da ORSE (12562) - Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	7	73,14			0,00 %
13.8.18	PRO47	Próprio	REF da ORSE (13031) - Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	13	110,22			0,01 %
13.8.19	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48	18,66			0,01 %
13.8.20	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	105,87	14,15			0,01 %
13.8.21	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,72	9,61			0,00 %
13.8.22	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	133,28	10,95			0,01 %
13.8.23	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	96	11,88			0,01 %
13.8.24	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	21,71			0,00 %
13.8.25	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,65	17,72			0,00 %
13.8.26	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,62	14,53			0,00 %
13.8.27	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	13,52			0,00 %
13.8.28	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	11,25			0,00 %
13.8.29	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	14,61			0,00 %
13.8.30	DISJ_T80	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	107,34			0,00 %
13.8.31	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	568,78			0,00 %
13.8.32	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	889,93	4,59			0,02 %

CNPJ: 13.234.000/0001-00  
Avenida Buri - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0516035343  
604

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.8.33	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	167,41	9,90			0,01 %
<b>13.9</b>			<b>PAVIMENTO SUPERIOR - QD SUPERIOR</b>		<b>1</b>				<b>0,23 %</b>
13.9.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	33,05			0,00 %
13.9.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42	18,77			0,00 %
13.9.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	11,78			0,00 %
13.9.4	CX-4X4 MET	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	13,31			0,00 %
13.9.5	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34	13,64			0,00 %
13.9.6	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	48,19			0,00 %
13.9.7	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22	27,84			0,00 %
13.9.8	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33	29,05			0,01 %
13.9.9	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	33,19			0,00 %
13.9.10	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	43,88			0,00 %
13.9.11	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	34,75			0,00 %
13.9.12	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	44,46			0,00 %
13.9.13	CH	Próprio	TAMPA COM 1 FURO, PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	22,23			0,00 %
13.9.14	TMP-001	Próprio	TOMADA NO PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULOS), 2P+T/10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA DE ALUMÍNIO COM TAMPA TIPO UNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	60,34			0,00 %
13.9.15	PRO78	Próprio	REF da ORSE (12102) - Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	8	2.092,67			0,10 %



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
605

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.9.16	PRO45	Próprio	REF da ORSE (12562) - Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	20	73,14			0,01 %
13.9.17	PRO47	Próprio	REF da ORSE (13031) - Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	6	110,22			0,00 %
13.9.18	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	69	18,66			0,01 %
13.9.19	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	185,36	14,15			0,02 %
13.9.20	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,98	9,61			0,00 %
13.9.21	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	173,76	10,95			0,01 %
13.9.22	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	138	11,88			0,01 %
13.9.23	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	21,71			0,00 %
13.9.24	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,65	17,72			0,00 %
13.9.25	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,33	14,53			0,00 %
13.9.26	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	13,52			0,00 %
13.9.27	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	11,25			0,00 %
13.9.28	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	11,25			0,00 %
13.9.29	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	14,61			0,00 %
13.9.30	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	84,70			0,00 %
13.9.31	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	593,58			0,00 %
13.9.32	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1388,52	4,59			0,04 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
606

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.9.33	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,98	9,90			0,00 %
<b>13.10</b>			<b>PAVIMENTO TÉRREO - LIGAÇÃO DOS QUADROS A SUBESTAÇÃO</b>		<b>1</b>				<b>1,84 %</b>
13.10.1	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2	222,85			0,00 %
13.10.2	97884	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	3	844,78			0,01 %
13.10.3	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	24,22			0,00 %
13.10.4	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,16	21,22			0,00 %
13.10.5	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	106,93	16,69			0,01 %
13.10.6	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	15,69			0,00 %
13.10.7	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	12	29,41			0,00 %
13.10.8	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	171,18	24,90			0,03 %
13.10.9	93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	24	18,71			0,00 %
13.10.10	93022	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2	46,16			0,00 %
13.10.11	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	23,31	34,46			0,00 %
13.10.12	93015	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4	27,01			0,00 %



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA




NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
607

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.10.13	PRO48	Próprio	REF da ORSE (765) - Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	41	43,55			0,01 %
13.10.14	PRO49	Próprio	REF da ORSE (752) - Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	un	41	8,90			0,00 %
13.10.15	PRO79	Próprio	REF da ORSE (7881) - Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	82	14,55			0,01 %
13.10.16	PRO83	Próprio	REF da ORSE (8689) - Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	6	21,10			0,00 %
13.10.17		Próprio	LUVA DE ACABAMENTO 50 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2	15,29			0,00 %
13.10.18	PRO85	Próprio	REF da ORSE (8686) - Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	3	33,20			0,00 %
13.10.19	PRO93	Próprio	REF da ORSE (749) - Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)	un	5	81,72			0,00 %
13.10.20	PRO94	Próprio	REF da ORSE (8908) - Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 75 x 50 mm (valemamou similar)	un	5	6,37			0,00 %
13.10.21	PRO95	Próprio	REF da ORSE (8697) - Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	10	14,46			0,00 %
13.10.22		Próprio	LUVA DE ACABAMENTO 70 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	15,29			0,00 %
13.10.23	PRO96	Próprio	REF da ORSE (9426) - Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	33,20			0,00 %
13.10.24	PRO97	Próprio	REF da ORSE (762) - Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar)	m	11	36,17			0,00 %
13.10.25	PRO99	Próprio	REF da ORSE (7878) - Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	11	14,65			0,00 %
13.10.26	PRO98	Próprio	REF da ORSE (7879) - Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	22	15,35			0,00 %
13.10.27		Próprio	LUVA DE ACABAMENTO 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	30,17			0,00 %
13.10.28	PRO100	Próprio	REF da ORSE (8687) - Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2	48,60			0,00 %
13.10.29	PRO80	Próprio	REF da ORSE (7384) - Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm(marvitec ref. 1431 ou similar)	m	114	1.687,59			1,14 %
13.10.30	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	621,7	17,09			0,06 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama, BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
608

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.10.31	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	286,22	26,84			0,05 %
13.10.32	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	640,59	29,36			0,11 %
13.10.33	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	382,96	40,59			0,09 %
13.10.34	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	482,76	58,91			0,17 %
13.10.35	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	264,48	81,56			0,13 %
<b>13.11</b>			<b>SUBESTAÇÃO AÉREA E GRUPO GERADOR</b>		<b>1</b>				<b>7,07 %</b>
13.11.1	100616	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	1.864,29			0,01 %
13.11.2	10416	ORSE	Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento	Un	1	2.023,74			0,01 %
13.11.3	4141	ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	un	2	286,00			0,00 %
13.11.4	PRO102	Próprio	REF da ORSE (11774) - Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1	1.148,45			0,01 %
13.11.5	4150	ORSE	Conector cunha 4 x 4 AWG CAA, fornecimento	un	3	37,87			0,00 %
13.11.6	2858	ORSE	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	un	3	389,38			0,01 %
13.11.7	8239	ORSE	Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 10ka - 10KV	un	3	268,00			0,00 %
13.11.8	101540	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	191,34			0,00 %
13.11.9	2885	ORSE	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	un	3	50,00			0,00 %
13.11.10	102108	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	40.982,33			0,24 %



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA



NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
609

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.11.11	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60	165,80			0,06 %
13.11.12	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	137,04			0,02 %
13.11.13	C_3	Próprio	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO 3", EM LIGA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	un	2	74,62			0,00 %
13.11.14	102109	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2	89,24			0,00 %
13.11.15	A_4	Próprio	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DO POSTE AO ELETRODUTO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	un	2	37,07			0,00 %
13.11.16	97890	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	1	837,00			0,00 %
13.11.17	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	3	20,23			0,00 %
13.11.18	C_5	Próprio	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	un	1	3.046,80			0,02 %
13.11.19	PRO106	Próprio	REF da ORSE (9037) - Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 3"	m	12	138,70			0,01 %
13.11.20	C_6	Próprio	GANCHO DE SUSPENSÃO OLHAL 5000dAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	un	3	71,52			0,00 %
13.11.21	101547	SINAPI	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3	85,53			0,00 %
13.11.22	101555	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3	9,96			0,00 %
13.11.23	PRO107	Próprio	REF da ORSE (10326) - Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA	un	1	3.184,72			0,02 %
13.11.24	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4	48,79			0,00 %
13.11.25	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	83,53			0,00 %
13.11.26	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	10	73,47			0,00 %
13.11.27	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	16,25	60,89			0,01 %
13.11.28	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	38,63			0,00 %
13.11.29	PRO108	Próprio	REF da SBC (064565) - QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA P/GRUPO GERADOR 150KVA	UN	2	13.898,73			0,16 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama, BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
610

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

13.11.30	667	ORSE	Grupo gerador sincrono, automático 350kva-220/127v - Fornecimento - Rev 01 - 09/2021	un	2	547.740,28			6,47 %
<b>13.12</b>			<b>REDES LÓGICAS</b>		<b>1</b>				<b>0,11 %</b>
13.12.1	PRO109	Próprio	REF da ORSE (693) - Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	48	207,68			0,06 %
13.12.2	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2	3.782,66			0,04 %
13.12.3	7867	ORSE	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	3	520,00			0,01 %
13.12.4	11419	ORSE	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	2	21,15			0,00 %
<b>14</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		<b>1</b>				<b>5,34 %</b>
<b>14.1</b>			<b>LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E APARELHOS</b>		<b>1</b>				<b>3,32 %</b>
14.1.1	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	33	120,51			0,02 %
14.1.2	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	175,10			0,01 %
14.1.3	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	165,02			0,00 %
14.1.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	121	98,94			0,07 %
14.1.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	93,99			0,01 %
14.1.6	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	67,53			0,00 %
14.1.7	PRO110	Próprio	REF da ORSE (8323) - Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2 1/2"	un	2	121,14			0,00 %
14.1.8	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	361,73			0,01 %
14.1.9	PRO111	Próprio	REF da ORSE (9273) - Tubo de descida para válvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar)	un	4	39,01			0,00 %
14.1.10	PRO112	Próprio	REF da ORSE (3707) - Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar	un	4	93,93			0,00 %
14.1.11	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	83	373,52			0,18 %



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA




NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
611

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

14.1.12	PRO113	Próprio	REF da ORSE (7370) - Lavatório louça (Deca-Monte Carlo, ref L-81) com coluna (deca ref C-1), c/ sifão plástico, engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1600) , conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares, exclusive torneira	un	93	664,68			0,37 %
14.1.13	PRO114	Próprio	REF da ORSE (8211) - Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	12	414,22			0,03 %
14.1.14	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	43	544,02			0,14 %
14.1.15	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	43	42,62			0,01 %
14.1.16	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26	116,70			0,02 %
14.1.17	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	921,25			0,07 %
14.1.18	PRO115	Próprio	REF da ORSE (2055) - Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	12	714,80			0,05 %
14.1.19	PRO116	Próprio	REF da ORSE (10041) - Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar	un	1	2.012,90			0,01 %
14.1.20	PRO117	Próprio	REF da ORSE (8236) - Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	un	8	76,15			0,00 %
14.1.21	PRO118	Próprio	REF da ORSE (3688) - Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	7	28,74			0,00 %
14.1.22	PRO119	Próprio	REF da ORSE (13259) - Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.	un	4	15.653,54			0,37 %
14.1.23	PRO120	Próprio	REF da ORSE (8758) - Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	14	159,24			0,01 %
14.1.24	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	27	20,10			0,00 %
14.1.25	PRO121	Próprio	REF da ORSE (13551) - Fornecimento e instalação de filtro elétrico IBBL ou similar	un	10	775,02			0,05 %
14.1.26	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42	317,23			0,08 %
14.1.27	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45	306,90			0,08 %
14.1.28	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	54	291,37			0,09 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama - BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0516035343  
612

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

14.1.29	PRO122	Próprio	REF da ORSE (8365) - Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusiva cuba, sifão, válvula e torneira	m	93,06	1.093,77			0,60 %
14.1.30	PRO123	Próprio	REF da ORSE (1776) - Prateleira em compensado, revestida com fórmica	m <sup>2</sup>	6,552	481,06			0,02 %
14.1.31	PRO124	Próprio	REF da ORSE (1776) - Bancada em compensado, revestida com fórmica	m <sup>2</sup>	34,13	481,06			0,10 %
14.1.32	003	Próprio	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 60x50x30 CM	UN	26	2.312,79			0,36 %
14.1.33	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	210,59			0,00 %
14.1.34	005	Próprio	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 70X50X40 CM - COM VÁLVULA	UN	10	1.537,33			0,09 %
14.1.35	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34	20,10			0,00 %
14.1.36	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	69	74,48			0,03 %
14.1.37	PRO125	Próprio	REF da ORSE (4282) - Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	34	63,98			0,01 %
14.1.38	PRO126	Próprio	REF da ORSE (13890) - Fornecimento e instalação de torneira de mesa em aço inox com acionamento manual em alavanca (alavnc.26701) e fechamento automático, da Meber ou similar	un	35	646,05			0,13 %
14.1.39	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	93	62,30			0,03 %
14.1.40	PRO127	Próprio	REF da ORSE (4287) - Dispenser para toalha interfolhada	un	93	55,56			0,03 %
14.1.41	PRO128	Próprio	REF da ORSE (12511) - Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	43	57,10			0,01 %
14.1.42	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29	57,46			0,01 %
14.1.43	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39	11,33			0,00 %
14.1.44	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39	11,91			0,00 %
14.1.45	102619	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	5.300,82			0,03 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0548035343

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

14.1.46	PRO129	Próprio	REF da ORSE (10611) - Ligação Predial de Água, na Parede, cavalete com registro esfera pvc sold. d=25mm, inclusive hidrômetro	un	1	369,22			0,00 %
14.1.47	PRO130	Próprio	REF da ORSE (13261) - Lavatório Hospitalar coletivo aço inox AISI 304, chapa 1,0mm, tipo calha, med. 1000x340x520mm C/ acabamento escovado- Modelo Especial A - Palmetal ou similar	un	3	4.131,58			0,07 %
14.1.48	PRO131	Próprio	REF da ORSE (4957) - Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar	m	16,4	763,78			0,07 %
14.1.49	PRO16	Próprio	REF da ORSE (9571) - Tela mosquito galvanizada, malha 14, fio 30	m²	3,28	195,94			0,00 %
<b>14.2</b>			<b>HIDRÁULICO</b>		<b>1</b>				<b>0,34 %</b>
14.2.1	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	39,75			0,00 %
14.2.2	PRO135	Próprio	REF da ORSE (10226) - Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diam = 25mm x 1/2"	un	53	11,23			0,00 %
14.2.3	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25	7,35			0,00 %
14.2.4	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	33,91			0,00 %
14.2.5	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	219,15			0,01 %
14.2.6	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	267	6,76			0,01 %
14.2.7	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	66	8,82			0,00 %
14.2.8	103994	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	13,82			0,00 %
14.2.9	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	13,57			0,00 %
14.2.10	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	16,95			0,00 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama - BA


  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0516035343  
614

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

14.2.11	94666	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	31,01	■	■	0,00 %
14.2.12	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31	8,03	■	■	0,00 %
14.2.13	PRO136	Próprio	REF da ORSE (1073) - Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	3	10,94	■	■	0,00 %
14.2.14	104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	13,13	■	■	0,00 %
14.2.15	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	10,67	■	■	0,00 %
14.2.16	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	12,34	■	■	0,00 %
14.2.17	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	14,38	■	■	0,00 %
14.2.18	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	27,28	■	■	0,00 %
14.2.19	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	214	9,82	■	■	0,01 %
14.2.20	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	54	13,33	■	■	0,00 %
14.2.21	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	17,57	■	■	0,00 %
14.2.22	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	19,57	■	■	0,00 %
14.2.23	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	95,82	■	■	0,00 %
14.2.24	103951	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36	14,98	■	■	0,00 %
14.2.25	PRO137	Próprio	REF da SINAPI (103951) - JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	14,98	■	■	0,00 %



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546065343

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

14.2.26	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	7,20			0,00 %
14.2.27	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	9,72			0,00 %
14.2.28	103988	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	12,63			0,00 %
14.2.29	89611	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	30,21			0,00 %
14.2.30	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	65	13,47			0,01 %
14.2.31	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19	18,53			0,00 %
14.2.32	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	25,03			0,00 %
14.2.33	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	29,37			0,00 %
14.2.34	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	75,24			0,00 %
14.2.35	94691	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	71	13,04			0,01 %
14.2.36	94693	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	18	17,06			0,00 %
14.2.37	105189	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	35	20,72			0,00 %
14.2.38	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19	30,96			0,00 %
14.2.39	94695	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10	29,59			0,00 %
14.2.40	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	57,23			0,00 %
14.2.41	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19	16,06			0,00 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama - BA


  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343.  
616

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

14.2.42	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	176	12,94			0,01 %
14.2.43	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	637,53	24,42			0,09 %
14.2.44	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	288,56	33,11			0,06 %
14.2.45	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	89,34	25,88			0,01 %
14.2.46	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	283,95	29,57			0,05 %
14.2.47	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	52,26	44,41			0,01 %
14.2.48	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	249,76	6,56			0,01 %
14.2.49	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7	6,72			0,00 %
14.2.50	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	24,37			0,00 %
14.2.51	PRO138	Próprio	REF da ORSE (1223) - Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4"	un	1	25,44			0,00 %
14.2.52	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	3,43			0,00 %
<b>14.3</b>			<b>ESGOTO</b>		<b>1</b>				<b>1,28 %</b>
14.3.1	98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3	685,96			0,01 %
14.3.2	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	21	471,56			0,06 %
14.3.3	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	181	12,87			0,01 %




CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA


  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

14.3.4	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	22,26			0,00 %
14.3.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46	27,47			0,01 %
14.3.6	PRO139	Próprio	REF da ORSE (1209) - Joelho 45° pvc rígido soldável para esgoto primário diâmetro 150mm Rev.01 10/2022	un	6	88,81			0,00 %
14.3.7	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	123	10,50			0,01 %
14.3.8	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60	15,45			0,01 %
14.3.9	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	22,84			0,00 %
14.3.10	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48	26,73			0,01 %
14.3.11	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	14,80			0,00 %
14.3.12	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	21,98			0,00 %
14.3.13	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	151	10,29			0,01 %
14.3.14	PRO142	Próprio	REF da ORSE (1562) - Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	73	52,66			0,02 %
14.3.15	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	45,54			0,00 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama - BA



  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
618

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

14.3.16	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32	48,63			0,01 %
14.3.17	104174	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	11	169,86			0,01 %
14.3.18	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	45,54			0,00 %
14.3.19	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	25,66			0,00 %
14.3.20	104343	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	32,57			0,00 %
14.3.21	PRO143	Próprio	REF da ORSE (1583) - Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x50mm	un	15	26,78			0,00 %
14.3.22	PRO144	Próprio	REF da ORSE (1582) - Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	3	19,64			0,00 %
14.3.23	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	385,73	37,50			0,09 %
14.3.24	104086	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	114,3	86,89			0,06 %
14.3.25	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	317,55	21,62			0,04 %
14.3.26	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	223,09	26,91			0,04 %
14.3.27	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,36	33,40			0,01 %
14.3.28	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	28,78			0,00 %
14.3.29	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	9,96			0,00 %



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA




NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
619

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

14.3.30	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	28,04			0,00 %
14.3.31	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	110	9,31			0,01 %
14.3.32	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	50,37			0,00 %
14.3.33	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	18,33			0,00 %
14.3.34	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	66	9,91			0,00 %
14.3.35	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	300,62	12,25			0,02 %
14.3.36	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	104	16,26			0,01 %
14.3.37	PRO145	Próprio	Copia da ORSE (1659) - Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	2	41,72			0,00 %
14.3.38	PRO146	Próprio	Copia da ORSE (9944) - Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m	un	2	34.011,57			0,40 %
14.3.39	98093	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2	14.891,54			0,18 %
14.3.40	PRO148	Próprio	REF da ORSE (11079) - Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x2,50 x 2,00 m	un	2	22.000,45			0,26 %
<b>14.4</b>			<b>DRENAGEM</b>		<b>1</b>				<b>0,40 %</b>
14.4.1	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	18	460,52			0,05 %
14.4.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	33,3	29,75			0,01 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
620

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

14.4.3	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	64,45	47,05	█	█	0,02 %
14.4.4	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	58	61,29	█	█	0,02 %
14.4.5	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	469,4	67,67	█	█	0,19 %
14.4.6	89679	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10	112,49	█	█	0,01 %
14.4.7	104171	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	79	85,59	█	█	0,04 %
14.4.8	89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6	41,56	█	█	0,00 %
14.4.9	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	11	26,11	█	█	0,00 %
14.4.10	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	25	10,20	█	█	0,00 %
14.4.11	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	9	42,79	█	█	0,00 %
14.4.12	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	17	120,03	█	█	0,01 %
14.4.13	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5	35,14	█	█	0,00 %
14.4.14	104168	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12	108,83	█	█	0,01 %
14.4.15	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	72,38	█	█	0,00 %
14.4.16	PRO164	Próprio	REF da ORSE (4283) - Ralo hemisférico em P, tipo abacaxi Ø 100mm	un	13	54,58	█	█	0,00 %
14.4.17	PRO131	Próprio	REF da ORSE (4957) - Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar	m	9	763,78	█	█	0,04 %
<b>15</b>			<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		<b>1</b>		█	█	<b>1,07 %</b>
<b>15.1</b>			<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES</b>		<b>1</b>		█	█	<b>0,32 %</b>



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA



**NATHAN FERREIRA DA SILVA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
621

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

15.1.1	92656	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,9	171,23			0,01 %
15.1.2	92655	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	181,68	130,72			0,14 %
15.1.3	92636	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	181,89			0,00 %
15.1.4	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	140,95			0,01 %
15.1.5	97490	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11	912,55			0,06 %
15.1.6	97488	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11	455,89			0,03 %
15.1.7	97496	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.107,97			0,01 %
15.1.8	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	192,41			0,01 %
15.1.9	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	88,14			0,00 %
15.1.10	92897	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	279,57			0,00 %
15.1.11	92896	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	191,32			0,01 %
15.1.12	94714	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	307,14			0,00 %
15.1.13	PRO50	Próprio	REF ORSE (1521) - Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)	un	7	314,90			0,01 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama/BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0516035343-  
622

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

15.1.14	PRO51	Próprio	REF ORSE (1510) - Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	7	487,75			0,02 %
<b>15.2</b>			<b>EXTINTORES</b>		<b>1</b>				<b>0,03 %</b>
15.2.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	11	320,21			0,02 %
15.2.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	909,21			0,01 %
<b>15.3</b>			<b>ACESSÓRIOS</b>		<b>1</b>				<b>0,22 %</b>
15.3.1	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	599,75			0,02 %
15.3.2	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	155,06			0,00 %
15.3.3	103015	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14	412,83			0,03 %
15.3.4	103016	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	564,47			0,01 %
15.3.5	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14	313,51			0,03 %
15.3.6	PRO52	Próprio	REF ORSE (12706) - Esguicho jato regulável de 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01	un	14	448,39			0,04 %
15.3.7	101915	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14	416,50			0,03 %
15.3.8	PRO53	Próprio	REF da ORSE (9670) - Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	3	218,38			0,00 %
15.3.9	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	369,67			0,00 %
15.3.10	PRO54	Próprio	REF da ORSE (11820) - Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	un	1	6.784,63			0,04 %
15.3.11	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	3,15			0,00 %
15.3.12	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	4,59			0,00 %



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA




NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546085343  
623

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

<b>15.4</b>			<b>HIDRANTES</b>			<b>1</b>				<b>0,12 %</b>
15.4.1	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		7	1.899,56			0,08 %
15.4.2	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN		7	423,43			0,02 %
15.4.3	101916	SINAPI	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1	3.479,21			0,02 %
<b>15.5</b>			<b>SINALIZAÇÕES</b>			<b>1</b>				<b>0,01 %</b>
15.5.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN		30	16,75			0,00 %
15.5.2	102520	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²		12	90,24			0,01 %
15.5.3	PRO55	Próprio	REF da ORSE (12894) - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9	un		7	17,59			0,00 %
<b>15.6</b>			<b>BOMBAS</b>			<b>1</b>				<b>0,37 %</b>
15.6.1	PRO56	Próprio	REF da ORSE (11172) - Bomba para incêndio a diesel 10 cv, vazão de 38,00 m³/h, hman= 50 m.c.a	un		1	6.647,96			0,04 %
15.6.2	PRO57	Próprio	REF da ORSE (13862) - Bomba para incêndio jockey 2cv, modelo ME-IN 1320 N2T ou similar	un		1	3.237,24			0,02 %
15.6.3	PRO58	Próprio	REF da ORSE (12780) - Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 25 cv e 01 bomba Jôquei 2cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	un		1	39.401,48			0,23 %
15.6.4	PRO59	Próprio	REF da ORSE (13001) - Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar	un		1	13.267,51			0,08 %
<b>16</b>			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>			<b>1</b>				<b>0,32 %</b>
16.1	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN		1	151,36			0,00 %
16.2	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN		37	22,73			0,00 %
16.3	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN		6	26,53			0,00 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama/BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
624

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

16.4	PRO169	Próprio	REF da SINAPI (96990) - CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (COMPRIMENTO DOS ESTAIS = 2 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	244,11			0,00 %
16.5	PRO60	Próprio	REF da ORSE (11273) - Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)	un	2	384,95			0,00 %
16.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,25	89,87			0,00 %
16.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,1	28,57			0,00 %
16.8	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	26	83,53			0,01 %
16.9	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	70	73,47			0,03 %
16.10	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	616	60,89			0,22 %
16.11	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	48,79			0,00 %
16.12	PRO61	Próprio	REF da ORSE (7923) - Terminal de compressão para cabo de 50 mm² - fornecimento e instalação	un	37	6,63			0,00 %
16.13	PRO170	Próprio	REF da SINAPI (96983) - SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	26	65,22			0,01 %
16.14	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,32	11,18			0,00 %
16.15	98463	SINAPI	SUORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	180	27,49			0,03 %
<b>17</b>			<b>SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>1</b>				<b>12,09 %</b>
<b>17.1</b>			<b>CLIMATIZAÇÃO</b>		<b>1</b>				<b>10,13 %</b>
17.1.1	CLI 01	Próprio	EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO	UN	1	1.571.850,66			9,29 %
17.1.2	PRO160	Próprio	REF da SINAPI (97331) - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	326,5	29,80			0,06 %
17.1.3	PRO161	Próprio	REF da SINAPI (97332) - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	214,7	50,00			0,06 %
17.1.4	PRO162	Próprio	REF da SINAPI (97333) - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32	63,27			0,01 %



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA



NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
625

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

17.1.5	PRO163	Próprio	REF da SINAPI (97334) - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,1	77,24			0,01 %
17.1.6	106034	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	89,6	147,69			0,08 %
17.1.7	PRO171	Próprio	REF da SINAPI (106035) - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	11,7	159,36			0,01 %
17.1.8	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	326,5	67,13			0,13 %
17.1.9	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	131,5	81,40			0,06 %
17.1.10	106034	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	47,5	147,69			0,04 %
17.1.11	11785	ORSE	Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	47,7	318,76			0,09 %
17.1.12	11786	ORSE	Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	9,9	359,98			0,02 %
17.1.13	11789	ORSE	Tubulação em cobre Ø 1 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema package de climatização) - fornecimento e instalação	m	23,4	156,62			0,02 %
17.1.14	11787	ORSE	Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	11,1	398,43			0,03 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama - BA


  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0516035343  
626

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

17.1.15	11787	ORSE	Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	63,9	398,43			0,15 %
17.1.16	11783	ORSE	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	42,1	261,05			0,06 %
<b>17.2</b>			<b>EQUIPAMENTOS DE RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>1</b>				<b>0,53 %</b>
17.2.1	PRO90	Próprio	REF da SBC (071849) - VENTILADOR CENTRIFUGO - LIMIT LOAD NCL500/6 ARRANJO 4	UN	3	10.491,03			0,19 %
17.2.2	PRO91	Próprio	REF da SBC (071853) - DAMPER DE SOBREPRESSAO EM CHAPA GALVANIZADA VAG-3 1000x500mm	UN	34	1.063,01			0,21 %
17.2.3	PRO92	Próprio	REF da SBC (070515) - VENEZIANA ALUMINIO C/ REGISTRO PINT. ELETROST. 400x400mm	m²	5,44	2.186,19			0,07 %
17.2.4	PRO63	Próprio	REF da ORSE (11148) - Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	un	33	287,63			0,06 %
<b>17.3</b>			<b>OUTROS</b>		<b>1</b>				<b>1,44 %</b>
17.3.1	PRO134	Próprio	REF da SBC (070928) - CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 8" 517x517mm	UN	213	556,63			0,70 %
17.3.2	98381	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4"). AF_03/2024	M	150	39,31			0,03 %
17.3.3	98383	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 161 MM (6"). AF_03/2024	M	12	43,92			0,00 %
17.3.4	13525	ORSE	Instalação de duto MPU 20mm retangular para ar condicionado em painel pré-isolado - Incluso fabricação - EM ANÁLISE	m²	856,78	114,30			0,58 %
17.3.5	98335	SINAPI	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024	m²	103,74	196,98			0,12 %
<b>18</b>			<b>GASES MEDICINAIS</b>		<b>1</b>				<b>5,37 %</b>
<b>18.1</b>			<b>ACESSÓRIOS DE TUBOS</b>		<b>1</b>				<b>0,23 %</b>
18.1.1	CP_CX_SE	Próprio	CAIXA SECCIONADORA DE VÁLVULAS PARA GASES MEDICINAIS	UND	6	2.613,23			0,09 %
18.1.2	CP_CEN_A	Próprio	CENTRAL DE ALARME PARA REDE DE GASES MEDICINAIS MODELO FIDEGAS CA-8	UND	1	5.437,12			0,03 %



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA



NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
627

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

18.1.3	CP_PAI_AL	Próprio	PAINEL DE ALARME PARA REDE DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, VÁCUO OU ÓXIDO NITROSO)	UND	6	724,14			0,03 %
18.1.4	PRO65	Próprio	REF da ORSE (8734) - Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1	1.758,35			0,01 %
18.1.5	PRO66	Próprio	REF da ORSE (12869) - Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado	un	1273	8,82			0,07 %
<b>18.2</b>			<b>CONEXÕES DE TUBULAÇÃO</b>		<b>1</b>				<b>0,32 %</b>
18.2.1	93062	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	28	28,69			0,00 %
18.2.2	103845	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	859	43,14			0,22 %
18.2.3	92289	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	73	52,27			0,02 %
18.2.4	103867	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	160	55,72			0,05 %
18.2.5	92301	SINAPI	TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	34	74,23			0,01 %
18.2.6	PRO141	Próprio	REF da SBC (056181) - CRUZETA GALVANIZADO 1/2"	UN	5	48,04			0,00 %
<b>18.3</b>			<b>TUBULAÇÃO</b>		<b>1</b>				<b>1,56 %</b>
18.3.1	103837	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	1487,29	131,31			1,15 %
18.3.2	97337	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	421,78	164,42			0,41 %
<b>18.4</b>			<b>EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS</b>		<b>1</b>				<b>3,27 %</b>
18.4.1	CEN_VÁCUO	Próprio	Central de vácuo duplex de instalação vertical com capacidade de 72,00 m3/h, reservatório de 520 l, dotada de filtros bacteriológicos	UND	1	90.111,12			0,53 %
18.4.2	CP_USI_OX I_030	Próprio	USINA DE OXIGÊNIO USIOX 030 AIR - MODELO DINATEC. INCLUSO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO TÉCNICO.	UND	1	397.260,00			2,35 %
18.4.3	CP_CIL_OX	Próprio	CILINDRO DE GÁS ESPECIAL DE 50 LITROS - ÓXIDO NITROSO	UND	6	2.128,46			0,08 %

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0516035343  
628

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

18.4.4	PRO67	Próprio	REF da ORSE (11218) - Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70mm, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod. Square Line, VTC Vitotec ou similar	un	46	1.155,89			0,31 %
<b>19</b>			<b>GLP</b>		<b>1</b>				<b>0,24 %</b>
<b>19.1</b>			<b>ACESSÓRIOS DE TUBOS</b>		<b>1</b>				<b>0,02 %</b>
19.1.1	PRO68	Próprio	REF da ORSE (8708) - Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	un	2	425,46			0,01 %
19.1.2	PRO69	Próprio	REF da ORSE (9093) - Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	un	3	699,91			0,01 %
19.1.3	PRO101	Próprio	REF da ORSE (8980) - Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	un	2	252,81			0,00 %
19.1.4	95250	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	87,09			0,00 %
19.1.5	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	54,64			0,00 %
19.1.6	PRO66	Próprio	REF da ORSE (12869) - Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado	un	5	8,82			0,00 %
<b>19.2</b>			<b>CONEXÕES DE TUBULAÇÕES</b>		<b>1</b>				<b>0,01 %</b>
19.2.1	103812	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	5	53,61			0,00 %
19.2.2	103834	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4	69,70			0,00 %
19.2.3		Próprio	TE COBRE RED CENTRAL 611-RC 28mm x 15mm. REF. SBC (056392)	UN	4	59,05			0,00 %
19.2.4		Próprio	REDUÇÃO DE COBRE 1/2"X1/4". REF. SBC (056447)	UN	2	306,61			0,00 %
19.2.5	PRO70	Próprio	REF da ORSE (11009) - Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 28mm x 15mm	un	4	21,00			0,00 %
19.2.6	92696	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	36,25			0,00 %
19.2.7	92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14	14,44			0,00 %
19.2.8	PRO140	Próprio	INSTALAÇÃO DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS	UN	1	564,49			0,00 %
<b>19.3</b>			<b>TUBULAÇÃO</b>		<b>1</b>				<b>0,04 %</b>



CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama / BA



NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0546035343  
629

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
ESTADO DA BAHIA

19.3.1	103837	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	31,35	131,31			0,02 %
19.3.2	TUB_LUVA_AÇO_1.1/2	Próprio	TUBO LUVA EM AÇO GALVANIZADO PESADO INSTALADO SOB A LAJE DE PISO - Ø1.1/2". REF. SINAPI (103837)	M	28,3	107,18			0,02 %
19.4			<b>EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS</b>		<b>1</b>				<b>0,15 %</b>
19.4.1	CP_CIL_GL	Próprio	CILINDRO DE GÁS GLP TIPO P190. REF. SBC (056705)	UN	2	11.541,56			0,14 %
19.4.2	PRO105	Próprio	REF da ORSE (12211) - Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 1 botijão, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	4	514,63			0,01 %
19.5			<b>OUTROS</b>		<b>1</b>				<b>0,01 %</b>
19.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	6,27	89,87			0,00 %
19.5.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,19	28,57			0,00 %
19.5.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	3,13	125,70			0,00 %
19.5.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,94	583,83			0,00 %
19.5.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,94	320,79			0,00 %
20			<b>JARDIM</b>		<b>1</b>				<b>0,32 %</b>
20.1	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	769,02	3,64			0,02 %
20.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	769,02	5,40			0,02 %
20.3	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	769,02	17,74			0,08 %
20.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	693,31	43,26			0,18 %
20.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	693,31	1,85			0,01 %
20.6	PRO71	Próprio	REF da ORSE (7634) - Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	6	115,62			0,00 %
20.7	PRO72	Próprio	REF da ORSE (9868) - Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	50	28,49			0,01 %
20.8	PRO73	Próprio	REF da ORSE (8760) - Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	4	167,69			0,00 %
21			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		<b>1</b>				<b>1,59 %</b>

CNPJ: 13.234.000/0001-06  
Avenida Buriti - Centro - Buritirama/BA

  
NATHAN FERREIRA DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RNP: 0516035343  
630