

OBS.: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOTADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERENCIA DO SINPI

Janeiro / 2026-1

Janeiro / 2026-1

Janeiro / 2026-1

Janeiro / 2026-1

Serviço

PAVIMENTAÇÃO DA RUA EXUPÉRIO
MUNICÍPIO DE MAETINGA- BA

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS – 101,70%

DATA-BASE – JANEIRO DE 2026

OBS.: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOTADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERENCIA DO SINPI

Código		Descrição do Serviço	Unidade			
09418/ORSE		Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2			
Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,52	3,50	1,82
	02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	4	1,73	6,92
	09758/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para deficiente visual	m2	1,05	79,82	83,81
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,5	9,67	4,84
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,2	7,37	8,84
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,2	3,96	4,75
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,5	3,86	1,93
Totais						
Equipamento		Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00		98,04	13,67	14,63	1,17	127,51

Janeiro / 2026-1

Serviço						
Código		Descrição do Serviço				Unidade
04526/ORSE		Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros				un
Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2	9,67	1,93
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2	7,37	1,47
	13521/SINAPI	Placa de aço esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm	un	2	88,27	176,54
	00799/ORSE	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	1	463,49	463,49
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2	3,96	0,79
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,2	3,86	0,77
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,01	531,48	53,31	57,04	4,54	646,37	

Janeiro / 2026-1

Serviço								
Código	Descrição do Serviço					Unidade		
04250/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva					Un		
Composição de Preço								
*	Código	Descrição da Composição			Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	03325/ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva			Un	1	148,00	148,00
Totais								
Equipamento		Material	Mão-de-Obra		Enc. Social	Terceiros		Valor Total
0,00		0,00	0,00		0,00	148,00		148,00

Janeiro / 2026-1

Código		Descrição do Serviço	Unidade			
--------	--	----------------------	---------	--	--	--

PAVIMENTAÇÃO DA RUA EXUPÉRIO
MUNICÍPIO DE MAETINGA- BA

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS – 101,70%

DATA-BASE – JANEIRO DE 2026

OBS.: OS PREÇOS DA MÃO DE OBRA FORAM DESONERADOS, ADOTADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE REFERENCIA DO SINPI

02593/ORSE	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte					m2
Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h	1	8,60	8,60
	00895/ORSE	Emulsão asfáltica rr-1c	t	0,0004	3.430,81	1,37
	02453/ORSE	Caminhao esparg. asf. 6000 l	h	1	69,19	69,19
	02496/ORSE	Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente)	h	1	17,68	17,68
	02499/ORSE	Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp)	h	1	84,86	84,86
	02507/ORSE	Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente	h	1	14,37	14,37
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3	7,37	22,11
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0018	3,96	0,01
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,18	1,37	0,02	0,02	0,00	1,59	