QUADRO DE RUAS

ENGENHARIA E CONSULTORIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE MAETINGA, BA.								
RUA	COMPRIMENTO(m)	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PROJETADA (m²)	ESPESSURA CAMADA CBUQ (m)	VOLUME (m³)	MEIO FIO PROJETADO(m)	SINALIZAÇÃO VERTICAL (und)	
							IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	SINALIZAÇÃO VERTICAL
TRECHO 01								
RUA 1	177,28	6,01	1.066,15	0,05	53,31	345,12	2,00	3,00
RUA 2	134,17	6,03	809,27	0,05	40,46	260,41	1,00	3,00
RUA 3	246,78	6,00	1.481,91	0,05	74,10	460,54	1,00	2,00
RUA 4	119,45	7,05	842,19	0,05	42,11	240,76	1,00	2,00
RUA 5	85,50	6,03	515,35	0,05	25,77	173,10	1,00	2,00
RUA 6	159,20	6,02	958,18	0,05	47,91	321,10	1,00	2,00
	922,38	**VAR**	**5.673,05**	**VAR**	**283,65**	**1.801,03**	**7,00**	**14,00**
TRECHO 02								
RUA 1	75,50	7,06	533,20	0,05	26,66	82,77	1,00	1,00
RUA 2	34,14	7,06	241,06	0,05	12,05	0,00	1,00	1,00
	109,64	**VAR**	**774,26**	**VAR**	**38,71**	**82,77**	**2,00**	**2,00**
TRECHO 03								
RUA 1	223,69	5,67	1.267,76	0,05	63,39	399,90	1,00	2,00
	223,69	**VAR**	**1.267,76**	**VAR**	**63,39**	**399,90**	**1,00**	**2,00**
TRECHO 04								
RUA 1	49,70	6,02	299,19	0,05	14,96	99,79	1,00	1,00
RUA 2	183,36	5,98	1.096,83	0,05	54,84	366,90	0,00	1,00
	233,06	**VAR**	**1.396,02**	**VAR**	**69,80**	**466,69**	**1,00**	**2,00**
TRECHO 05								
RUA 1	110,15	5,99	660,03	0,05	33,00	220,32	1,00	2,00
	110,15	**VAR**	**660,03**	**VAR**	**33,00**	**220,32**	**1,00**	**2,00**
TRECHO 06								
RUA 1	149,76	7,00	1.048,40	0,05	52,42	299,54	1,00	2,00
RUA 3	397,38	7,00	2.782,27	0,05	139,11	794,94	1,00	3,00
	547,14	**VAR**	**3.830,67**	**VAR**	**191,53**	**1.094,48**	**2,00**	**5,00**
TRECHO C e D								
TRECHO C	239,34	5,90	1.411,02	0,05	70,55	512,82	1,00	3,00
TRECHO D	78,18	6,96	544,25	0,05	27,21	155,99	1,00	2,00
	317,52	**VAR**	**1.955,27**	**VAR**	**97,76**	**668,81**	**2,00**	**5,00**
TOTAL	**2.463,58**	**VAR**	**15.557,06**	**VAR**	**777,85**	**4.734,00**	**16,00**	**32,00**

Responsável Técnico
Amauri Sampaio
Eng Civil
CREA nº 051.673.136-0
A D ENGENHARIA E CONCULTORIA

Amauri da S. O. Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 051.673.136-0