



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
001-001	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			24,04%	
01-02-49-005 C	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DETRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DEESTEIRAS. AF_03/2024 CS: 98525	M2	2.500,00	0,98	2.450,00
01-01-94-039 C	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CS: 98459	M2	196,00	124,09	24.321,64
63-26-05-007 O	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INC. INST. ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5X (SINAPI: 72805/001)	M2	12,00	771,53	9.258,36
63-26-05-006 O	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI: 74210/001 - 04/2016)	M2	12,00	917,42	11.009,04
63-26-05-008 O	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (SINAPI: 93213 - 12/2023)	M2	12,00	1.572,73	18.872,76
01-02-44-001 C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS CS: 103689	M2	8,00	558,91	4.471,28
66-25-06-089 O	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (ÁREA 396,60 M2)	UN	1,00	4.481,21	4.481,21
01-02-54-050 C	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 CS: 95634	UN	1,00	262,49	262,49
01-02-54-010 C	HIDRÔMETRO DN 1/2, 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 95673	UN	1,00	224,51	224,51
01-01-97-001 C	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 CS: 105113	UN	1,00	11.597,59	11.597,59
01-01-20-004 C	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102609	UN	1,00	1.399,68	1.399,68
62-25-07-011 O	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	3.614,91	3.614,91
TOTAL ETAPA					91.963,47
001-002	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			24,04%	
66-25-06-114 O	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	8,00	28.583,06	228.664,48
TOTAL ETAPA					228.664,48
TOTAL SUB-OBRA					320.627,95
2	PRÉDIO PRINCIPAL				
002-001	FUNDAÇÃO			24,04%	
01-01-65-021 C	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARACOLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96527	M3	105,85	158,51	16.778,28
01-01-65-046 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	164,19	103,31	16.962,47
01-01-65-040 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	74,40	274,09	20.392,30
01-02-35-025 C	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	6,06	667,56	4.045,41
01-02-35-014 C	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	43,86	843,46	36.994,16



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-14-016 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:93382	M3	82,26	41,08	3.379,24
01-02-61-031 O	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). CS:100979	M3	30,67	9,27	284,31
01-02-61-138 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	613,36	3,80	2.330,77
01-01-65-012 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	174,35	22,10	3.853,14
01-01-65-010 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104917	KG	9,00	19,73	177,57
01-01-65-009 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	648,61	15,54	10.079,40
01-01-65-007 C	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024CS: 104920	KG	185,05	13,10	2.424,16
01-01-65-008 C	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104921	KG	65,30	12,09	789,48
01-02-39-012 C	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 CS: 97084	M2	266,25	1,07	284,89
01-02-39-010 C	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	266,25	3,34	889,28
01-02-39-009 C	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 CS: 97088	KG	433,46	17,60	7.628,90
TOTAL ETAPA					127.293,76
002-002	SUPERESTRUTURA			24,04%	
66-25-06-010 O	FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM, P/ PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSIVE CONTRAVENTAMENTO/ESCORAMENTOS COM PONTALETES 7,5 X 7,5CM, 5 APROVEITAMENTOS	M2	242,75	96,34	23.386,54
01-02-35-014 C	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	13,61	843,46	11.479,49
01-01-08-026 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	269,65	18,05	4.867,18
01-01-08-018 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	692,04	12,92	8.941,16
01-01-08-019 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	21,40	10,74	229,84
01-01-08-020 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764	KG	29,60	10,23	302,81
TOTAL ETAPA					49.207,02



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data:
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	28/07/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
002-003	ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PAINÉIS			24,04%	
01-01-04-047 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS:103336	M2	692,88	115,38	79.944,49
01-02-68-019 C	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105026	M	51,90	55,33	2.871,63
01-02-68-004 C	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105032	M	30,70	42,91	1.317,34
01-01-23-019 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	898,11	7,39	6.637,03
66-25-06-011 O	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, E=20MM	M2	621,24	69,47	43.157,54
01-02-08-037 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87548	M2	4,80	45,71	219,41
66-25-06-082 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 45X45CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	621,24	83,83	52.078,55
01-01-23-007 O	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO)COM PREPARO EM BET CS:87900	M2	442,01	12,65	5.591,43
01-02-07-094 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 CS: 87784	M2	442,01	126,09	55.733,04
66-25-06-021 O	COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO DIM50X25X6CM ASSENTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA COM O TRAÇO 1:3	M2	0,16	227,10	36,34
01-02-07-049 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	2,42	53,14	128,60
TOTAL ETAPA					247.715,40
002-004	PINTURA			24,04%	
01-02-29-001 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	4,80	25,45	122,16
66-25-06-013 O	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	4,80	39,89	191,47
01-02-28-010 C	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 CS: 96135	M2	442,01	41,69	18.427,40
66-25-06-014 O	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	442,01	42,38	18.732,38
01-02-28-014 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	2,42	17,54	42,45
TOTAL ETAPA					37.515,86
002-005	ESQUADRIAS			24,04%	
66-25-06-016 O	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. (94582 - AF/2016)	M2	15,18	332,55	5.048,11



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026 BDI: 24,04% e	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-48-014 O	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, CS:94569	M2	3,96	520,03	2.059,32
01-01-47-114 C	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91341	M2	33,81	595,65	20.138,93
01-01-49-012 C	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3. AF_10/2025 CS: 100710	UN	6,00	227,28	1.363,68
66-25-06-116 O	GRADIL EM ALUMÍNIO DE GIRO, 1 FOLHA, ANODIZADO PRETO	M2	0,64	422,00	270,08
TOTAL ETAPA					28.880,12
002-006	FORRO			24,04%	
01-01-62-015 C	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS:96486	M2	227,46	107,06	24.351,87
TOTAL ETAPA					24.351,87
002-007	PAVIMENTAÇÃO / IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO			24,04%	
01-02-16-012 C	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94994	M2	84,75	137,34	11.639,57
66-25-06-032 O	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L1/L2)	M	86,05	55,22	4.751,68
66-25-06-034 O	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAOPLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (72136)	M2	225,25	164,90	37.143,73
66-25-06-035 O	RODAPÉ PARA PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICOE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FUNDIDO SOBRE BASE NIVELADA,ACABAMENTO DESEMPENADO CANTO ARREDONDADO,ALTURA 10CM, ESP.=8MM	M	214,34	15,69	3.362,99
01-01-78-003 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3DEMÃOS. AF_09/2023 CS: 98555	M2	230,71	47,53	10.965,65
01-01-78-029 C	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 CS: 98559	M	185,65	7,18	1.332,97
66-25-06-178 U	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO C/ VÉU DE POLIÉSTER (98558) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,35	87,55	555,94
66-25-06-117 O	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:5, ESP. MÉDIA = 2,5CM(ORSE/2180)	M2	12,72	58,34	742,08
TOTAL ETAPA					70.494,61
002-008	COBERTURA			24,04%	
01-01-55-117 O	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. CS:92580	M2	325,79	75,86	24.714,43
01-01-55-049 C	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICAOU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 CS: 92620	UN	5,00	3.354,93	16.774,65
01-02-56-041 C	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSOIÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94216	M2	325,79	236,57	77.072,14
66-25-06-039 O	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDALDE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOSDE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (100326)	M	21,89	117,53	2.572,73



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-97-032 C	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE LT = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 CS: 106059	M2	1,38	237,77	328,12
TOTAL ETAPA					121.462,07
TOTAL SUB-OBRA					706.920,71
3 003-001	PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO			24,04%	
01-01-65-021 C	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARACOLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96527	M3	44,34	158,51	7.028,33
01-01-65-046 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	33,64	103,31	3.475,35
01-01-65-040 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	25,20	274,09	6.907,07
01-02-35-025 C	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	2,07	667,56	1.381,85
01-02-35-014 C	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	12,08	843,46	10.189,00
01-01-14-016 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	35,42	41,08	1.455,05
01-02-61-031 O	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). CS: 100979	M3	11,59	9,27	107,44
01-02-61-138 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	231,77	3,80	880,73
01-01-65-012 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	40,14	22,10	887,09
01-01-65-009 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	285,21	15,54	4.432,16
01-02-39-012 C	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 CS: 97084	M2	46,92	1,07	50,20
01-02-39-010 C	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	46,92	3,34	156,71
01-02-39-009 C	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 CS: 97088	KG	76,39	17,60	1.344,46
TOTAL ETAPA					38.295,44
003-002	SUPERESTRUTURA			24,04%	
66-25-06-010 O	FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM, P/ PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSIVE CONTRAVENTAMENTO/ESCORAMENTOS COM PONTALETES 7,5 X 7,5CM, 5 APROVEITAMENTOS	M2	59,86	96,34	5.766,91
01-02-35-014 C	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	3,31	843,46	2.791,85



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026 BDI: 24,04% e	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-08-026 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	68,35	18,05	1.233,72
01-01-08-018 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	166,46	12,92	2.150,66
TOTAL ETAPA					11.943,14
003-003	ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PAINÉIS			24,04%	
01-01-04-047 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103336	M2	211,77	115,38	24.434,02
01-02-68-019 C	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105026	M	12,60	55,33	697,16
01-02-68-004 C	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105032	M	7,60	42,91	326,12
01-01-23-019 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	263,00	7,39	1.943,57
66-25-06-011 O	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, E=20MM	M2	120,54	69,47	8.373,91
01-02-08-037 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87548	M2	70,50	45,71	3.222,56
66-25-06-082 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 45X45CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	120,54	83,83	10.104,87
01-01-23-007 O	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) COM PREPARO EM BET CS: 87900	M2	149,02	12,65	1.885,10
01-02-07-094 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 CS: 87784	M2	149,02	126,09	18.789,93
01-01-88-010 C	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 CS: 102253	M2	17,57	997,39	17.524,14
01-02-07-049 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	1,85	53,14	98,31
TOTAL ETAPA					87.399,69
003-004	PINTURA			24,04%	
01-02-29-001 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	70,50	25,45	1.794,23
66-25-06-013 O	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	70,50	39,89	2.812,25
01-02-28-010 C	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 CS: 96135	M2	149,02	41,69	6.212,64
66-25-06-014 O	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	149,02	42,38	6.315,47



Secretaria da Administração do Estado da Bahia

Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-28-014 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	1,85	17,54	32,45
TOTAL ETAPA					17.167,04
003-005	ESQUADRIAS			24,04%	
66-25-06-016 O	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. (94582 - AF/2016)	M2	3,60	332,55	1.197,18
01-01-48-014 O	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, CS:94569	M2	0,80	520,03	416,02
01-01-48-119 C	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 CS: 91341	M2	9,18	595,65	5.468,07
01-01-49-132 C	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 CS: 100705	UN	8,00	100,76	806,08
01-01-49-043 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO CS:90844	UN	2,00	1.743,47	3.486,94
01-01-49-025 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO CS:100689	UN	2,00	1.701,01	3.402,02
01-02-30-026 C	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 CS: 102218	M2	17,85	25,16	449,11
66-25-06-116 O	GRADIL EM ALUMÍNIO DE GIRO, 1 FOLHA, ANODIZADO PRETO	M2	0,64	422,00	270,08
66-25-06-021 O	COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO DIM50X25X6CM ASSENTADO C/ ARGAMASSA CIMENTOE AREIA COM O TRAÇO 1:3	M2	0,32	227,10	72,67
TOTAL ETAPA					15.568,17
003-006	FORRO			24,04%	
01-01-62-015 C	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS:96486	M2	44,60	107,06	4.774,88
TOTAL ETAPA					4.774,88
003-007	PAVIMENTAÇÃO / IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO			24,04%	
01-02-16-012 C	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94994	M2	30,78	137,34	4.227,33
66-25-06-032 O	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L1/L2)	M	41,67	55,22	2.301,02
01-01-27-047 C	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 CS: 87692	M2	44,60	89,23	3.979,66
01-02-49-022 C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251	M2	46,79	62,47	2.922,97
66-25-06-018 O	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 15CM DE LARGURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEMPENEIRAR TRAÇO 1:1:4	M	3,40	117,16	398,34
01-01-78-003 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3DEMÃOS. AF_09/2023 CS: 98555	M2	46,21	47,53	2.196,36



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data:
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	28/07/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-78-029 C	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 CS: 98559	M	44,98	7,18	322,96
66-25-06-178 U	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO C/ VÉU DE POLIÉSTER (98558) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,64	87,55	56,03
01-02-33-033 C	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026 CS: 101094	M	7,88	305,83	2.409,94
TOTAL ETAPA					18.814,61
003-008	COBERTURA			24,04%	
01-01-55-117 O	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. CS:92580	M2	70,73	75,86	5.365,58
01-02-56-041 C	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94216	M2	70,73	236,57	16.732,60
01-01-97-032 C	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE LT = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 CS: 106059	M2	1,13	237,77	268,68
TOTAL ETAPA					22.366,86
TOTAL SUB-OBRA					216.329,83
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
004-001	ESGOTO			24,04%	
01-01-19-007 C	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98110	UN	1,00	454,71	454,71
01-01-83-001 C	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104328	UN	8,00	89,92	719,36
01-01-83-003 C	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89707	UN	21,00	64,36	1.351,56
01-01-83-009 C	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89709	UN	2,00	27,47	54,94
66-25-06-041 O	CURVA 45°, LONGA, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	129,36	388,08
66-25-06-040 O	CURVA 45°, LONGA, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	42,94	1.159,38
01-01-84-006 C	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89728	UN	4,00	17,61	70,44
66-25-06-042 O	CURVA 90°, CURTA, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	67,83	474,81
01-01-86-014 C	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89730	UN	2,00	19,73	39,46
01-01-86-024 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89802	UN	3,00	12,78	38,34
01-01-86-029 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89744	UN	1,00	35,46	35,46



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026 BDI: 24,04% e	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-86-034 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89731	UN	17,00	19,91	338,47
01-01-86-036 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89737	UN	31,00	29,20	905,20
66-25-06-043 O	JOELHO 90º DE PVC, ESGOTO, C/ BOLSA PARA ANEL, D= 40MM X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	28,69	28,69
66-25-06-044 O	JUNÇÃO 45°, DE PVC, BRANCO, COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	70,63	776,93
01-01-86-044 C	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89797	UN	7,00	63,72	446,04
01-01-86-048 C	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89785	UN	9,00	34,01	306,09
01-01-86-059 C	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89778	UN	1,00	22,97	22,97
01-01-86-055 C	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89754	UN	11,00	25,56	281,16
66-25-06-045 O	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PBV, DE PVC, BRANCO, DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	46,87	93,74
01-01-86-083 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89714	M	65,00	51,82	3.368,30
01-01-86-088 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89712	M	118,00	37,19	4.388,42
01-01-86-090 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89713	M	56,00	46,03	2.577,68
01-01-86-086 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89711	M	12,00	30,22	362,64
01-01-86-085 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89849	M	3,00	70,06	210,18
01-01-89-072 C	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89559	UN	1,00	75,99	75,99
66-25-06-046 O	TÊ 90°, DE REDUÇÃO, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	68,30	136,60
66-25-06-047 O	TÊ 90°, DE REDUÇÃO, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	70,33	351,65
01-01-86-071 C	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89825	UN	4,00	20,78	83,12
01-01-86-065 C	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89774	UN	19,00	19,90	378,10



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-86-074 C	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89786	UN	25,00	48,65	1.216,25
01-01-86-027 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89739	UN	5,00	30,29	151,45
01-01-86-050 C	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89795	UN	5,00	50,97	254,85
63-26-05-012 O	CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M (REF. ORSE: 11334)	UN	13,00	1.062,10	13.807,30
01-01-86-004 C	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89708	UN	21,00	129,86	2.727,06
63-26-05-013 O	CURVA 45°, LONGA, EM PVC, RÍGIDO, JUNTA SOLDÁVEL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE: 1544)	UN	3,00	101,84	305,52
63-26-05-015 O	JOELHO 45º, EM PVC, SÉRIE R, RÍGIDO, SOLDÁVEL, PRA ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM - FORNECIMENTNTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE: 1552)	UN	3,00	62,73	188,19
01-01-87-008 C	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89733	UN	26,00	29,39	764,14
63-26-05-016 O	JOELHO 45º, EM PVC, SÉRIE R, RÍGIDO, SOLDÁVEL, PRA ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTNTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE: 9761)	UN	11,00	37,63	413,93
01-01-87-023 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89726	UN	4,00	14,60	58,40
63-26-05-014 O	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, SIMPLES, EM PVC, RÍGIDO, JUNTA SOLDÁVEL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	61,46	307,30
66-25-06-128 O	BUCHA DE REDUÇÃO 75X50MM PARA SOLDÁVELPARA ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	27,20	108,80
66-25-06-129 O	TÊ PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO (89786) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	52,82	422,56
01-01-87-041 C	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMPRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104350	UN	8,00	36,74	293,92
66-25-06-130 O	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (89685) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	73,13	146,26
66-25-06-131 O	JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, P/ESGOTO, DN 75 X 75 MM (104343) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	61,98	495,84
66-25-06-132 O	TÊ, PVC, SERIE R, PARA ESGOTO, DN 75 X75MM, JUNTA ELÁSTICA (89687) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	63,87	638,70
66-25-06-133 O	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, PARA ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	18,61	204,71
66-25-06-134 O	CANAleta DE AÇO INOX 2 X 0,15M C/ GRELHA EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	560,30	5.042,70
66-25-06-135 O	CANAleta DE AÇO INOX 1 X 0,15M C/ GRELHA EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	261,40	2.091,20
66-25-06-136 O	CAIXA P/ ESGOTO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO/ TAMPA E FUNDO 60X60 H=100CM (97897) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	647,75	11.659,50
66-25-06-137 O	CAIXA DETENTORA DE DETRITOS EM ALVENARIA DE BLOCO 1,00 X 1,00 X 1,00M COM GRADE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.554,89	1.554,89



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026 BDI: 24,04% e	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-90-068 C	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89509	M	15,00	29,46	441,90
01-01-90-070 C	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89511	M	74,00	49,62	3.671,88
01-01-90-064 C	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89512	M	90,00	63,56	5.720,40
66-25-06-138 O	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAIS OU ESGOTO, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	222,38	667,14
01-01-90-054 C	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89545	UN	5,00	19,72	98,60
01-01-90-056 C	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89547	UN	25,00	26,57	664,25
01-01-90-050 C	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89554	UN	30,00	33,99	1.019,70
66-25-06-139 O	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	159,60	319,20
TOTAL ETAPA					75.375,05
004-002	ÁGUA FRIA			24,04%	
01-02-69-007 C	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103038	UN	1,00	66,40	66,40
01-02-69-022 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94495	UN	2,00	84,30	168,60
01-02-69-024 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89352	UN	2,00	49,29	98,58
01-02-69-029 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89353	UN	4,00	54,68	218,72
01-02-69-023 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021CS: 94792	UN	2,00	157,62	315,24
01-02-69-025 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89986	UN	4,00	113,72	454,88
01-02-69-033 C	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89984	UN	4,00	116,63	466,52
66-25-06-048 O	VÁLVULA PÉ COM CRIVO BRONZE 1.1/4 -FORNECIMENTO E INSTALACAO - (74093 - 01/2020)	UN	1,00	213,92	213,92
66-25-06-049 O	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º ÁGUA FRIA 20MM X 1/2" (73640)	UN	38,00	21,57	819,66
01-01-87-102 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89413	UN	19,00	17,15	325,85
01-01-87-153 C	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89417	UN	4,00	7,88	31,52



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026 BDI: 24,04% e	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-87-061 C	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89415	UN	18,00	21,87	393,66
66-25-06-050 O	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIAPREDIAL	M	1,00	47,77	47,77
01-01-82-011 C	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94706	UN	2,00	43,62	87,24
01-01-87-001 C	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89376	UN	16,00	8,14	130,24
01-01-87-003 C	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89383	UN	34,00	9,49	322,66
01-01-87-005 C	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022CS: 89436	UN	16,00	11,34	181,44
01-01-82-019 C	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94660	UN	1,00	10,75	10,75
01-01-87-018 C	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL,DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103952	UN	3,00	8,35	25,05
01-01-87-039 C	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103993	UN	8,00	13,64	109,12
01-01-88-023 C	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL,DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103958	UN	3,00	13,05	39,15
01-01-87-027 C	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL,DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103954	UN	13,00	11,86	154,18
66-25-06-051 O	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL,DN 40 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	6,00	12,49	74,94
01-01-87-030 C	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL,DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104014	UN	1,00	14,51	14,51
66-25-06-052 O	CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM DN40 MM	UN	1,00	10,98	10,98
01-01-87-048 C	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89500	UN	1,00	16,66	16,66
01-01-87-056 C	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022CS: 89360	UN	25,00	13,53	338,25
01-01-87-058 C	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89410	UN	6,00	15,31	91,86
01-01-87-063 C	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89499	UN	7,00	24,37	170,59
01-01-87-065 C	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89503	UN	6,00	28,43	170,58
01-01-87-189 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89401	M	66,28	15,06	998,18



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensali sta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-87-192 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89402	M	59,09	17,34	1.024,62
01-01-87-195 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89403	M	138,64	25,60	3.549,18
01-01-87-197 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89448	M	106,00	19,41	2.057,46
01-01-87-199 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89449	M	12,00	21,52	258,24
01-01-87-174 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89438	UN	15,00	14,75	221,25
01-01-87-177 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89440	UN	11,00	17,40	191,40
01-01-87-180 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89443	UN	11,00	23,82	262,02
01-01-87-182 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89623	UN	9,00	24,97	224,73
01-01-87-184 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89625	UN	2,00	29,43	58,86
01-01-87-209 C	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89442	UN	1,00	19,23	19,23
01-01-87-212 C	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89445	UN	8,00	25,52	204,16
01-01-87-214 C	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89624	UN	5,00	23,01	115,05
01-01-82-279 C	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94695	UN	2,00	38,69	77,38
01-01-87-094 C	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89366	UN	14,00	21,48	300,72
01-01-87-112 C	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103950	UN	18,00	15,24	274,32
01-01-87-220 C	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89439	UN	2,00	16,47	32,94
TOTAL ETAPA					15.439,26
004-003	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVATÓRIOS - TUBULAÇÃO SUCÇÃO, RECALQUE E REDE			24,04%	
66-25-06-143 O	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1 1/4" (1215/ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	86,89	260,67
66-25-06-144 O	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM=1 1/4" (1305/ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	21,40	214,00



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-70-020 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94496	UN	6,00	114,84	689,04
66-25-06-145 O	TÊ DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM =1 1/4" (1322/ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	64,66	64,66
01-01-83-019 C	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94660	UN	4,00	10,75	43,00
66-25-06-146 O	VÁLVULA DE SUÇÃO PVC PÉ COM CRIVO ROSCÁVEL DE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	134,09	134,09
66-25-06-147 O	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/4" (1285/ORSE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	41,24	164,96
66-25-06-148 O	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1" (1213/ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	76,74	1.151,10
01-02-01-024 C	LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 CS: 104059	UN	5,00	14,70	73,50
01-01-83-018 C	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94658	UN	6,00	6,95	41,70
66-25-06-149 O	JOELHO DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 1" (1284/ORSE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	23,58	377,28
66-25-06-150 O	TÊ SIMPLES ROSCÁVEL DE PVC BRANCO DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	79,13	79,13
66-25-06-151 O	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, EM PVC,DIÂM. = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	85,58	171,16
01-02-70-022 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94495	UN	4,00	84,30	337,20
66-25-06-152 O	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO SCHNEIDERBC-98, 1/2 CV, 110V, 11 M.C.A, VAZÃO 3,9 M3/H OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.632,63	3.265,26
66-25-06-153 O	UNIÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1", P/ ÁGUA (1332/ORSE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	31,38	62,76
01-02-70-050 C	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94796	UN	1,00	56,46	56,46
01-01-17-010 C	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 CS: 102137	UN	2,00	181,16	362,32
66-25-06-154 O	CAIXA DE ALVENARIA PARA REGISTRO 1,20 X0,90 X 0,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.276,71	1.276,71
01-01-88-104 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89497	UN	16,00	17,23	275,68
01-02-70-030 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987	UN	5,00	129,46	647,30
01-02-70-011 C	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 90371	UN	8,00	31,87	254,96
01-02-70-008 C	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103037	UN	4,00	49,53	198,12
01-01-88-098 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	37,00	12,66	468,42
01-01-88-114 C	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103956	UN	5,00	19,09	95,45



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026 BDI: 24,04% e	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensali sta:	72,85	15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-88-206 C	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 90374	UN	3,00	29,16	87,48
01-01-88-205 C	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89396	UN	2,00	26,92	53,84
01-01-88-156 C	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89424	UN	20,00	9,30	186,00
01-01-88-162 C	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADOEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103988	UN	36,00	17,15	617,40
01-01-88-164 C	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADOEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103995	UN	4,00	20,37	81,48
TOTAL ETAPA					11.791,13
004-004	LOUÇAS E METAIS			24,04%	
66-25-06-053 O	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO (86912)	UN	10,00	108,00	1.080,00
01-02-04-111 C	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86906	UN	4,00	91,89	367,56
01-02-04-105 C	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86913	UN	3,00	69,46	208,38
01-02-04-009 C	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86931	UN	8,00	718,49	5.747,92
01-02-04-059 C	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86885	UN	13,00	16,21	210,73
66-25-06-054 O	CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO,PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	6,00	73,69	442,14
66-25-06-055 O	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA DE COZINHA, 1 X 1 1/2"	UN	1,00	53,23	53,23
66-25-06-056 O	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA LAVATÓRIO, 1 X 1 1/2"	UN	4,00	53,23	212,92
66-25-06-057 O	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO EM METAL CROMADO 1 1/4"	UN	4,00	38,01	152,04
66-25-06-058 O	VÁLVULA P/ PIA EM METAL CROMADO 1 1/2"	UN	4,00	47,25	189,00
01-02-04-046 C	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86937	UN	4,00	310,57	1.242,28
01-02-02-014 O	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4,CS:93441	UN	1,00	1.470,31	1.470,31
66-25-06-059 O	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO NAS BORDAS E FUROS PARA CUBA E TORNEIRA, DIM. 1,10 X 0,60M	UN	2,00	803,68	1.607,36
01-02-04-039 C	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 100868	UN	6,00	434,08	2.604,48
66-25-06-083 O	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO(102147) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,89	744,93	1.407,92
66-25-06-060 O	RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, CAP = 10.000 LITROS, INCLUSIVE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.338,86	7.338,86



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensali sta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-115 O	RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, CAP = 20.000 LITROS, INCLUSIVE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00	15.227,49	15.227,49
TOTAL ETAPA					39.562,62
004-005	APOIO - OBRAS CIVIS			24,04%	
01-01-44-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	16,75	128,26	2.148,36
63-25-06-034 O	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	16,22	97,27	1.577,72
66-25-06-176 O	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,69	19,45	13,42
01-02-62-138 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	6,89	3,80	26,18
TOTAL ETAPA					3.765,68
004-006	FILTRO ANAERÓBIO, TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO			24,04%	
01-01-65-006 C	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98060	UN	1,00	7.469,85	7.469,85
01-01-65-034 C	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020CS: 98054	UN	1,00	6.433,52	6.433,52
01-01-65-022 C	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98064	UN	2,00	7.524,24	15.048,48
01-01-44-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	56,63	128,26	7.263,36
63-25-06-034 O	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	29,68	97,27	2.886,97
66-25-06-176 O	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	38,15	19,45	742,02
01-02-62-138 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	381,50	3,80	1.449,70
TOTAL ETAPA					41.293,90
TOTAL SUB-OBRA					187.227,64
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
005-001	INFRAESTRUTURA			24,04%	
63-25-06-001 O	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	146,92	44,26	6.502,68
63-25-06-004 O	TÊ HORIZONTAL 90º, 50 X 50 MM, PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	38,65	115,95
63-25-06-005 O	CURVA 90º HORIZONTAL, 100 X 50 MM, PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	61,75	61,75
63-25-06-006 O	CURVA DE INVERSÃO, 100 X 50 MM, PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	64,80	129,60
63-25-06-008 O	SUPORTE PARA SUSPENSÃO HORIZONTAL, 50 X 50 MM, PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	11,87	1.187,00
63-25-06-010 O	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	473,00	4,20	1.986,60
63-25-06-011 O	PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS D=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	637,00	2,80	1.783,60
63-25-06-012 O	CHUMBADOR PARABOLT 1/4"X2" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	103,00	6,36	655,08
63-25-06-013 O	VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL D=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	206,00	30,56	6.295,36
63-25-06-015 O	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	9,90	29,70
64-25-06-007 O	PARAFUSO COM BUCHA S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	378,00	4,47	1.689,66



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
63-25-06-017 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	189,00	47,18	8.917,02
63-25-06-018 O	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	19,49	194,90
63-25-06-019 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,00	18,46	1.532,18
63-25-06-020 O	ABRAÇADEIRA EM AÇO DE Ø3/4", TIPO D, EPARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	126,00	10,41	1.311,66
77-26-05-001 O	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE PVC, Ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,00	11,49	861,75
63-25-06-021 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE SEMI PESADO, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,75	60,37	5.780,43
63-25-06-022 O	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44,00	28,50	1.254,00
63-25-06-023 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00	22,66	2.719,20
77-26-05-002 O	ABRAÇADEIRA TIPO U VERGALHÃO REFORÇADA, GALVANIZADA PARA ELETRODUTO Ø1", COM PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	15,12	967,68
77-26-05-011 O	GRAMPO TIPO C COMPLETO COM PARAFUSO, PORCA E BALANCIM 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	170,00	38,65	6.570,50
77-26-05-003 O	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE PVC, Ø1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12,11	12,11
77-26-05-004 O	ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, CLASSE LEVE, ANTI-CHAMA, Ø1.1/2", INSTALADO EMBUTIDO NO FORRO, FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00	29,41	382,33
77-26-05-005 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, PVC, Ø1.1/2", INSTALADA EMBUTIDA NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	21,01	84,04
77-26-05-014 O	ABRAÇADEIRA TIPO U VERGALHÃO REFORÇADA, GALVANIZADA PARA ELETRODUTO Ø1.1/2", COM PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	25,28	227,52
01-01-79-098 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	25,00	20,32	508,00
63-25-06-025 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4??), APARENTE INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00	76,58	1.072,12
01-01-80-085 C	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 CS:104450	UN	5,00	15,86	79,30
77-26-05-006 O	ABRAÇADEIRA EM AÇO Ø1.1/2", TIPO D, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	8,89	80,01
77-26-05-007 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE SEMI PESADO, Ø2", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	82,06	328,24
77-26-05-008 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, Ø2" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	68,62	137,24
77-26-05-009 O	ABRAÇADEIRA EM AÇO Ø2", TIPO D, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	9,44	37,76



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data:
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	28/07/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-42-027 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	21,00	35,77	751,17
01-02-42-033 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	7,00	26,05	182,35
63-25-06-029 O	CONDULETE DE PVC CINZA, 6 ENTRADAS, 3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	53,30	266,50
77-26-05-010 O	CONECTOR RETO DE PVC PARA ELETRODUTO DE PVC Ø1" (BOX RETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	12,76	191,40
01-01-79-026 C	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 CS: 95802	UN	3,00	68,20	204,60
63-25-06-030 O	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (BOX RETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	12,23	85,61
77-26-05-012 O	TAMPA CEGA PVC, PARA CONDULETE 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	19,40	97,00
63-25-06-032 O	TAMPA CEGA METÁLICA, 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	34,36	103,08
01-01-19-017 C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 CS: 97887	UN	5,00	394,29	1.971,45
63-25-06-033 O	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X5CM PARACAIXA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	31,37	156,85
01-01-43-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	27,74	128,26	3.557,93
63-25-06-034 O	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	5,93	97,27	576,81
63-25-06-036 O	EMENDA INTERNA, 50 X 50 MM, "U", PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	98,00	26,32	2.579,36
01-01-80-073 C	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 CS: 106670	M	4,50	15,89	71,51
77-26-05-013 O	CONECTOR METÁLICO MACHO FIXO PARA SEALTUBO DE Ø1" (BOX) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	41,70	250,20
TOTAL ETAPA					64.540,79
005-002	FIOS, CABOS E TERMINAIS			24,04%	
01-01-78-008 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	1.642,58	6,57	10.791,75
01-01-78-010 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	35,00	10,16	355,60
01-01-79-004 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91932	M	70,00	25,37	1.775,90
01-01-78-009 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	3.610,00	10,85	39.168,50
01-01-78-011 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	170,00	15,33	2.606,10
01-01-76-003 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	120,00	24,46	2.935,20



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026 BDI: 24,04% e	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-79-005 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² ,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91935	M	30,00	38,39	1.151,70
77-26-05-015 O	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALIMENTADOR QD-HID) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	12,96	259,20
77-26-05-016 O	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² ,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALIMENTADOR QD2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,00	33,91	4.747,40
01-02-42-005 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² ,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92984	M	60,00	41,99	2.519,40
01-02-42-007 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² ,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92986	M	230,00	58,04	13.349,20
63-25-06-037 O	TERMINAL PINO AGULHA PRÉ-ISOLADO 1,5MM A 2,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	114,00	0,79	90,06
63-25-06-038 O	TERMINAL PINO PRÉ-ISOLADO 4,0MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	150,00	1,17	175,50
63-25-06-039 O	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 6MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00	30,32	1.819,20
63-25-06-040 O	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72259)	UN	52,00	30,32	1.576,64
63-25-06-041 O	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72260)	UN	30,00	30,19	905,70
63-25-06-042 O	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72261)	UN	4,00	31,92	127,68
63-25-06-043 O	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72262)	UN	16,00	32,06	512,96
TOTAL ETAPA					84.867,69
005-003	LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS			24,04%	
77-26-05-021 O	LUMINÁRIA SOBREPOR 2 LÂMPADAS TUBULAREST8 20W, 3000LM, 6500K, IP20, , MOD. LAR1245S-10A-2XT8LED-40-65-3BR G-LIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE LÂMPADAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	316,84	2.217,88
66-25-06-064 O	REFLETOR DE LED ALTA POTÊNCIA, 200W, 127-220V, 2.700K/6.000K, IP65, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	330,86	5.955,48
63-25-06-048 O	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COMGRADE, PARA 1 LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	113,87	910,96
63-25-06-049 O	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR HERMÉTICA, À PROVA DE TEMPO, IP65, PARA LÂMPADAS TUBULARES LED T8 2X54W, INCLUINDO LÂMPADAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	195,62	6.455,46
01-01-78-133 C	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	18,00	39,04	702,72
01-01-78-117 C	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91961	UN	4,00	76,28	305,12
63-25-06-050 O	TOMADA SIMPLES, 10A, MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, 1", INCLUSO TAMPÕES E CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	125,01	5.000,40



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
63-25-06-051 O	TOMADA SIMPLES, 20A, MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, 1", INCLUSO TAMPÕES E CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	127,05	3.303,30
63-25-06-052 O	TOMADA INDUSTRIAL 2P+T 20A/250V,IP54 DESOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	149,12	1.342,08
63-25-06-053 O	TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA 3P+T 125A/380V,IP67,SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	782,07	10.948,98
TOTAL ETAPA					37.142,38
005-004	QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES			24,04%	
77-26-05-042 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 310A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.996,96	6.996,96
77-26-05-041 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 20 DISJUNTORES DE 140A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	806,10	806,10
63-25-06-045 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	614,74	614,74
66-25-06-066 O	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS / BIFÁSICOS / TRIFÁSICOS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR DISJUNTOR - ETIQUETAS EM ACRÍLICO INCLUÍDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00	6,23	498,40
01-01-80-032 C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93654	UN	19,00	14,69	279,11
77-26-05-017 O	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, CURVA C, 220/380V, 3KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	33,16	331,60
77-26-05-018 O	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, CURVA C, 220/380V, 3KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	35,34	106,02
77-26-05-019 O	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, CURVA C, 220/380V, 3KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	44,68	134,04
77-26-05-020 O	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, CURVA C, 220/380V, 3KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	48,96	195,84
01-01-80-052 C	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93670	UN	9,00	94,99	854,91
77-26-05-022 O	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, CURVA C, 220/380V, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	145,18	435,54
77-26-05-023 O	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, CURVA C, 220/380V, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	182,80	182,80
77-26-05-024 O	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, CURVA C, 220/380V, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	197,53	592,59
77-26-05-025 O	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, CURVA C, 220/380V, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	221,21	221,21
77-26-05-026 O	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A, CURVA C, 220/415V, 10KA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	538,99	538,99
63-25-06-047 O	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, FIXO, 400V, 125A, 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	559,09	559,09
77-26-05-027 O	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO TIPO I, IN=40KA, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL 460V, FORMA DE ONDA 10/350MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	869,30	3.477,20
77-26-05-028 O	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO TIPO II, IN=20KA, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL 460V,FORMA DE ONDA 10/35MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	166,55	666,20



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026 BDI: 24,04% e	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensali sta:	72,85	15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-068 O	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	216,20	3.026,80
77-26-05-029 O	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) BIPOLAR, 50A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	462,47	1.849,88
01-01-81-045 C	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93676	UN	9,00	214,14	1.927,26
01-01-81-046 C	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97711	UN	3,00	236,07	708,21
77-26-05-030 O	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) TETRATPOLAR, 63A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	293,37	293,37
77-26-05-031 O	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) TETRATPOLAR, 80A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	495,38	495,38
TOTAL ETAPA					25.792,24
005-005	PADRÃO MEDIÇÃO			24,04%	
66-25-06-070 O	GRAMPO LINHA VIVA GLV 40.1 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	98,54	394,16
66-25-06-071 O	RACK COM TRÊS ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	529,54	529,54
66-25-06-072 O	POSTE DE CONCRETO, H=11M/200KG, DUPLO T, INCL TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.276,28	2.276,28
66-25-06-073 O	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM= 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	50,15	601,80
66-25-06-074 O	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (93020 - 12/2015)	UN	4,00	41,59	166,36
66-25-06-075 O	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABODE 50 MM2, C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (72263 - 12/2015)	UN	10,00	43,08	430,80
66-25-06-076 O	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO DO TIPO "COPPERWELD" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	580,04	580,04
77-26-05-032 O	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA DE ALTA PERFORMANCE COM MOLDE CABO À HASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	101,63	101,63
66-25-06-078 O	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ MEDIDORES POLIFÁSICOS, PADRÃO COELBA MPC 511 OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	399,22	399,22
TOTAL ETAPA					5.479,83
TOTAL SUB-OBRA					217.822,93
6	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO / RESERVATÓRIOS				
006-001	OBRAS CIVIS - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO			24,04%	
01-01-66-046 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	318,30	103,31	32.883,57
01-02-40-013 C	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 CS: 97096	M3	46,55	963,10	44.832,31
66-25-06-120 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (92768) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	429,50	17,17	7.374,52
66-25-06-123 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM (92769) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	867,10	15,44	13.388,02
66-25-06-121 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM (92770) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	269,40	14,00	3.771,60
66-25-06-124 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM (92771) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	783,20	12,23	9.578,54
66-25-06-125 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM (92772) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	154,30	10,12	1.561,52



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-126 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM (92773) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	163,20	9,84	1.605,89
66-25-06-127 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM (92774) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	484,70	11,26	5.457,72
01-02-40-010 C	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	130,00	3,34	434,20
TOTAL ETAPA					120.887,89
006-002	OBRAS CIVIS - RESERVATÓRIOS			24,04%	
01-01-65-021 C	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARACOLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96527	M3	15,42	158,51	2.444,22
01-01-14-016 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:93382	M3	12,33	41,08	506,52
01-02-61-031 O	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). CS:100979	M3	4,02	9,27	37,27
01-02-61-138 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	80,43	3,80	305,63
01-02-35-025 C	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	0,66	667,56	440,59
01-01-66-040 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	8,00	274,09	2.192,72
01-01-66-046 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	5,88	103,31	607,46
01-02-36-014 C	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	2,59	843,46	2.184,56
01-01-66-012 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	13,80	22,10	304,98
01-01-66-011 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104918	KG	3,10	17,73	54,96
01-01-66-009 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	61,30	15,54	952,60
01-01-66-007 C	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	76,60	13,10	1.003,46
01-02-40-012 C	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 CS: 97084	M2	16,00	1,07	17,12
01-02-40-010 C	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	16,00	3,34	53,44
01-02-40-047 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 CS: 97086	M2	2,40	189,22	454,13
66-25-06-120 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (92768) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	51,00	17,17	875,67



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensal- ista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-121 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM (92770) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	90,10	14,00	1.261,40
01-02-40-013 C	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 CS: 97096	M3	2,40	963,10	2.311,44
66-25-06-010 O	FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM, P/ PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSIVE CONTRAVENTAMENTO/ESCORAMENTOS COM PONTALETES 7,5 X 7,5CM, 5 APROVEITAMENTOS	M2	42,34	96,34	4.079,04
66-25-06-122 O	CONCRETO PARA VIGAS, PILARES E LAJES FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	3,69	843,46	3.112,37
01-01-08-026 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	31,70	18,05	572,19
01-01-08-018 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	109,90	12,92	1.419,91
01-01-08-019 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	86,40	10,74	927,94
01-01-08-017 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92768	KG	26,40	17,13	452,23
01-01-08-015 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	118,80	13,99	1.662,01
01-01-08-010 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	7,30	12,21	89,13
01-01-08-011 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92772	KG	50,30	10,11	508,53
01-01-04-047 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103336	M2	35,36	115,38	4.079,84
01-02-68-019 C	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105026	M	2,60	55,33	143,86
01-02-68-004 C	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105032	M	1,20	42,91	51,49
01-02-08-037 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87548	M2	34,00	45,71	1.554,14
66-25-06-013 O	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	34,00	39,89	1.356,26
01-02-29-005 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	M2	6,24	47,14	294,15
01-02-28-014 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	6,24	17,54	109,45



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026 BDI: 24,04% e	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensali sta:	72,85	15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-07-094 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 CS: 87784	M2	71,04	126,09	8.957,43
66-25-06-014 O	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	71,04	42,38	3.010,68
01-01-49-119 C	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 CS: 91341	M2	2,10	595,65	1.250,87
66-25-06-021 O	COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO DIM50X25X6CM ASSENTADO C/ ARGAMASSA CIMENTOE AREIA COM O TRAÇO 1:3	M2	0,48	227,10	109,01
01-01-98-032 C	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE LT = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 CS: 106059	M2	6,72	237,77	1.597,81
01-01-78-005 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 CS:98557	M2	22,24	59,97	1.333,73
01-02-33-008 C	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 CS: 98681	M2	6,39	51,07	326,34
66-25-06-118 O	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO H=1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZ DE 1",FIXADO C/ ADESIVO ESTRUT EPOXI (99842)	M	15,76	467,49	7.367,64
66-25-06-119 O	ESCADA TIPOP MARINHEIRO C/ GUARDA CORPODIM= 2,68M ESCADA E 2,05 ESCADA C/GUARDACORPO, CONFORME PROJETO	UN	1,00	6.060,48	6.060,48
TOTAL ETAPA					66.434,70
006-003	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS			15,60%	
66-25-06-086 O	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO	UN	1,00	489.021,51	489.021,51
TOTAL ETAPA					489.021,51
TOTAL SUB-OBRA					676.344,10
7	SPDA				
007-001	SPDA			24,04%	
01-02-52-018 C	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023CS: 96977	M	187,44	87,00	16.307,28
64-26-05-001 O	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA,SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	178,50	71,76	12.809,16
64-26-05-002 O	BARRA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO RE-BAR DIAM 3/8"X3,40M - 70MM2 - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO (10908/ORSE)	UN	30,00	75,64	2.269,20
64-26-05-003 O	CLIPS PARA EMENDA GALVANIZADO ELETROLITICO PARA RE-BARS DE DIAM 8-10MM, COM ROSCA M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (08389/ORSE)	UN	114,00	20,29	2.313,06
64-26-05-004 O	CONECTOR ESTRUTURAL ATERINSERT COM DISCO EM LATÃO ZINCADO E ROSCA FÊMEA M12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	112,47	3.823,98
64-26-05-005 O	CONECTOR ESTANHADO PARA ATERINSERT COMPINO M12 - CABOS 16 A 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	108,46	1.843,82
01-02-45-028 C	HASTE DE ATERAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96986	UN	15,00	164,96	2.474,40
64-26-05-006 O	CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO P/ ATERAMENTO,D:300MM E H=300MM COM TAMPA REFORÇADA COM ESCOTINHA EM FOFO D:300MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	213,98	3.209,70



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
64-26-05-007 O	FITA DE ADVERTÊNCIA PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	187,44	5,33	999,06
64-25-06-001 O	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO"U" DIAM 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	20,14	644,48
64-25-06-002 O	SOLDA EXOTÉRMICO Nº90 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	46,33	185,32
64-26-05-008 O	TERMINAL AEREO 3/8X300MM DE INSERÇÃO REF:TEL5124 TERMOTÉCNICA OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	69,97	1.259,46
64-26-05-009 O	HASTE CAPTORA EM AÇO GALVANIZADO A FOGOØ5/8(16MM),COMP.2M,C/DOIS ESTAIS RIGIDOSDE 1M E BASE DE FIXAÇÃO ATRAVES DE CHAPAS ARTIC.NO FORMATO DE L COM FUROS Ø8,5MMREF:TEL 0962 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	461,40	922,80
64-26-05-010 O	HASTE CAPTORA TERMOCAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA GUARDA-CORPO Ø5/8"(16MM),ALTURA LIVRE DE 3,00M E ALTURA TOTAL4,00M TERMOTÉCNICA TEL-971 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00	785,46	785,46
64-25-06-005 O	CONECTOR DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	51,96	779,40
64-25-06-009 O	BARRAMENTO EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DIM=333X63,5X3,17MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	465,30	930,60
64-25-06-010 O	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO DIM 20X20X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	156,89	313,78
64-26-05-011 O	TELA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM INOX, LARGURA 245MM, ESPESSURA 1,5MM REF: TEL754 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,20	103,00	123,60
64-26-05-012 O	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO (REF:5024 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	57,06	11.412,00
64-26-05-013 O	SUPORTE EQUALIZADOR COLÁVEL ADERIBASE COM PARAFUSO E PORCA DE 1/4 (REF TEL 757 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00	37,35	6.723,00
64-26-05-014 O	SUPORTE REFORÇADO COLÁVEL PIVOTANTE COMPOSTO POR UMA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2DISCOS 60MM PERFURADOS EM AÇO INOX (RER:TEL978 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	70,24	210,72
64-26-05-015 O	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	10,00	48,30	483,00
01-01-43-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	28,12	128,26	3.606,67
01-01-14-016 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:93382	M3	28,12	41,08	1.155,17
TOTAL ETAPA					75.585,12
TOTAL SUB-OBRA					75.585,12
8	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO				
008-001	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO			24,04%	
64-25-06-012 O	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO EM LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	70,94	709,40
64-25-06-013 O	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO EM LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	196,33	2.944,95
64-25-06-014 O	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8KG, ALCANTE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443,9444, 10721 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	512,38	6.660,94
64-25-06-022 O	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA , ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (93141)	UN	25,00	331,52	8.288,00



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026 BDI: 24,04% e	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensali sta:	72,85	15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
64-25-06-015 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 PARA EXTINTOR DE INCENDIO, QUADRADA, 20X20CM, COM FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA "H" FOTOLUMINESCENTE, COLADA COM FITA DUPLA FACE BR L=19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	27,83	361,79
64-25-06-016 O	FITA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE DIREÇÃO, EM POLIESTER, LARGURA 5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	124,50	622,50
64-25-06-017 O	FITA DEMARCADORA DE VINIL, LARGURA DE 48CM, CORES DIVERSAS, PARA SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,00	2,58	134,16
64-25-06-018 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO S13 PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, RETANGULAR, 25X15CM C/ FUNDO VERDE E PICTOGRAMA COM SETA DIRECIONAL, FOTOLUMINESCENTE, COLADA COM FITA DUPLA FACE BR L=19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	34,69	520,35
64-25-06-019 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA ATÉ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTOS, DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	497,75	497,75
01-01-80-031 C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93653	UN	4,00	14,69	58,76
01-01-78-010 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	300,00	10,16	3.048,00
TOTAL ETAPA					23.846,60
TOTAL SUB-OBRA					23.846,60
9	CABEAMENTO ESTRUTURADO				
009-001	ELETROCALHAS			24,04%	
66-25-06-157 O	ELETROCALHA METÁLICA LISA TIPO "U" EMAÇO GALVIZADO A FOGO, DIMENSÕES 50 X 50X 3000MM, CHAPA #18, COM TAMPA DE ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	86,05	2.323,35
66-25-06-158 O	CURVA 90º HORIZONTAL PARA ELETROCALHA LISA, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - 50 X 50, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	55,98	111,96
66-25-06-159 O	TERMINAL GALVANIZADO A FOGO LISO PARA FECHAMENTO ELETROCALHA 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14,61	14,61
66-25-06-160 O	EMENDA INTERNA, 50 X 50 MM, TIPO "U", PARA ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	11,66	151,58
66-25-06-161 O	SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	11,65	34,95
66-25-06-162 O	SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ELETRODUTO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	22,85	45,70
66-25-06-163 O	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	3,00	6,16	18,48
66-25-06-164 O	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	3,00	9,55	28,65
66-25-06-165 O	VERGALHAO (TIRANTE) GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA TOTAL D=5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,20	69,38	1.123,96
66-25-06-166 O	SUORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA, 50 X 50MM, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	22,51	405,18
66-25-06-167 O	GRAMPO "C" COM BALANÇIM EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	35,87	645,66
66-25-06-168 O	PORCA E ARRUELA GALVANIZADO A FOGO D=5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	72,00	3,32	239,04
TOTAL ETAPA					5.143,12
009-002	ELETRODUTOS E CONEXÕES			24,04%	



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data:
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	28/07/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-169 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 1", ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	65,60	1.180,80
66-25-06-170 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 2", ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	122,89	368,67
66-25-06-171 O	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	21,57	129,42
66-25-06-172 O	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	40,54	40,54
66-25-06-173 O	CURVA 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DN 1", INCLUSIVE LUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	53,46	213,84
01-02-43-023 C	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	M	21,00	17,02	357,42
66-25-06-165 O	VERGALHAO (TIRANTE) GALVANIZADO A FOGOCOM ROSCA TOTAL D=5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,80	69,38	749,30
66-25-06-167 O	GRAMPO "C" COM BALANCIM EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	35,87	430,44
66-25-06-168 O	PORCA E ARRUELA GALVANIZADO A FOGO D =5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	48,00	3,32	159,36
63-25-06-024 O	ABRAÇADEIRA EM AÇO DE Ø1", TIPO D, E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	11,56	208,08
77-26-05-009 O	ABRAÇADEIRA EM AÇO Ø2", TIPO D, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	9,44	37,76
TOTAL ETAPA					3.875,63
009-003	CABOS			24,04%	
77-26-05-035 O	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO, U/UTP, 23 AWG X 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), CAPA LSZH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	26,17	314,04
77-26-05-036 O	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO, F/UTP (BLINDADO), 23 AWG X 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), CAPA LSZH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	38,27	7.654,00
77-26-05-033 O	PATCH CORD U/UTP CAT.6, COMPRIMENTO 2,50M, CAPA LSZH, COM 01 CONECTOR RJ-45 MACHO EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	97,55	195,10
77-26-05-037 O	PATCH CORD F/UTP CAT.6, COMPRIMENTO 2,50M, CAPA LSZH, COM 01 CONECTOR RJ-45 MACHO EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100,14	600,84
77-26-05-034 O	PATCH CORD U/UTP CAT.6, COMPRIMENTO 1,50M, CAPA LSZH, COM 01 CONECTOR RJ-45 MACHO EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	56,07	112,14
77-26-05-038 O	PATCH CORD F/UTP CAT.6, COMPRIMENTO 1,50M, CAPA LSZH, COM 01 CONECTOR RJ-45 MACHO EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	80,45	563,15
TOTAL ETAPA					9.439,27
009-004	CAIXA DE PASSAGEM			24,04%	
01-01-80-017 C	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 CS: 95789	UN	1,00	54,95	54,95
77-26-05-040 O	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIM. 302 X 302 X 122MM, COM TAMPA PARAFUSADA (REF.: LEGRAND 901045 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	225,78	225,78



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
77-26-05-039 O	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIM. 302 X 302 X 122MM, COM TAMPA PARAFUSADA DE DIM. 330 X 330MM (REF.: LEGRAND 901064 OU EQUIVALENTETÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	267,99	267,99
TOTAL ETAPA					548,72
009-005	TOMADAS			24,04%	
64-26-05-016 O	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES COM 02 CONECTORES RJ-45 FÊMEA CAT 6 MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	128,58	128,58
64-26-05-017 O	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES COM 02 CONECTORES RJ-45 FÊMEA BLINDADOS IP67,CAT 6 MONTADA EM CAIXA ESTANQUE IP67 C/TAMPA CEGA EM ABS INDUSTRIAL DIM 125X85X54MM E 2PRENSA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	203,81	611,43
TOTAL ETAPA					740,01
009-006	RACK			24,04%	
64-26-05-018 O	MINI RACK DE PAREDE,DESMONTÁVEL,19",H12U E 470MM DE PROF.FAB EM AÇO SAE 1008 C/PINTURA ELETROSTATICA PRETA MOD MRD1247INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.273,89	1.273,89
64-26-05-019 O	GUIA DE CABOS HORIZONTAIS 19", 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	56,65	113,30
64-26-05-020 O	BANDEJA FIXA PARA RACK DE 19", 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	186,37	186,37
64-26-05-021 O	SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.752,71	1.752,71
01-02-44-055 C	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 CS: 98302	UN	1,00	1.540,74	1.540,74
64-26-05-022 O	KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK DE 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	407,30	407,30
64-26-05-023 O	BARRAMENTO DE COBRE PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA CONDUTOR DE 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	74,72	74,72
64-26-05-024 O	NOBREAK MONOFÁSICO ON LINE RACK/TORRE SENOIAL PURO 2U 1500VA/1350W TENSÃO NOM.DE ENTRADA 220V TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA220V E 6 TOMADAS DE 10 BATERIAS INTERNAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.205,18	6.205,18
64-26-05-025 O	KIT PORCA GAIOLA COM PARAFUSO M5 PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	36,00	5,57	200,52
TOTAL ETAPA					11.754,73
009-007	SERVIÇOS			24,04%	
64-26-05-026 O	CERTIFICAÇÃO DE REDE	PT	8,00	159,09	1.272,72
TOTAL ETAPA					1.272,72
009-008	APOIO - OBRAS CIVIS			24,04%	
63-26-03-203 O	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 30 X 12 CM, PARA 1 ELETRODUTO	M	4,13	58,32	240,86
63-25-06-034 O	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	1,40	97,27	136,18
66-25-06-176 O	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,46	19,45	8,95
01-02-62-138 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	4,60	3,80	17,48
TOTAL ETAPA					403,47
TOTAL SUB-OBRA					33.177,67
10	CLIMATIZAÇÃO				
010-001	CLIMATIZAÇÃO			24,04%	



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026 BDI: 24,04% e	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensali sta:	72,85	15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-94-027 C	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS:103248	UN	1,00	2.790,69	2.790,69
01-01-94-038 C	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103264	UN	3,00	12.329,87	36.989,61
01-01-94-047 C	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 CS: 103289	M	5,00	53,19	265,95
01-01-94-048 C	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 CS: 103290	M	17,00	85,00	1.445,00
01-01-94-046 C	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 CS: 103291	M	5,00	107,79	538,95
01-01-95-013 C	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 106034	M	17,00	223,51	3.799,67
01-02-41-015 C	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE CS: 91166	M	17,00	5,47	92,99
63-26-05-001 O	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00	30,72	675,84
63-26-05-004 O	CONJUNTO DE SUPORTE E FIXAÇÃO PARA UNIDADE EVAPORADORA PISO-TETO DE ATÉ 50KG, INCL. BARRA ROSCADA 3/8", CHUMBADOR PARABOLT 3/8" E CANTONEIRA ZZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	3,00	200,40	601,20
63-26-05-002 O	CALÇO AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA UNIDADE CONDENSADOR DE ATÉ 70KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	45,89	734,24
63-26-05-003 O	VENTILADOR AXIAL DE PAREDE, VAZÃO DE 54 M³/H, COM FILTROS G4+M5, MOD. SPLITVENT, DA SICFLUX OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	558,04	1.674,12
01-01-35-016 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104316	M	10,00	32,01	320,10
63-26-05-005 O	ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBO DE DRENAGEM, PVC, 32MM, EM ESPUMA DE POLIETILENO, ESP. 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	12,58	125,80
01-01-35-004 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022CS: 104320	UN	4,00	15,72	62,88
01-01-35-007 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022CS: 104319	UN	10,00	13,71	137,10
TOTAL ETAPA					50.254,14
TOTAL SUB-OBRA					50.254,14
11	EQUIPAMENTOS				
011-001	CÂMARA FRIGORÍFICA - CONFORME PROJETOS			15,60%	
66-25-06-088 O	CÂMARA FRIGORÍFICA COMPLETA COMPOSTA C/ EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO INDUSTRIALP/ ARMAZENAMENTO DE FRANGOS RESFRIADOS, 3,8 X 2,23 X 4,00M, INCL. PORTAS GIRATÓRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	64.502,62	64.502,62
TOTAL ETAPA					64.502,62
011-002	FÁBRICA DE GELO - CONFORME PROJETOS			15,60%	



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-091 O	FÁBRICA DE GELO CAP PRODUÇÃO 1,50T/DIA,MÁQUINA GELO ESCAMA SK-153 ATÉ 1800KG/DIA, INCL INSTALAÇÃO E INFRA ESTRUTURA ADICIONAL	UN	1,00	311.777,71	311.777,71
TOTAL ETAPA					311.777,71
011-003	ABATE DE AVES - CONFORME PROJETOS			15,60%	
66-25-06-092 O	NÓRIA DE SANGRIA PARA FRANGOS	UN	1,00	71.978,34	71.978,34
66-25-06-093 O	TANQUE PARA SANGUE	UN	1,00	2.294,08	2.294,08
66-25-06-094 O	DEPENADEIRA SEMI-AUTOMATICA P/ FRANGOS D15	UN	1,00	14.565,60	14.565,60
66-25-06-095 O	NÓRIA DE EVISCERAÇÃO P/ FRANGOS	UN	1,00	47.459,58	47.459,58
66-25-06-096 O	DESCASCADORA SEMI-AUTOMÁTICA DE MOELAS	UN	1,00	16.629,06	16.629,06
66-25-06-097 O	PRÉ CHILLER E CHILLER P/ RESFRIAMENTO DE FRANGOS	UN	2,00	44.667,84	89.335,68
66-25-06-098 O	CARRINHO P/ MIÚDOS	UN	6,00	4.491,06	26.946,36
66-25-06-099 O	MESA P/ CORTE E EMBALAGEM	UN	2,00	4.333,27	8.666,54
66-25-06-100 O	FUNIL P/ EMBALAGEM DE FRANGOS	UN	2,00	1.456,56	2.913,12
66-25-06-101 O	ESTERILIZADOR DE FACAS ELÉTRICO	UN	3,00	1.080,28	3.240,84
66-25-06-102 O	LAVADOR DE MÃOS P/ 1 PESSOA - FIXADO NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	1.505,11	13.545,99
66-25-06-103 O	LAVADOR DE BOTAS MANUAL - 1 PESSOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.990,63	3.981,26
66-25-06-104 O	MESA P/ EMBALAGEM DE MIÚDOS	UN	1,00	3.520,02	3.520,02
66-25-06-105 O	EXTRATOR DE PULMÕES	UN	1,00	35.321,58	35.321,58
66-25-06-106 O	MESA P/ CLASSIFICAÇÃO DE AVES	UN	1,00	3.520,02	3.520,02
66-25-06-107 O	NÓRIA DE GOTEJAMENTO P/ FRANGOS	UN	1,00	21.411,43	21.411,43
66-25-06-108 O	CONE PARA FILÉS	UN	1,00	582,62	582,62
66-25-06-109 O	GRAMPEADOR DE EMBALAGENS, INCLUSIVE CX.GRAMPOS	UN	2,00	9.637,57	19.275,14
66-25-06-110 O	CARRINHO P/ CAIXAS	UN	5,00	971,04	4.855,20
66-25-06-111 O	PENEIRA ESTÁTICA P/ PENAS E VISCERAS	UN	2,00	9.103,50	18.207,00
66-25-06-112 O	MESA ESTÁTICA P/ NECROPSIA (INSPEÇÃO)	UN	1,00	5.547,07	5.547,07
TOTAL ETAPA					413.796,53
TOTAL SUB-OBRA					790.076,86
12	IMPLANTAÇÃO				
012-001	ARQUITETURA			24,04%	
01-02-22-028 C	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 CS: 92400	M2	1.258,27	135,08	169.967,11
66-25-06-113 O	CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO,SEÇÃO T,H=2,80M,PONTA INCLINADA,10X10CM,MOURÃO TENSIONADOR A CADA 25M,CRAVADO C/4 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA 2"E ARAME GALVANIZADO,ALTURA DA CERCA 2,30M - FORN.E INST.	M	237,42	295,39	70.131,49
01-01-21-007 C	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 CS: 102991	M	96,18	87,63	8.428,25
66-25-06-177 O	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE CORPO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M3	19,83	69,07	1.369,66
01-02-20-016 C	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94993	M2	406,08	102,02	41.428,28
01-01-76-006 C	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA). AF_01/2024 CS: 94273	M	237,42	55,51	13.179,18
66-25-06-182 O	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG DIM=2,30X4,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5.434,70	10.869,40
01-02-13-009 C	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 CS: 98504	M2	38,36	18,17	697,00



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data:
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	28/07/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-44-039 C	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT	M3	1.117,61	46,30	51.745,34
01-01-21-047 C	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 CS: 103003	UN	16,00	579,34	9.269,44
TOTAL ETAPA					377.085,15
012-002	HIDROSSANITÁRIA			24,04%	
01-01-87-192 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89402	M	119,00	17,34	2.063,46
66-25-06-183 U	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25MM, COR MARROM, PARA ESGOTO (89408) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	12,83	76,98
66-25-06-180 O	TÊ PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25MM COR MARROM, PARA ESGOTO (89617) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	11,08	33,24
01-01-88-156 C	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89424	UN	29,00	9,30	269,70
01-01-19-026 C	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99250	UN	4,00	276,30	1.105,20
01-02-05-105 C	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86913	UN	4,00	69,46	277,84
01-02-54-013 C	HIDRÔMETRO DN 3/4, 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 95675	UN	1,00	294,31	294,31
66-25-06-181 O	CAIXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 X 1,00M, INCL. TAMPA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.792,20	3.584,40
01-01-90-063 C	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89578	M	12,00	38,51	462,12
66-25-06-138 O	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAIS OU ESGOTO, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	222,38	5.337,12
01-01-90-050 C	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89554	UN	4,00	33,99	135,96
66-25-06-139 O	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	5,00	159,60	798,00
01-01-19-042 C	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99264	UN	1,00	1.097,34	1.097,34
01-01-65-022 C	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98064	UN	1,00	7.524,24	7.524,24
TOTAL ETAPA					23.059,91
012-003	SUBESTAÇÃO			24,04%	
63-26-05-018 O	POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO CIRCULAR, COMP. 11 M, RESIST. 600 DAN, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.338,72	4.338,72



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026 BDI: 24,04% e 15,6%	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensali sta:	72,85		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
63-26-05-017 O	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 380/220V, 60 HZ, 15 KV, 13,8 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19.641,66	19.641,66
63-26-05-019 O	CHAVE FUSÍVEL 300A, 10KA, 15KV, TIPO C, COM ISOLAÇÃO POLIMÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	783,41	2.350,23
63-26-05-020 O	ELO FUSÍVEL, TIPO K, 6A, PARA CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO, 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	28,24	84,72
63-26-05-021 O	PARA-RAIO DE ÓXIDO METÁLICO, SEM CENTELHADOR, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO, INVÓLUCCRO POLIMÉRICO, 12 KV, 10,2 KV, 10 KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	602,78	1.808,34
63-26-05-022 O	CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO, SEÇÃO RETANGULAR 90 X 90 MM, COMPRIMENTO 2.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO BASE METÁLICA	UN	4,00	636,28	2.545,12
63-26-05-023 O	MÃO FRANCESA PLANA, COMPRIMENTO 619 MM, GALVANIZADA A FOGO PARA FIXAÇÃO DE CRUZETA E SUPORTES EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	44,74	178,96
63-26-05-024 O	MÃO FRANCESA PLANA, COMPRIMENTO 1053 MM, GALVANIZADA A FOGO PARA FIXAÇÃO DE CRUZETA E SUPORTES EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	68,48	136,96
01-02-58-001 C	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102109	UN	2,00	115,47	230,94
63-26-05-025 O	OLHAL PARA PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO, PARA ANCORAGEM E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	27,86	83,58
63-26-05-026 O	ARAME DE AÇO ZINCADO Ø2,1 MM, 14 AWG, PARA AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO DE COMPONENTES DA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1,00	100,96	100,96
77-26-06-001 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE PESADO, Ø 1.1/2", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	93,23	559,38
77-26-06-002 O	CAPACETE (CABEÇOTE) EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	25,43	50,86
77-26-06-003 O	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	84,20	84,20
01-02-52-018 C	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023CS: 96977	M	15,00	87,00	1.305,00
01-02-52-016 C	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96973	M	20,00	103,64	2.072,80
63-26-05-030 O	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO, CLASSE 15 KV, SEÇÃO 35 MM², PARA INTERLIGAÇÕES EM MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	20,03	300,45
63-26-03-063 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 35MM², 1KV / 90º C (ORSE: 9007) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	74,54	1.341,72
63-26-05-031 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 25MM², 1KV / 90º C (ORSE: 11416) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	48,66	291,96
01-02-52-028 C	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96986	UN	4,00	164,96	659,84
62-25-07-145 O	CAIXA DE MEDIÇÃO EM CHAPA DE AÇO PARA 1MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, MODELO F4, 1,50X1,30X0,40M, PADRÃO NEOENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.701,91	4.701,91
63-26-05-032 O	MURETA DE ALVENARIA 1,30 X 2,00M PARA PORA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (ORSE: 1177) - ESP. PAREDE FINALIZADA 14CM	M2	2,00	661,08	1.322,16
77-26-06-004 U	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CX. MOLDADA, 125A, 380/220V, ICC 20KA, INCLUSIVE TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	555,96	555,96



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data:
Localidade:	IBIPEBA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	28/07/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
TOTAL ETAPA					44.746,43
012-004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			24,04%	
63-26-03-063 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 35MM², 1KV / 90º C (ORSE: 9007) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	74,54	13.417,20
63-26-03-200 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 16MM², 1KV / 90º C (ORSE: 9006) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	36,31	363,10
01-01-79-010 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	750,00	10,16	7.620,00
01-02-43-023 C	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	M	40,00	17,02	680,80
63-26-03-201 O	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	9,58	1.149,60
01-01-19-016 C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	6,00	250,00	1.500,00
01-01-19-018 C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 CS: 97888	UN	3,00	761,51	2.284,53
01-02-34-063 C	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 CS: 100622	UN	3,00	3.132,23	9.396,69
01-02-06-017 C	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS CS: 101657	UN	3,00	412,63	1.237,89
01-02-06-022 C	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101632	UN	3,00	35,07	105,21
63-26-03-202 O	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO (IOPES: 150701)	M	25,00	101,25	2.531,25
64-26-05-007 O	FITA DE ADVERTÊNCIA PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	5,33	133,25
01-01-43-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	29,44	128,26	3.775,97
63-25-06-034 O	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	33,52	97,27	3.260,49
01-02-62-039 O	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). CS:100977	M3	1,24	10,93	13,55
01-02-62-168 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 97914	M3X	37,16	4,47	166,11
66-25-06-192 U	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, 32A, 380/440V, 3P+N+T, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	581,41	581,41
TOTAL ETAPA					48.217,05
012-005	CABEAMENTO ESTRUTURADO			24,04%	
77-26-05-007 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE SEMI PESADO, Ø2", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	82,06	246,18
66-25-06-184 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 2", PESADO, ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	130,91	785,46



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571A	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	IBIPEBA	Mensali sta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-185 O	CURVA 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DN 2", INCLUSIVE LUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	105,14	210,28
66-25-06-172 O	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	40,54	40,54
66-25-06-186 O	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 2", PESADO, ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	54,47	108,94
01-02-43-023 C	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	M	92,00	17,02	1.565,84
77-26-05-009 O	ABRAÇADEIRA EM AÇO Ø2", TIPO D, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	9,44	37,76
66-25-06-187 O	BUCHA E ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO P/ELETRODUTO DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	4,00	64,76	259,04
66-25-06-188 O	FITA EM AÇO INOX FUSIMEC OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	6,59	52,72
66-25-06-189 O	FECHO TIPO FIVELA PARA FITA DE AÇO INOX 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1,69	6,76
66-25-06-190 O	FITA DE ADVERTÊNCIA P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA L=100MM, ESP.=0,10MM, C/ IMPRESSÃO "CUIDADO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,00	2,70	124,20
77-26-05-040 O	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIM. 302 X 302 X 122MM, COM TAMPA PARAFUSADA (REF.: LEGRAND 901045 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	225,78	225,78
01-01-19-049 C	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS: 101795	UN	3,00	855,79	2.567,37
01-02-35-174 C	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 101798	UN	3,00	535,32	1.605,96
66-25-06-191 O	CAIXA DISTRIBUIDOR GERAL METÁLICO Nº 4EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 40X40X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	390,03	390,03
01-01-43-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	8,95	128,26	1.147,93
63-26-03-203 O	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 30 X 12 CM, PARA 1 ELETRODUTO	M	42,03	58,32	2.451,19
63-25-06-034 O	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	8,20	97,27	797,61
TOTAL ETAPA					12.623,59
TOTAL SUB-OBRA					505.732,13
TOTAL GERAL DA OBRA					3.803.945,68

Marcia de Lima Rocha
Engenheiro Civil
CREA 3000133084BA
SEAB/SUPAT/DPO/CCOP



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalistas:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
001-001	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			24,04%	
01-02-49-005 C	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DETRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DEESTEIRAS. AF_03/2024 CS: 98525	M2	2.500,00	0,98	2.450,00
01-01-94-039 C	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CS: 98459	M2	196,00	124,09	24.321,64
63-26-05-007 O	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INC. INST. ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5X (SINAPI: 72805/001)	M2	12,00	771,53	9.258,36
63-26-05-006 O	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI: 74210/001 - 04/2016)	M2	12,00	917,42	11.009,04
63-26-05-008 O	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (SINAPI: 93213 - 12/2023)	M2	12,00	1.572,73	18.872,76
01-02-44-001 C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS CS: 103689	M2	8,00	558,91	4.471,28
66-25-06-089 O	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (ÁREA 396,60 M2)	UN	1,00	4.481,21	4.481,21
01-02-54-050 C	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 CS: 95634	UN	1,00	262,49	262,49
01-02-54-010 C	HIDRÔMETRO DN 1/2, 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 95673	UN	1,00	224,51	224,51
01-01-97-001 C	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 CS: 105113	UN	1,00	11.597,59	11.597,59
01-01-20-004 C	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102609	UN	1,00	1.399,68	1.399,68
62-25-07-011 O	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	3.614,91	3.614,91
TOTAL ETAPA				91.963,47	
001-002	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			24,04%	
66-25-06-114 O	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	8,00	28.583,06	228.664,48
TOTAL ETAPA					228.664,48
TOTAL SUB-OBRA					320.627,95
2	PRÉDIO PRINCIPAL				
002-001	FUNDAÇÃO			24,04%	
01-01-65-021 C	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARACOLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96527	M3	105,85	158,51	16.778,28
01-01-65-046 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	164,19	103,31	16.962,47
01-01-65-040 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	74,40	274,09	20.392,30
01-02-35-025 C	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	6,06	667,56	4.045,41
01-02-35-014 C	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	43,86	843,46	36.994,16



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-14-016 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:93382	M3	82,26	41,08	3.379,24
01-02-61-031 O	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). CS:100979	M3	30,67	9,27	284,31
01-02-61-138 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	613,36	3,80	2.330,77
01-01-65-012 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	174,35	22,10	3.853,14
01-01-65-010 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104917	KG	9,00	19,73	177,57
01-01-65-009 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	648,61	15,54	10.079,40
01-01-65-007 C	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024CS: 104920	KG	185,05	13,10	2.424,16
01-01-65-008 C	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104921	KG	65,30	12,09	789,48
01-02-39-012 C	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 CS: 97084	M2	266,25	1,07	284,89
01-02-39-010 C	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	266,25	3,34	889,28
01-02-39-009 C	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 CS: 97088	KG	433,46	17,60	7.628,90
TOTAL ETAPA					127.293,76
002-002	SUPERESTRUTURA			24,04%	
66-25-06-010 O	FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM, P/ PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSIVE CONTRAVENTAMENTO/ESCORAMENTOS COM PONTALETES 7,5 X 7,5CM, 5 APROVEITAMENTOS	M2	242,75	96,34	23.386,54
01-02-35-014 C	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	13,61	843,46	11.479,49
01-01-08-026 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	269,65	18,05	4.867,18
01-01-08-018 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	692,04	12,92	8.941,16
01-01-08-019 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	21,40	10,74	229,84



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-08-020 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764	KG	29,60	10,23	302,81
TOTAL ETAPA					49.207,02
002-003	ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PAINÉIS			24,04%	
01-01-04-047 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS:103336	M2	692,88	115,38	79.944,49
01-02-68-019 C	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105026	M	51,90	55,33	2.871,63
01-02-68-004 C	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105032	M	30,70	42,91	1.317,34
01-01-23-019 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	898,11	7,39	6.637,03
66-25-06-011 O	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, E=20MM	M2	621,24	69,47	43.157,54
01-02-08-037 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 87548	M2	4,80	45,71	219,41
66-25-06-082 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 45X45CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	621,24	83,83	52.078,55
01-01-23-007 O	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO)COM PREPARO EM BET CS:87900	M2	442,01	12,65	5.591,43
01-02-07-094 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 CS: 87784	M2	442,01	126,09	55.733,04
66-25-06-021 O	COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO DIM50X25X6CM ASSENTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA COM O TRAÇO 1:3	M2	0,16	227,10	36,34
01-02-07-049 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	2,42	53,14	128,60
TOTAL ETAPA					247.715,40
002-004	PINTURA			24,04%	
01-02-29-001 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	4,80	25,45	122,16
66-25-06-013 O	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	4,80	39,89	191,47
01-02-28-010 C	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 CS: 96135	M2	442,01	41,69	18.427,40
66-25-06-014 O	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	442,01	42,38	18.732,38
01-02-28-014 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	2,42	17,54	42,45
TOTAL ETAPA					37.515,86
002-005	ESQUADRIAS			24,04%	



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-016 O	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. (94582 - AF/2016)	M2	15,18	332,55	5.048,11
01-01-48-014 O	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, CS:94569	M2	3,96	520,03	2.059,32
01-01-47-114 C	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91341	M2	33,81	595,65	20.138,93
01-01-49-012 C	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3. AF_10/2025 CS: 100710	UN	6,00	227,28	1.363,68
66-25-06-116 O	GRADIL EM ALUMÍNIO DE GIRO, 1 FOLHA, ANODIZADO PRETO	M2	0,64	422,00	270,08
TOTAL ETAPA					28.880,12
002-006	FORRO				24,04%
01-01-62-015 C	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS:96486	M2	227,46	107,06	24.351,87
TOTAL ETAPA					24.351,87
002-007	PAVIMENTAÇÃO / IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO				24,04%
01-02-16-012 C	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94994	M2	84,75	137,34	11.639,57
66-25-06-032 O	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L1/L2)	M	86,05	55,22	4.751,68
66-25-06-034 O	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (72136)	M2	225,25	164,90	37.143,73
66-25-06-035 O	RODAPÉ PARA PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FUNDIDO SOBRE BASE NIVELADA, ACABAMENTO DESEMPENADO CANTO ARREDONDADO, ALTURA 10CM, ESP.=8MM	M	214,34	15,69	3.362,99
01-01-78-003 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 CS: 98555	M2	230,71	47,53	10.965,65
01-01-78-029 C	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 CS: 98559	M	185,65	7,18	1.332,97
66-25-06-178 U	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO C/ VÉU DE POLIÉSTER (98558) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,35	87,55	555,94
66-25-06-117 O	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:5, ESP. MÉDIA = 2,5CM (ORSE/2180)	M2	12,72	58,34	742,08
TOTAL ETAPA					70.494,61
002-008	COBERTURA				24,04%
01-01-55-117 O	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. CS:92580	M2	325,79	75,86	24.714,43
01-01-55-049 C	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 CS: 92620	UN	5,00	3.354,93	16.774,65
01-02-56-041 C	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94216	M2	325,79	236,57	77.072,14
66-25-06-039 O	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (100326)	M	21,89	117,53	2.572,73



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-97-032 C	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE LT = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 CS: 106059	M2	1,38	237,77	328,12
TOTAL ETAPA					121.462,07
TOTAL SUB-OBRA					706.920,71
3	PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO				
003-001	FUNDAÇÃO			24,04%	
01-01-65-021 C	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARACOLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96527	M3	44,34	158,51	7.028,33
01-01-65-046 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	33,64	103,31	3.475,35
01-01-65-040 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	25,20	274,09	6.907,07
01-02-35-025 C	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	2,07	667,56	1.381,85
01-02-35-014 C	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	12,08	843,46	10.189,00
01-01-14-016 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	35,42	41,08	1.455,05
01-02-61-031 O	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). CS: 100979	M3	11,59	9,27	107,44
01-02-61-138 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	231,77	3,80	880,73
01-01-65-012 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	40,14	22,10	887,09
01-01-65-009 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	285,21	15,54	4.432,16
01-02-39-012 C	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 CS: 97084	M2	46,92	1,07	50,20
01-02-39-010 C	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	46,92	3,34	156,71
01-02-39-009 C	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 CS: 97088	KG	76,39	17,60	1.344,46
TOTAL ETAPA					38.295,44
003-002	SUPERESTRUTURA			24,04%	
66-25-06-010 O	FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM, P/ PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSIVE CONTRAVENTAMENTO/ESCORAMENTOS COM PONTALETES 7,5 X 7,5CM, 5 APROVEITAMENTOS	M2	59,86	96,34	5.766,91



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-35-014 C	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	3,31	843,46	2.791,85
01-01-08-026 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	68,35	18,05	1.233,72
01-01-08-018 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	166,46	12,92	2.150,66
TOTAL ETAPA					11.943,14
003-003	ALVENARIA,REVESTIMENTOS E PAINÉIS			24,04%	
01-01-04-047 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS:103336	M2	211,77	115,38	24.434,02
01-02-68-019 C	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DEBLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105026	M	12,60	55,33	697,16
01-02-68-004 C	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105032	M	7,60	42,91	326,12
01-01-23-019 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	263,00	7,39	1.943,57
66-25-06-011 O	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, E=20MM	M2	120,54	69,47	8.373,91
01-02-08-037 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.AF_03/2024 CS: 87548	M2	70,50	45,71	3.222,56
66-25-06-082 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 45X45CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	120,54	83,83	10.104,87
01-01-23-007 O	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO)COM PREPARO EM BET CS:87900	M2	149,02	12,65	1.885,10
01-02-07-094 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 CS: 87784	M2	149,02	126,09	18.789,93
01-01-88-010 C	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADOCOM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 CS: 102253	M2	17,57	997,39	17.524,14
01-02-07-049 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	1,85	53,14	98,31
TOTAL ETAPA					87.399,69
003-004	PINTURA			24,04%	
01-02-29-001 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	70,50	25,45	1.794,23
66-25-06-013 O	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	70,50	39,89	2.812,25
01-02-28-010 C	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 CS: 96135	M2	149,02	41,69	6.212,64



Secretaria da Administração do Estado da Bahia

Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalistas:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-014 O	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	149,02	42,38	6.315,47
01-02-28-014 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	1,85	17,54	32,45
TOTAL ETAPA					17.167,04
003-005	ESQUADRIAS			24,04%	
66-25-06-016 O	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. (94582 - AF/2016)	M2	3,60	332,55	1.197,18
01-01-48-014 O	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, CS:94569	M2	0,80	520,03	416,02
01-01-48-119 C	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 CS: 91341	M2	9,18	595,65	5.468,07
01-01-49-132 C	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 CS: 100705	UN	8,00	100,76	806,08
01-01-49-043 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO CS:90844	UN	2,00	1.743,47	3.486,94
01-01-49-025 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO CS:100689	UN	2,00	1.701,01	3.402,02
01-02-30-026 C	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 CS: 102218	M2	17,85	25,16	449,11
66-25-06-116 O	GRADIL EM ALUMÍNIO DE GIRO, 1 FOLHA, ANODIZADO PRETO	M2	0,64	422,00	270,08
66-25-06-021 O	COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO DIM50X25X6CM ASSENTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA COM O TRAÇO 1:3	M2	0,32	227,10	72,67
TOTAL ETAPA					15.568,17
003-006	FORRO			24,04%	
01-01-62-015 C	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS:96486	M2	44,60	107,06	4.774,88
TOTAL ETAPA					4.774,88
003-007	PAVIMENTAÇÃO / IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO			24,04%	
01-02-16-012 C	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94994	M2	30,78	137,34	4.227,33
66-25-06-032 O	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L1/L2)	M	41,67	55,22	2.301,02
01-01-27-047 C	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 CS: 87692	M2	44,60	89,23	3.979,66
01-02-49-022 C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251	M2	46,79	62,47	2.922,97
66-25-06-018 O	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 15CM DE LARGURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEMPENEIRAR TRAÇO 1:1:4	M	3,40	117,16	398,34



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalistas:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-78-003 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3DEMÃOS. AF_09/2023 CS: 98555	M2	46,21	47,53	2.196,36
01-01-78-029 C	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 CS: 98559	M	44,98	7,18	322,96
66-25-06-178 U	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO C/ VÉU DE POLIÉSTER (98558) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,64	87,55	56,03
01-02-33-033 C	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026 CS: 101094	M	7,88	305,83	2.409,94
TOTAL ETAPA					18.814,61
003-008	COBERTURA			24,04%	
01-01-55-117 O	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. CS:92580	M2	70,73	75,86	5.365,58
01-02-56-041 C	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94216	M2	70,73	236,57	16.732,60
01-01-97-032 C	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE LT = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 CS: 106059	M2	1,13	237,77	268,68
TOTAL ETAPA					22.366,86
TOTAL SUB-OBRA					216.329,83
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
004-001	ESGOTO			24,04%	
01-01-19-007 C	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98110	UN	1,00	454,71	454,71
01-01-83-001 C	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104328	UN	8,00	89,92	719,36
01-01-83-003 C	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89707	UN	21,00	64,36	1.351,56
01-01-83-009 C	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89709	UN	2,00	27,47	54,94
66-25-06-041 O	CURVA 45°, LONGA, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	129,36	388,08
66-25-06-040 O	CURVA 45°, LONGA, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	42,94	1.159,38
01-01-84-006 C	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89728	UN	4,00	17,61	70,44
66-25-06-042 O	CURVA 90°, CURTA, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	67,83	474,81
01-01-86-014 C	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89730	UN	2,00	19,73	39,46
01-01-86-024 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89802	UN	3,00	12,78	38,34



Secretaria da Administração do Estado da Bahia

Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data:
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	28/07/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-86-029 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89744	UN	1,00	35,46	35,46
01-01-86-034 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89731	UN	17,00	19,91	338,47
01-01-86-036 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89737	UN	31,00	29,20	905,20
66-25-06-043 O	JOELHO 90º DE PVC, ESGOTO, C/ BOLSA PARA ANEL, D= 40MM X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	28,69	28,69
66-25-06-044 O	JUNÇÃO 45°, DE PVC, BRANCO, COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	70,63	776,93
01-01-86-044 C	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89797	UN	7,00	63,72	446,04
01-01-86-048 C	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89785	UN	9,00	34,01	306,09
01-01-86-059 C	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89778	UN	1,00	22,97	22,97
01-01-86-055 C	LUA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89754	UN	11,00	25,56	281,16
66-25-06-045 O	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PBV, DE PVC, BRANCO, DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	46,87	93,74
01-01-86-083 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89714	M	65,00	51,82	3.368,30
01-01-86-088 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89712	M	118,00	37,19	4.388,42
01-01-86-090 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89713	M	56,00	46,03	2.577,68
01-01-86-086 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89711	M	12,00	30,22	362,64
01-01-86-085 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89849	M	3,00	70,06	210,18
01-01-89-072 C	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89559	UN	1,00	75,99	75,99
66-25-06-046 O	TÊ 90°, DE REDUÇÃO, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	68,30	136,60
66-25-06-047 O	TÊ 90°, DE REDUÇÃO, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	70,33	351,65
01-01-86-071 C	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89825	UN	4,00	20,78	83,12



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-86-065 C	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89774	UN	19,00	19,90	378,10
01-01-86-074 C	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89786	UN	25,00	48,65	1.216,25
01-01-86-027 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89739	UN	5,00	30,29	151,45
01-01-86-050 C	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89795	UN	5,00	50,97	254,85
63-26-05-012 O	CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M (REF. ORSE: 11334)	UN	13,00	1.062,10	13.807,30
01-01-86-004 C	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89708	UN	21,00	129,86	2.727,06
63-26-05-013 O	CURVA 45°, LONGA, EM PVC, RÍGIDO, JUNTA SOLDÁVEL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE: 1544)	UN	3,00	101,84	305,52
63-26-05-015 O	JOELHO 45º, EM PVC, SÉRIE R, RÍGIDO, SOLDÁVEL, PRA ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM - FORNECIMENTNTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE: 1552)	UN	3,00	62,73	188,19
01-01-87-008 C	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89733	UN	26,00	29,39	764,14
63-26-05-016 O	JOELHO 45º, EM PVC, SÉRIE R, RÍGIDO, SOLDÁVEL, PRA ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTNTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE: 9761)	UN	11,00	37,63	413,93
01-01-87-023 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89726	UN	4,00	14,60	58,40
63-26-05-014 O	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, SIMPLES, EM PVC, RÍGIDO, JUNTA SOLDÁVEL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	61,46	307,30
66-25-06-128 O	BUCHA DE REDUÇÃO 75X50MM PARA SOLDÁVELPARA ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	27,20	108,80
66-25-06-129 O	TÊ PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO (89786) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	52,82	422,56
01-01-87-041 C	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMPRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104350	UN	8,00	36,74	293,92
66-25-06-130 O	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, DN 75 MM,PARA ESGOTO PREDIAL (89685) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	73,13	146,26
66-25-06-131 O	JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, P/ESGOTO, DN 75 X 75 MM (104343) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	61,98	495,84
66-25-06-132 O	TÊ, PVC, SERIE R, PARA ESGOTO, DN 75 X75MM, JUNTA ELÁSTICA (89687) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	63,87	638,70
66-25-06-133 O	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, PARA ESGOTO,DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	18,61	204,71
66-25-06-134 O	CANALETA DE AÇO INOX 2 X 0,15M C/ GRELHA EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	560,30	5.042,70
66-25-06-135 O	CANALETA DE AÇO INOX 1 X 0,15M C/ GRELHA EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	261,40	2.091,20



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data:
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalistas:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	28/07/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-136 O	CAIXA P/ ESGOTO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO/ TAMPA E FUNDO 60X60 H=100CM (97897) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	647,75	11.659,50
66-25-06-137 O	CAIXA DETENTORA DE DETRITOS EM ALVENARIA DE BLOCO 1,00 X 1,00 X 1,00M COM GRADE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.554,89	1.554,89
01-01-90-068 C	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89509	M	15,00	29,46	441,90
01-01-90-070 C	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89511	M	74,00	49,62	3.671,88
01-01-90-064 C	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89512	M	90,00	63,56	5.720,40
66-25-06-138 O	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAIS OU ESGOTO, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	222,38	667,14
01-01-90-054 C	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89545	UN	5,00	19,72	98,60
01-01-90-056 C	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89547	UN	25,00	26,57	664,25
01-01-90-050 C	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89554	UN	30,00	33,99	1.019,70
66-25-06-139 O	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	159,60	319,20
TOTAL ETAPA					75.375,05
004-002	ÁGUA FRIA			24,04%	
01-02-69-007 C	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103038	UN	1,00	66,40	66,40
01-02-69-022 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94495	UN	2,00	84,30	168,60
01-02-69-024 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89352	UN	2,00	49,29	98,58
01-02-69-029 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89353	UN	4,00	54,68	218,72
01-02-69-023 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021CS: 94792	UN	2,00	157,62	315,24
01-02-69-025 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89986	UN	4,00	113,72	454,88
01-02-69-033 C	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89984	UN	4,00	116,63	466,52
66-25-06-048 O	VÁLVULA PÉ COM CRIVO BRONZE 1.1/4 -FORNECIMENTO E INSTALACAO - (74093 - 01/2020)	UN	1,00	213,92	213,92
66-25-06-049 O	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º ÁGUA FRIA 20MM X 1/2" (73640)	UN	38,00	21,57	819,66
01-01-87-102 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89413	UN	19,00	17,15	325,85



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-87-153 C	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89417	UN	4,00	7,88	31,52
01-01-87-061 C	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89415	UN	18,00	21,87	393,66
66-25-06-050 O	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIAPREDIAL	M	1,00	47,77	47,77
01-01-82-011 C	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94706	UN	2,00	43,62	87,24
01-01-87-001 C	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89376	UN	16,00	8,14	130,24
01-01-87-003 C	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89383	UN	34,00	9,49	322,66
01-01-87-005 C	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89436	UN	16,00	11,34	181,44
01-01-82-019 C	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94660	UN	1,00	10,75	10,75
01-01-87-018 C	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103952	UN	3,00	8,35	25,05
01-01-87-039 C	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103993	UN	8,00	13,64	109,12
01-01-88-023 C	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103958	UN	3,00	13,05	39,15
01-01-87-027 C	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103954	UN	13,00	11,86	154,18
66-25-06-051 O	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	6,00	12,49	74,94
01-01-87-030 C	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104014	UN	1,00	14,51	14,51
66-25-06-052 O	CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM DN40 MM	UN	1,00	10,98	10,98
01-01-87-048 C	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89500	UN	1,00	16,66	16,66
01-01-87-056 C	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89360	UN	25,00	13,53	338,25
01-01-87-058 C	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89410	UN	6,00	15,31	91,86
01-01-87-063 C	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89499	UN	7,00	24,37	170,59



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalistas:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-87-065 C	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89503	UN	6,00	28,43	170,58
01-01-87-189 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89401	M	66,28	15,06	998,18
01-01-87-192 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89402	M	59,09	17,34	1.024,62
01-01-87-195 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89403	M	138,64	25,60	3.549,18
01-01-87-197 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89448	M	106,00	19,41	2.057,46
01-01-87-199 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89449	M	12,00	21,52	258,24
01-01-87-174 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89438	UN	15,00	14,75	221,25
01-01-87-177 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89440	UN	11,00	17,40	191,40
01-01-87-180 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89443	UN	11,00	23,82	262,02
01-01-87-182 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89623	UN	9,00	24,97	224,73
01-01-87-184 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89625	UN	2,00	29,43	58,86
01-01-87-209 C	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89442	UN	1,00	19,23	19,23
01-01-87-212 C	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89445	UN	8,00	25,52	204,16
01-01-87-214 C	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89624	UN	5,00	23,01	115,05
01-01-82-279 C	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94695	UN	2,00	38,69	77,38
01-01-87-094 C	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89366	UN	14,00	21,48	300,72
01-01-87-112 C	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103950	UN	18,00	15,24	274,32
01-01-87-220 C	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89439	UN	2,00	16,47	32,94
TOTAL ETAPA					15.439,26
004-003	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVATÓRIOS - TUBULAÇÃO SUCÇÃO, RECALQUE E REDE			24,04%	



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-143 O	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1 1/4"(1215/ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	86,89	260,67
66-25-06-144 O	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM=1 1/4" (1305/ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	21,40	214,00
01-02-70-020 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94496	UN	6,00	114,84	689,04
66-25-06-145 O	TÊ DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM =1 1/4" (1322/ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	64,66	64,66
01-01-83-019 C	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94660	UN	4,00	10,75	43,00
66-25-06-146 O	VÁLVULA DE SUÇÃO PVC PÉ COM CRIVO ROSCÁVEL DE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	134,09	134,09
66-25-06-147 O	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/4" (1285/ORSE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	41,24	164,96
66-25-06-148 O	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1" (1213/ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	76,74	1.151,10
01-02-01-024 C	LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 CS: 104059	UN	5,00	14,70	73,50
01-01-83-018 C	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94658	UN	6,00	6,95	41,70
66-25-06-149 O	JOELHO DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 1" (1284/ORSE)- FORNECIMENTO E INSTALÇAO	UN	16,00	23,58	377,28
66-25-06-150 O	TÊ SIMPLES ROSCÁVEL DE PVC BRANCO DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	79,13	79,13
66-25-06-151 O	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, EM PVC,DIÂM. = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	85,58	171,16
01-02-70-022 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94495	UN	4,00	84,30	337,20
66-25-06-152 O	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO SCHNEIDERBC-98, 1/2 CV, 110V, 11 M.C.A, VAZÃO 3,9 M3/H OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.632,63	3.265,26
66-25-06-153 O	UNIÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1", P/ ÁGUA (1332/ORSE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	31,38	62,76
01-02-70-050 C	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94796	UN	1,00	56,46	56,46
01-01-17-010 C	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 CS: 102137	UN	2,00	181,16	362,32
66-25-06-154 O	CAIXA DE ALVENARIA PARA REGISTRO 1,20 X0,90 X 0,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.276,71	1.276,71
01-01-88-104 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89497	UN	16,00	17,23	275,68
01-02-70-030 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987	UN	5,00	129,46	647,30
01-02-70-011 C	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 90371	UN	8,00	31,87	254,96
01-02-70-008 C	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103037	UN	4,00	49,53	198,12



Secretaria da Administração do Estado da Bahia

Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data:
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalistas:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	28/07/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-88-098 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	37,00	12,66	468,42
01-01-88-114 C	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103956	UN	5,00	19,09	95,45
01-01-88-206 C	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 90374	UN	3,00	29,16	87,48
01-01-88-205 C	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89396	UN	2,00	26,92	53,84
01-01-88-156 C	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89424	UN	20,00	9,30	186,00
01-01-88-162 C	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103988	UN	36,00	17,15	617,40
01-01-88-164 C	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103995	UN	4,00	20,37	81,48
TOTAL ETAPA					11.791,13
004-004	LOUÇAS E METAIS			24,04%	
66-25-06-053 O	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO (86912)	UN	10,00	108,00	1.080,00
01-02-04-111 C	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86906	UN	4,00	91,89	367,56
01-02-04-105 C	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86913	UN	3,00	69,46	208,38
01-02-04-009 C	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86931	UN	8,00	718,49	5.747,92
01-02-04-059 C	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86885	UN	13,00	16,21	210,73
66-25-06-054 O	CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UN	6,00	73,69	442,14
66-25-06-055 O	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA DE COZINHA, 1 X 1 1/2"	UN	1,00	53,23	53,23
66-25-06-056 O	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA LAVATÓRIO, 1 X 1 1/2"	UN	4,00	53,23	212,92
66-25-06-057 O	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO EM METAL CROMADO 1 1/4"	UN	4,00	38,01	152,04
66-25-06-058 O	VÁLVULA P/ PIA EM METAL CROMADO 1 1/2"	UN	4,00	47,25	189,00
01-02-04-046 C	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86937	UN	4,00	310,57	1.242,28
01-02-02-014 O	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, CS: 93441	UN	1,00	1.470,31	1.470,31
66-25-06-059 O	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO NAS BORDAS E FUROS PARA CUBA E TORNEIRA, DIM. 1,10 X 0,60M	UN	2,00	803,68	1.607,36



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-04-039 C	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 100868	UN	6,00	434,08	2.604,48
66-25-06-083 O	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO(102147) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,89	744,93	1.407,92
66-25-06-060 O	RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, CAP = 10.000 LITROS, INCLUSIVE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.338,86	7.338,86
66-25-06-115 O	RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, CAP = 20.000 LITROS, INCLUSIVE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00	15.227,49	15.227,49
TOTAL ETAPA					39.562,62
004-005	APOIO - OBRAS CIVIS			24,04%	
01-01-44-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	16,75	128,26	2.148,36
63-25-06-034 O	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	16,22	97,27	1.577,72
66-25-06-176 O	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,69	19,45	13,42
01-02-62-138 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	6,89	3,80	26,18
TOTAL ETAPA					3.765,68
004-006	FILTRO ANAERÓBIO, TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO			24,04%	
01-01-65-006 C	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98060	UN	1,00	7.469,85	7.469,85
01-01-65-034 C	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020CS: 98054	UN	1,00	6.433,52	6.433,52
01-01-65-022 C	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98064	UN	2,00	7.524,24	15.048,48
01-01-44-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	56,63	128,26	7.263,36
63-25-06-034 O	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	29,68	97,27	2.886,97
66-25-06-176 O	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	38,15	19,45	742,02
01-02-62-138 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	381,50	3,80	1.449,70
TOTAL ETAPA					41.293,90
TOTAL SUB-OBRA					187.227,64
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
005-001	INFRAESTRUTURA			24,04%	
63-25-06-001 O	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	146,92	44,26	6.502,68
63-25-06-004 O	TÊ HORIZONTAL 90º, 50 X 50 MM, PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	38,65	115,95
63-25-06-005 O	CURVA 90º HORIZONTAL, 100 X 50 MM, PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	61,75	61,75
63-25-06-006 O	CURVA DE INVERSÃO, 100 X 50 MM, PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	64,80	129,60
63-25-06-008 O	SUPORTE PARA SUSPENSÃO HORIZONTAL, 50 X50 MM, PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	11,87	1.187,00
63-25-06-010 O	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	473,00	4,20	1.986,60



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
63-25-06-011 O	PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS D=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	637,00	2,80	1.783,60
63-25-06-012 O	CHUMBADOR PARABOLT 1/4"X2" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	103,00	6,36	655,08
63-25-06-013 O	VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL D=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	206,00	30,56	6.295,36
63-25-06-015 O	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	9,90	29,70
64-25-06-007 O	PARAFUSO COM BUCHA S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	378,00	4,47	1.689,66
63-25-06-017 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	189,00	47,18	8.917,02
63-25-06-018 O	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	19,49	194,90
63-25-06-019 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,00	18,46	1.532,18
63-25-06-020 O	ABRAÇADEIRA EM AÇO DE Ø3/4", TIPO D, EPARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	126,00	10,41	1.311,66
77-26-05-001 O	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE PVC, Ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,00	11,49	861,75
63-25-06-021 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE SEMI PESADO, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,75	60,37	5.780,43
63-25-06-022 O	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44,00	28,50	1.254,00
63-25-06-023 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00	22,66	2.719,20
77-26-05-002 O	ABRAÇADEIRA TIPO U VERGALHÃO REFORÇADA,GALVANIZADA PARA ELETRODUTO Ø1", COM PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	15,12	967,68
77-26-05-011 O	GRAMPO TIPO C COMPLETO COM PARAFUSO, PORCA E BALANCIM 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	170,00	38,65	6.570,50
77-26-05-003 O	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE PVC, Ø1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12,11	12,11
77-26-05-004 O	ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, CLASSE LEVE, ANTI-CHAMA, Ø1.1/2", INSTALADO EMBUTIDO NO FORRO, FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00	29,41	382,33
77-26-05-005 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, PVC, Ø1.1/2", INSTALADA EMBUTIDA NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	21,01	84,04
77-26-05-014 O	ABRAÇADEIRA TIPO U VERGALHÃO REFORÇADA,GALVANIZADA PARA ELETRODUTO Ø1.1/2", COM PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	25,28	227,52
01-01-79-098 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	25,00	20,32	508,00
63-25-06-025 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4??), APARENTE INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00	76,58	1.072,12
01-01-80-085 C	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 CS:104450	UN	5,00	15,86	79,30
77-26-05-006 O	ABRAÇADEIRA EM AÇO Ø1.1/2", TIPO D, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	8,89	80,01



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
77-26-05-007 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE SEMI PESADO, Ø2", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	82,06	328,24
77-26-05-008 O	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, Ø2" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	68,62	137,24
77-26-05-009 O	ABRAÇADEIRA EM AÇO Ø2", TIPO D, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	9,44	37,76
01-02-42-027 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	21,00	35,77	751,17
01-02-42-033 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	7,00	26,05	182,35
63-25-06-029 O	CONDULETE DE PVC CINZA, 6 ENTRADAS, 3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	53,30	266,50
77-26-05-010 O	CONECTOR RETO DE PVC PARA ELETRODUTO DE PVC Ø1" (BOX RETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	12,76	191,40
01-01-79-026 C	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 CS: 95802	UN	3,00	68,20	204,60
63-25-06-030 O	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (BOX RETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	12,23	85,61
77-26-05-012 O	TAMPA CEGA PVC, PARA CONDULETE 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	19,40	97,00
63-25-06-032 O	TAMPA CEGA METÁLICA, 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	34,36	103,08
01-01-19-017 C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 CS: 97887	UN	5,00	394,29	1.971,45
63-25-06-033 O	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X5CM PARA CAIXA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	31,37	156,85
01-01-43-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	27,74	128,26	3.557,93
63-25-06-034 O	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	5,93	97,27	576,81
63-25-06-036 O	EMENDA INTERNA, 50 X 50 MM, "U", PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	98,00	26,32	2.579,36
01-01-80-073 C	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 CS: 106670	M	4,50	15,89	71,51
77-26-05-013 O	CONECTOR METÁLICO MACHO FIXO PARA SEALTUBO DE Ø1" (BOX) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	41,70	250,20
TOTAL ETAPA					64.540,79
005-002	FIOS, CABOS E TERMINAIS			24,04%	
01-01-78-008 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	1.642,58	6,57	10.791,75
01-01-78-010 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	35,00	10,16	355,60
01-01-79-004 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91932	M	70,00	25,37	1.775,90
01-01-78-009 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	3.610,00	10,85	39.168,50



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalistas:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-78-011 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	170,00	15,33	2.606,10
01-01-76-003 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	120,00	24,46	2.935,20
01-01-79-005 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91935	M	30,00	38,39	1.151,70
77-26-05-015 O	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALIMENTADOR QD-HID) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	12,96	259,20
77-26-05-016 O	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALIMENTADOR QD2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,00	33,91	4.747,40
01-02-42-005 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92984	M	60,00	41,99	2.519,40
01-02-42-007 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92986	M	230,00	58,04	13.349,20
63-25-06-037 O	TERMINAL PINO AGULHA PRÉ-ISOLADO 1,5MM A 2,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	114,00	0,79	90,06
63-25-06-038 O	TERMINAL PINO PRÉ-ISOLADO 4,0MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	150,00	1,17	175,50
63-25-06-039 O	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 6MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00	30,32	1.819,20
63-25-06-040 O	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72259)	UN	52,00	30,32	1.576,64
63-25-06-041 O	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72260)	UN	30,00	30,19	905,70
63-25-06-042 O	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72261)	UN	4,00	31,92	127,68
63-25-06-043 O	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72262)	UN	16,00	32,06	512,96
TOTAL ETAPA					84.867,69
005-003	LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS			24,04%	
77-26-05-021 O	LUMINÁRIA SOBREPOR 2 LÂMPADAS TUBULAREST8 20W, 3000LM, 6500K, IP20, , MOD. LAR1245S-10A-2XT8LED-40-65-3BR G-LIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE LÂMPADAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	316,84	2.217,88
66-25-06-064 O	REFLETOR DE LED ALTA POTÊNCIA, 200W, 127-220V, 2.700K/6.000K, IP65, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	330,86	5.955,48
63-25-06-048 O	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COMGRADE, PARA 1 LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	113,87	910,96
63-25-06-049 O	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR HERMÉTICA, À PROVA DE TEMPO, IP65, PARA LÂMPADAS TUBULARES LED T8 2X54W, INCLUINDO LÂMPADAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	195,62	6.455,46
01-01-78-133 C	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	18,00	39,04	702,72



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalistas:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-78-117 C	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91961	UN	4,00	76,28	305,12
63-25-06-050 O	TOMADA SIMPLES, 10A, MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, 1", INCLUSO TAMPÕES E CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	125,01	5.000,40
63-25-06-051 O	TOMADA SIMPLES, 20A, MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, 1", INCLUSO TAMPÕES E CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	127,05	3.303,30
63-25-06-052 O	TOMADA INDUSTRIAL 2P+T 20A/250V,IP54 DESOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	149,12	1.342,08
63-25-06-053 O	TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA 3P+T 125A/380V,IP67,SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	782,07	10.948,98
TOTAL ETAPA					37.142,38
005-004	QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES			24,04%	
77-26-05-042 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 310A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.996,96	6.996,96
77-26-05-041 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 20 DISJUNTORES DE 140A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	806,10	806,10
63-25-06-045 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	614,74	614,74
66-25-06-066 O	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS / BIFÁSICOS / TRIFÁSICOS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR DISJUNTOR - ETIQUETAS EM ACRÍLICO INCLUÍDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00	6,23	498,40
01-01-80-032 C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93654	UN	19,00	14,69	279,11
77-26-05-017 O	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, CURVA C, 220/380V, 3KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	33,16	331,60
77-26-05-018 O	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, CURVA C, 220/380V, 3KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	35,34	106,02
77-26-05-019 O	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, CURVA C, 220/380V, 3KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	44,68	134,04
77-26-05-020 O	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, CURVA C, 220/380V, 3KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	48,96	195,84
01-01-80-052 C	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93670	UN	9,00	94,99	854,91
77-26-05-022 O	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, CURVA C, 220/380V, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	145,18	435,54
77-26-05-023 O	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, CURVA C, 220/380V, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	182,80	182,80
77-26-05-024 O	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, CURVA C, 220/380V, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	197,53	592,59
77-26-05-025 O	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, CURVA C, 220/380V, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	221,21	221,21
77-26-05-026 O	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A, CURVA C, 220/415V, 10KA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	538,99	538,99
63-25-06-047 O	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, FIXO, 400V, 125A, 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	559,09	559,09



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
77-26-05-027 O	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO TIPO I, IN=40KA, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL 460V, FORMA DE ONDA 10/350MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	869,30	3.477,20
77-26-05-028 O	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO TIPO II, IN=20KA, MONOPOLAR, TENSÃO MOMINAL 460V,FORMA DE ONDA 10/35MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	166,55	666,20
66-25-06-068 O	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVORESIDUAL DIFERENCIAL, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	216,20	3.026,80
77-26-05-029 O	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) BIPOLAR, 50A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	462,47	1.849,88
01-01-81-045 C	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93676	UN	9,00	214,14	1.927,26
01-01-81-046 C	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97711	UN	3,00	236,07	708,21
77-26-05-030 O	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) TETRATPOLAR, 63A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	293,37	293,37
77-26-05-031 O	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) TETRATPOLAR, 80A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	495,38	495,38
TOTAL ETAPA					25.792,24
005-005	PADRÃO MEDIÇÃO			24,04%	
66-25-06-070 O	GRAMPO LINHA VIVA GLV 40.1 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	98,54	394,16
66-25-06-071 O	RACK COM TRÊS ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	529,54	529,54
66-25-06-072 O	POSTE DE CONCRETO, H=11M/200KG,DUPLO T,INCL TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.276,28	2.276,28
66-25-06-073 O	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM= 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	50,15	601,80
66-25-06-074 O	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (93020 - 12/2015)	UN	4,00	41,59	166,36
66-25-06-075 O	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABODE 50 MM2, C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (72263 - 12/2015)	UN	10,00	43,08	430,80
66-25-06-076 O	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS,COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO DO TIPO "COPPERWELD" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	580,04	580,04
77-26-05-032 O	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA DE ALTA PERFORMANCE COM MOLDE CABO À HASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	101,63	101,63
66-25-06-078 O	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ MEDIDORES POLIFÁSICOS, PADRÃO COELBA MPC 511 OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	399,22	399,22
TOTAL ETAPA					5.479,83
TOTAL SUB-OBRA					217.822,93
6	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO / RESERVATÓRIOS				
006-001	OBRAS CIVIS - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO			24,04%	
01-01-66-046 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	318,30	103,31	32.883,57
01-02-40-013 C	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETOOU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 CS: 97096	M3	46,55	963,10	44.832,31
66-25-06-120 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (92768) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	429,50	17,17	7.374,52
66-25-06-123 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM (92769) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	867,10	15,44	13.388,02



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalistas:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-121 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM (92770) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	269,40	14,00	3.771,60
66-25-06-124 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM (92771) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	783,20	12,23	9.578,54
66-25-06-125 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM (92772) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	154,30	10,12	1.561,52
66-25-06-126 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM (92773) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	163,20	9,84	1.605,89
66-25-06-127 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM (92774) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	484,70	11,26	5.457,72
01-02-40-010 C	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	130,00	3,34	434,20
TOTAL ETAPA					120.887,89
006-002	OBRAS CIVIS - RESERVATÓRIOS			24,04%	
01-01-65-021 C	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96527	M3	15,42	158,51	2.444,22
01-01-14-016 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS: 93382	M3	12,33	41,08	506,52
01-02-61-031 O	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). CS: 100979	M3	4,02	9,27	37,27
01-02-61-138 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	80,43	3,80	305,63
01-02-35-025 C	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	0,66	667,56	440,59
01-01-66-040 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	8,00	274,09	2.192,72
01-01-66-046 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	5,88	103,31	607,46
01-02-36-014 C	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	2,59	843,46	2.184,56
01-01-66-012 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	13,80	22,10	304,98
01-01-66-011 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104918	KG	3,10	17,73	54,96
01-01-66-009 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	61,30	15,54	952,60
01-01-66-007 C	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	76,60	13,10	1.003,46



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-40-012 C	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 CS: 97084	M2	16,00	1,07	17,12
01-02-40-010 C	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	16,00	3,34	53,44
01-02-40-047 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 CS: 97086	M2	2,40	189,22	454,13
66-25-06-120 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (92768) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	51,00	17,17	875,67
66-25-06-121 O	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM (92770) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	90,10	14,00	1.261,40
01-02-40-013 C	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 CS: 97096	M3	2,40	963,10	2.311,44
66-25-06-010 O	FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM, P/ PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSIVE CONTRAVENTAMENTO/ESCORAMENTOS COM PONTALETES 7,5 X 7,5CM, 5 APROVEITAMENTOS	M2	42,34	96,34	4.079,04
66-25-06-122 O	CONCRETO PARA VIGAS, PILARES E LAJES FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSASECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	3,69	843,46	3.112,37
01-01-08-026 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	31,70	18,05	572,19
01-01-08-018 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	109,90	12,92	1.419,91
01-01-08-019 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	86,40	10,74	927,94
01-01-08-017 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92768	KG	26,40	17,13	452,23
01-01-08-015 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	118,80	13,99	1.662,01
01-01-08-010 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	7,30	12,21	89,13
01-01-08-011 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92772	KG	50,30	10,11	508,53
01-01-04-047 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103336	M2	35,36	115,38	4.079,84
01-02-68-019 C	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105026	M	2,60	55,33	143,86
01-02-68-004 C	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105032	M	1,20	42,91	51,49



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-08-037 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.AF_03/2024 CS: 87548	M2	34,00	45,71	1.554,14
66-25-06-013 O	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	34,00	39,89	1.356,26
01-02-29-005 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	M2	6,24	47,14	294,15
01-02-28-014 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	6,24	17,54	109,45
01-02-07-094 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 CS: 87784	M2	71,04	126,09	8.957,43
66-25-06-014 O	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	71,04	42,38	3.010,68
01-01-49-119 C	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 CS: 91341	M2	2,10	595,65	1.250,87
66-25-06-021 O	COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO DIM50X25X6CM ASSENTADO C/ ARGAMASSA CIMENTOE AREIA COM O TRAÇO 1:3	M2	0,48	227,10	109,01
01-01-98-032 C	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE LT = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 CS: 106059	M2	6,72	237,77	1.597,81
01-01-78-005 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 CS:98557	M2	22,24	59,97	1.333,73
01-02-33-008 C	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 CS: 98681	M2	6,39	51,07	326,34
66-25-06-118 O	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO H=1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZ DE 1",FIXADO C/ ADESIVO ESTRUT EPOXI (99842)	M	15,76	467,49	7.367,64
66-25-06-119 O	ESCADA TIPOP MARINHEIRO C/ GUARDA CORPODIM= 2,68M ESCADA E 2,05 ESCADA C/GUARDACORPO, CONFORME PROJETO	UN	1,00	6.060,48	6.060,48
TOTAL ETAPA					66.434,70
006-003	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS			15,60%	
66-25-06-086 O	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO	UN	1,00	489.021,51	489.021,51
TOTAL ETAPA					489.021,51
TOTAL SUB-OBRA					676.344,10
7	SPDA				
007-001	SPDA			24,04%	
01-02-52-018 C	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023CS: 96977	M	187,44	87,00	16.307,28
64-26-05-001 O	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA,SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	178,50	71,76	12.809,16
64-26-05-002 O	BARRA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO RE-BAR DIAM 3/8"X3,40M - 70MM2 - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO (10908/ORSE)	UN	30,00	75,64	2.269,20
64-26-05-003 O	CLIPS PARA EMENDA GALVANIZADO ELETROLITICO PARA RE-BARS DE DIAM 8-10MM, COM ROSCA M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (08389/ORSE)	UN	114,00	20,29	2.313,06



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
64-26-05-004 O	CONECTOR ESTRUTURAL ATERINSERT COM DISCO EM LATÃO ZINCADO E ROSCA FÊMEA M12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	112,47	3.823,98
64-26-05-005 O	CONECTOR ESTANHADO PARA ATERINSERT COMPINO M12 - CABOS 16 A 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	108,46	1.843,82
01-02-45-028 C	HASTE DE ATERAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96986	UN	15,00	164,96	2.474,40
64-26-05-006 O	CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO P/ ATERAMENTO,D:300MM E H=300MM COM TAMPA REFORÇADA COM ESCOTINHA EM FOFO D:300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	213,98	3.209,70
64-26-05-007 O	FITA DE ADVERTÊNCIA PARA ATERAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	187,44	5,33	999,06
64-25-06-001 O	CONECTOR PARA HASTE DE ATERAMENTO TIPO"U" DIAM 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	20,14	644,48
64-25-06-002 O	SOLDA EXOTÉRMICO N°90 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	46,33	185,32
64-26-05-008 O	TERMINAL AEREO 3/8X300MM DE INSERÇÃO REF:TEL5124 TERMOTÉCNICA OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	69,97	1.259,46
64-26-05-009 O	HASTE CAPTORA EM AÇO GALVANIZADO A FOGOØ5/8(16MM),COMP.2M,C/DOIS ESTAIS RIGIDOSDE 1M E BASE DE FIXAÇÃO ATRAVES DE CHAPAS ARTIC.NO FORMATO DE L COM FUROS Ø8,5MMREF:TEL 0962 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	461,40	922,80
64-26-05-010 O	HASTE CAPTORA TERMOCAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA GUARDA-CORPO Ø5/8"(16MM),ALTURA LIVRE DE 3,00M E ALTURA TOTAL4,00M TERMOTÉCNICA TEL-971 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00	785,46	785,46
64-25-06-005 O	CONECTOR DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	51,96	779,40
64-25-06-009 O	BARRAMENTO EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DIM=333X63,5X3,17MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	465,30	930,60
64-25-06-010 O	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO DIM 20X20X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	156,89	313,78
64-26-05-011 O	TELA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM INOX, LARGURA 245MM, ESPESSURA 1,5MM REF: TEL754 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,20	103,00	123,60
64-26-05-012 O	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO (REF:5024 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	57,06	11.412,00
64-26-05-013 O	SUPORTE EQUALIZADOR COLÁVEL ADERIBASE COM PARAFUSO E PORCA DE 1/4 (REF TEL 757 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00	37,35	6.723,00
64-26-05-014 O	SUPORTE REFORÇADO COLÁVEL PIVOTANTE COMPOSTO POR UMA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2DISCOS 60MM PERFURADOS EM AÇO INOX (RER:TEL978 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	70,24	210,72
64-26-05-015 O	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	10,00	48,30	483,00
01-01-43-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	28,12	128,26	3.606,67
01-01-14-016 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:93382	M3	28,12	41,08	1.155,17
TOTAL ETAPA					75.585,12
TOTAL SUB-OBRA					75.585,12
8	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO				
008-001	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO			24,04%	
64-25-06-012 O	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO EM LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	70,94	709,40



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
64-25-06-013 O	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO EM LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	196,33	2.944,95
64-25-06-014 O	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8KG, ALCANTE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443,9444, 10721 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	512,38	6.660,94
64-25-06-022 O	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (93141)	UN	25,00	331,52	8.288,00
64-25-06-015 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, QUADRADA, 20X20CM, COM FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA "H" FOTOLUMINESCENTE, COLADA COM FITA DUPLA FACE BR L=19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	27,83	361,79
64-25-06-016 O	FITA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE DIREÇÃO, EM POLIÉSTER, LARGURA 5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	124,50	622,50
64-25-06-017 O	FITA DEMARCADORA DE VINIL, LARGURA DE 48CM, CORES DIVERSAS, PARA SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,00	2,58	134,16
64-25-06-018 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO S13 PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, RETANGULAR, 25X15CM C/ FUNDO VERDE E PICTOGRAMA COM SETA DIRECIONAL, FOTOLUMINESCENTE, COLADA COM FITA DUPLA FACE BR L=19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	34,69	520,35
64-25-06-019 O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA ATÉ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTOS, DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	497,75	497,75
01-01-80-031 C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93653	UN	4,00	14,69	58,76
01-01-78-010 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	300,00	10,16	3.048,00
TOTAL ETAPA					23.846,60
TOTAL SUB-OBRA					23.846,60

9	CABEAMENTO ESTRUTURADO				
009-001	ELETROCALHAS			24,04%	
66-25-06-157 O	ELETROCALHA METÁLICA LISA TIPO "U" EMAÇO GALVIZADO A FOGO, DIMENSÕES 50 X 50 X 3000MM, CHAPA #18, COM TAMPA DE ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	86,05	2.323,35
66-25-06-158 O	CURVA 90º HORIZONTAL PARA ELETROCALHA LISA, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - 50 X 50, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	55,98	111,96
66-25-06-159 O	TERMINAL GALVANIZADO A FOGO LISO PARA FECHAMENTO ELETROCALHA 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14,61	14,61
66-25-06-160 O	EMENDA INTERNA, 50 X 50 MM, TIPO "U", PARA ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	11,66	151,58
66-25-06-161 O	SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	11,65	34,95
66-25-06-162 O	SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ELETRODUTO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	22,85	45,70
66-25-06-163 O	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	3,00	6,16	18,48
66-25-06-164 O	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	3,00	9,55	28,65
66-25-06-165 O	VERGALHAO (TIRANTE) GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA TOTAL D=5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,20	69,38	1.123,96



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-166 O	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA, 50 X 50MM, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	22,51	405,18
66-25-06-167 O	GRAMPO "C" COM BALANCIM EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	35,87	645,66
66-25-06-168 O	PORCA E ARRUELA GALVANIZADO A FOGO D =5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	72,00	3,32	239,04
TOTAL ETAPA					5.143,12
009-002	ELETRODUTOS E CONEXÕES			24,04%	
66-25-06-169 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 1", ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	65,60	1.180,80
66-25-06-170 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 2", ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	122,89	368,67
66-25-06-171 O	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	21,57	129,42
66-25-06-172 O	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	40,54	40,54
66-25-06-173 O	CURVA 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DN 1", INCLUSIVE LUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	53,46	213,84
01-02-43-023 C	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	M	21,00	17,02	357,42
66-25-06-165 O	VERGALHAO (TIRANTE) GALVANIZADO A FOGOCOM ROSCA TOTAL D=5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,80	69,38	749,30
66-25-06-167 O	GRAMPO "C" COM BALANCIM EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	35,87	430,44
66-25-06-168 O	PORCA E ARRUELA GALVANIZADO A FOGO D =5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	48,00	3,32	159,36
63-25-06-024 O	ABRAÇADEIRA EM AÇO DE Ø1", TIPO D, E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	11,56	208,08
77-26-05-009 O	ABRAÇADEIRA EM AÇO Ø2", TIPO D, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	9,44	37,76
TOTAL ETAPA					3.875,63
009-003	CABOS			24,04%	
77-26-05-035 O	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO, U/UTP, 23 AWG X 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), CAPA LSZH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	26,17	314,04
77-26-05-036 O	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO, F/UTP (BLINDADO), 23 AWG X 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), CAPA LSZH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	38,27	7.654,00
77-26-05-033 O	PATCH CORD U/UTP CAT.6, COMPRIMENTO 2,50M, CAPA LSZH, COM 01 CONECTOR RJ-45 MACHO EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	97,55	195,10
77-26-05-037 O	PATCH CORD F/UTP CAT.6, COMPRIMENTO 2,50M, CAPA LSZH, COM 01 CONECTOR RJ-45 MACHO EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100,14	600,84
77-26-05-034 O	PATCH CORD U/UTP CAT.6, COMPRIMENTO 1,50M, CAPA LSZH, COM 01 CONECTOR RJ-45 MACHO EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	56,07	112,14
77-26-05-038 O	PATCH CORD F/UTP CAT.6, COMPRIMENTO 1,50M, CAPA LSZH, COM 01 CONECTOR RJ-45 MACHO EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	80,45	563,15
TOTAL ETAPA					9.439,27
009-004	CAIXA DE PASSAGEM			24,04%	



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-80-017 C	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 CS: 95789	UN	1,00	54,95	54,95
77-26-05-040 O	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIM. 302 X 302 X 122MM, COM TAMPA PARAFUSADA (REF.: LEGRAND 901045 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	225,78	225,78
77-26-05-039 O	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIM. 302 X 302 X 122MM, COM TAMPA PARAFUSADA DE DIM. 330 X 330MM (REF.: LEGRAND 901064 OU EQUIVALENTETÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	267,99	267,99
TOTAL ETAPA					548,72
009-005	TOMADAS			24,04%	
64-26-05-016 O	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES COM 02 CONECTORES RJ-45 FÊMEA CAT 6 MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	128,58	128,58
64-26-05-017 O	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES COM 02 CONECTORES RJ-45 FÊMEA BLINDADOS IP67,CAT 6 MONTADA EM CAIXA ESTANQUE IP67 C/TAMPA CEGA EM ABS INDUSTRIAL DIM 125X85X54MM E 2PRENSA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	203,81	611,43
TOTAL ETAPA					740,01
009-006	RACK			24,04%	
64-26-05-018 O	MINI RACK DE PAREDE,DESMONTÁVEL,19",H12U E 470MM DE PROF.FAB EM AÇO SAE 1008 C/PINTURA ELETROSTATICA PRETA MOD MRD1247INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.273,89	1.273,89
64-26-05-019 O	GUIA DE CABOS HORIZONTAIS 19", 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	56,65	113,30
64-26-05-020 O	BANDEJA FIXA PARA RACK DE 19", 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	186,37	186,37
64-26-05-021 O	SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.752,71	1.752,71
01-02-44-055 C	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 CS: 98302	UN	1,00	1.540,74	1.540,74
64-26-05-022 O	KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK DE 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	407,30	407,30
64-26-05-023 O	BARRAMENTO DE COBRE PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA CONDUTOR DE 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	74,72	74,72
64-26-05-024 O	NOBREAK MONOFÁSICO ON LINE RACK/TORRE SENOIAL PURO 2U 1500VA/1350W TENSÃO NOM.DE ENTRADA 220V TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA220V E 6 TOMADAS DE 10 BATERIAS INTERNAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.205,18	6.205,18
64-26-05-025 O	KIT PORCA GAIOLA COM PARAFUSO M5 PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	36,00	5,57	200,52
TOTAL ETAPA					11.754,73
009-007	SERVIÇOS			24,04%	
64-26-05-026 O	CERTIFICAÇÃO DE REDE	PT	8,00	159,09	1.272,72
TOTAL ETAPA					1.272,72
009-008	APOIO - OBRAS CIVIS			24,04%	
63-26-03-203 O	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 30 X 12 CM, PARA 1 ELETRODUTO	M	4,13	58,32	240,86
63-25-06-034 O	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	1,40	97,27	136,18



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalis ta:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-176 O	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,46	19,45	8,95
01-02-62-138 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	4,60	3,80	17,48
TOTAL ETAPA					403,47
TOTAL SUB-OBRA					33.177,67

10	CLIMATIZAÇÃO				
010-001	CLIMATIZAÇÃO				
				24,04%	
01-01-94-027 C	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS:103248	UN	1,00	2.790,69	2.790,69
01-01-94-038 C	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103264	UN	3,00	12.329,87	36.989,61
01-01-94-047 C	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 CS: 103289	M	5,00	53,19	265,95
01-01-94-048 C	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 CS: 103290	M	17,00	85,00	1.445,00
01-01-94-046 C	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 CS: 103291	M	5,00	107,79	538,95
01-01-95-013 C	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 106034	M	17,00	223,51	3.799,67
01-02-41-015 C	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE CS: 91166	M	17,00	5,47	92,99
63-26-05-001 O	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00	30,72	675,84
63-26-05-004 O	CONJUNTO DE SUPORTE E FIXAÇÃO PARA UNIDADE EVAPORADORA PISO-TETO DE ATÉ 50KG, INCL. BARRA ROSCADA 3/8", CHUMBADOR PARABOLT 3/8" E CANTONEIRA ZZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	3,00	200,40	601,20
63-26-05-002 O	CALÇO AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA UNIDADE CONDENSADOR DE ATÉ 70KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	45,89	734,24
63-26-05-003 O	VENTILADOR AXIAL DE PAREDE, VAZÃO DE 54 M³/H, COM FILTROS G4+M5, MOD. SPLITVENT, DA SICFLUX OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	558,04	1.674,12
01-01-35-016 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104316	M	10,00	32,01	320,10
63-26-05-005 O	ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBO DE DRENAGEM, PVC, 32MM, EM ESPUMA DE POLIETILENO, ESP. 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	12,58	125,80
01-01-35-004 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022CS: 104320	UN	4,00	15,72	62,88
01-01-35-007 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022CS: 104319	UN	10,00	13,71	137,10
TOTAL ETAPA					50.254,14
TOTAL SUB-OBRA					50.254,14
11	EQUIPAMENTOS				



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalistas:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
011-001	CÂMARA FRIGORÍFICA - CONFORME PROJETOS			15,60%	
66-25-06-088 O	CÂMARA FRIGORÍFICA COMPLETA COMPOSTA C/ EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO INDUSTRIALP/ ARMAZENAMENTO DE FRANGOS RESFRIADOS,3,8 X 2,23 X 4,00M, INCL. PORTAS GIRATÓRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	64.502,62	64.502,62
TOTAL ETAPA					64.502,62
011-002	FÁBRICA DE GELO - CONFORME PROJETOS			15,60%	
66-25-06-091 O	FÁBRICA DE GELO CAP PRODUÇÃO 1,50T/DIA,MÁQUINA GELO ESCAMA SK-153 ATÉ 1800KG/DIA, INCL INSTALAÇÃO E INFRA ESTRUTURA ADICIONAL	UN	1,00	311.777,71	311.777,71
TOTAL ETAPA					311.777,71
011-003	ABATE DE AVES - CONFORME PROJETOS			15,60%	
66-25-06-092 O	NÓRIA DE SANGRIA PARA FRANGOS	UN	1,00	71.978,34	71.978,34
66-25-06-093 O	TANQUE PARA SANGUE	UN	1,00	2.294,08	2.294,08
66-25-06-094 O	DEPENADEIRA SEMI-AUTOMATICA P/ FRANGOS D15	UN	1,00	14.565,60	14.565,60
66-25-06-095 O	NÓRIA DE EVISCERAÇÃO P/ FRANGOS	UN	1,00	47.459,58	47.459,58
66-25-06-096 O	DESCASCADORA SEMI-AUTOMÁTICA DE MOELAS	UN	1,00	16.629,06	16.629,06
66-25-06-097 O	PRÉ CHILLER E CHILLER P/ RESFRIAMENTO DE FRANGOS	UN	2,00	44.667,84	89.335,68
66-25-06-098 O	CARRINHO P/ MIÚDOS	UN	6,00	4.491,06	26.946,36
66-25-06-099 O	MESA P/ CORTE E EMBALAGEM	UN	2,00	4.333,27	8.666,54
66-25-06-100 O	FUNIL P/ EMBALAGEM DE FRANGOS	UN	2,00	1.456,56	2.913,12
66-25-06-101 O	ESTERILIZADOR DE FACAS ELÉTRICO	UN	3,00	1.080,28	3.240,84
66-25-06-102 O	LAVADOR DE MÃOS P/ 1 PESSOA - FIXADO NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	1.505,11	13.545,99
66-25-06-103 O	LAVADOR DE BOTAS MANUAL - 1 PESSOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.990,63	3.981,26
66-25-06-104 O	MESA P/ EMBALAGEM DE MIÚDOS	UN	1,00	3.520,02	3.520,02
66-25-06-105 O	EXTRATOR DE PULMÕES	UN	1,00	35.321,58	35.321,58
66-25-06-106 O	MESA P/ CLASSIFICAÇÃO DE AVES	UN	1,00	3.520,02	3.520,02
66-25-06-107 O	NÓRIA DE GOTEJAMENTO P/ FRANGOS	UN	1,00	21.411,43	21.411,43
66-25-06-108 O	CONE PARA FILÉS	UN	1,00	582,62	582,62
66-25-06-109 O	GRAMPEADOR DE EMBALAGENS, INCLUSIVE CX.GRAMPOS	UN	2,00	9.637,57	19.275,14
66-25-06-110 O	CARRINHO P/ CAIXAS	UN	5,00	971,04	4.855,20
66-25-06-111 O	PENEIRA ESTÁTICA P/ PENAS E VISCERAS	UN	2,00	9.103,50	18.207,00
66-25-06-112 O	MESA ESTÁTICA P/ NECROPSIA (INSPEÇÃO)	UN	1,00	5.547,07	5.547,07
TOTAL ETAPA					413.796,53
TOTAL SUB-OBRA					790.076,86
12	IMPLANTAÇÃO				
012-001	ARQUITETURA			24,04%	
01-02-22-028 C	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 CS: 92400	M2	845,00	135,08	114.142,60
66-25-06-113 O	CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO,SEÇÃO T,H=2,80M,PONTA INCLINADA,10X10CM,MOURÃO TENSIONADOR A CADA 25M,CRAVADO C/4 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA 2" E ARAME GALVANIZADO,ALTURA DA CERCA 2,30M - FORN.E INST.	M	202,00	295,39	59.668,78
66-25-06-177 O	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE CORPO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M3	250,00	69,07	17.267,50
01-02-20-016 C	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94993	M2	140,00	102,02	14.282,80



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalistas:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-76-006 C	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA). AF_01/2024 CS: 94273	M	125,00	55,51	6.938,75
66-25-06-182 O	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG DIM=2,30X4,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.434,70	5.434,70
01-02-13-009 C	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 CS: 98504	M2	205,00	18,17	3.724,85
01-01-21-047 C	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 CS: 103003	UN	8,00	579,34	4.634,72
TOTAL ETAPA					226.094,70
012-002	HIDROSSANITÁRIA			24,04%	
01-01-87-192 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89402	M	147,00	17,34	2.548,98
66-25-06-183 U	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25MM, COR MARROM, PARA ESGOTO (89408) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	12,83	76,98
66-25-06-180 O	TÊ PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25MM COR MARROM, PARA ESGOTO (89617) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	11,08	33,24
01-01-88-156 C	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89424	UN	29,00	9,30	269,70
01-01-19-026 C	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99250	UN	4,00	276,30	1.105,20
01-02-05-105 C	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86913	UN	4,00	69,46	277,84
01-02-54-013 C	HIDRÔMETRO DN 3/4, 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 95675	UN	1,00	294,31	294,31
66-25-06-181 O	CAIXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 X 1,00M, INCL. TAMPA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.792,20	3.584,40
01-01-90-063 C	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89578	M	12,00	38,51	462,12
66-25-06-138 O	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAIS OU ESGOTO, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00	222,38	2.890,94
01-01-90-050 C	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89554	UN	4,00	33,99	135,96
66-25-06-139 O	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	5,00	159,60	798,00
01-01-19-042 C	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99264	UN	1,00	1.097,34	1.097,34
01-01-65-022 C	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98064	UN	1,00	7.524,24	7.524,24
TOTAL ETAPA					21.099,25
012-003	SUBESTAÇÃO			24,04%	



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
63-26-05-018 O	POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO CIRCULAR, COMP. 11 M, RESIST. 600 DAN, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.338,72	4.338,72
63-26-05-017 O	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 380/220V, 60 HZ, 15 KV, 13,8 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19.641,66	19.641,66
63-26-05-019 O	CHAVE FUSÍVEL 300A, 10KA, 15KV, TIPO C, COM ISOLAÇÃO POLIMÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	783,41	2.350,23
63-26-05-020 O	ELO FUSÍVEL, TIPO K, 6A, PARA CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO, 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	28,24	84,72
63-26-05-021 O	PARA-RAIO DE ÓXIDO METÁLICO, SEM CENTELHADOR, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO, INVÓLUCCRO POLIMÉRICO, 12 KV, 10,2 KV, 10 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	602,78	1.808,34
63-26-05-022 O	CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO, SEÇÃO RETANGULAR 90 X 90 MM, COMPRIMENTO 2.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO BASE METÁLICA	UN	4,00	636,28	2.545,12
63-26-05-023 O	MÃO FRANCESA PLANA, COMPRIMENTO 619 MM, GALVANIZADA A FOGO PARA FIXAÇÃO DE CRUZETA E SUPORTES EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	44,74	178,96
63-26-05-024 O	MÃO FRANCESA PLANA, COMPRIMENTO 1053 MM, GALVANIZADA A FOGO PARA FIXAÇÃO DE CRUZETA E SUPORTES EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	68,48	136,96
01-02-58-001 C	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102109	UN	2,00	115,47	230,94
63-26-05-025 O	OLHAL PARA PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO, PARA ANCORAGEM E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	27,86	83,58
63-26-05-026 O	ARAME DE AÇO ZINCADO Ø2,1 MM, 14 AWG, PARA AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO DE COMPONENTES DA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1,00	100,96	100,96
77-26-06-001 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE PESADO, Ø 1.1/2", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	93,23	559,38
77-26-06-002 O	CAPACETE (CABEÇOTE) EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	25,43	50,86
77-26-06-003 O	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	84,20	84,20
01-02-52-018 C	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023CS: 96977	M	15,00	87,00	1.305,00
01-02-52-016 C	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96973	M	20,00	103,64	2.072,80
63-26-05-030 O	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO, CLASSE 15 KV, SEÇÃO 35 MM², PARA INTERLIGAÇÕES EM MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	20,03	300,45
63-26-03-063 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 35MM², 1KV / 90º C (ORSE: 9007) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	74,54	1.341,72
63-26-05-031 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 25MM², 1KV / 90º C (ORSE: 11416) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	48,66	291,96
01-02-52-028 C	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96986	UN	4,00	164,96	659,84
62-25-07-145 O	CAIXA DE MEDIÇÃO EM CHAPA DE AÇO PARA 1MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, MODELO F4, 1,50X1,30X0,40M, PADRÃO NEOENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.701,91	4.701,91



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data: 28/07/2026
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalistas:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
63-26-05-032 O	MURETA DE ALVENARIA 1,30 X 2,00M PARA PORA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (ORSE: 1177) - ESP. PAREDE FINALIZADA 14CM	M2	2,00	661,08	1.322,16
77-26-06-004 U	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CX. MOLDADA, 125A, 380/220V, ICC 20KA, INCLUSIVE TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	555,96	555,96
TOTAL ETAPA					44.746,43
012-004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			24,04%	
63-26-03-063 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 35MM², 1KV / 90º C (ORSE: 9007) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	74,54	16.398,80
63-26-03-200 O	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 16MM², 1KV / 90º C (ORSE: 9006) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	36,31	363,10
01-01-79-010 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	800,00	10,16	8.128,00
01-02-43-023 C	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	M	45,00	17,02	765,90
63-26-03-201 O	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	9,58	1.437,00
01-01-19-016 C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	9,00	250,00	2.250,00
01-01-19-018 C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 CS: 97888	UN	3,00	761,51	2.284,53
01-02-34-063 C	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 CS: 100622	UN	4,00	3.132,23	12.528,92
01-02-06-017 C	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS CS: 101657	UN	4,00	412,63	1.650,52
01-02-06-022 C	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101632	UN	4,00	35,07	140,28
63-26-03-202 O	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO (IOPES: 150701)	M	65,00	101,25	6.581,25
64-26-05-007 O	FITA DE ADVERTÊNCIA PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,00	5,33	346,45
01-01-43-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	28,49	128,26	3.654,13
63-25-06-034 O	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	38,46	97,27	3.741,00
01-02-62-039 O	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). CS:100977	M3	3,85	10,93	42,08
01-02-62-168 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 97914	M3X	115,40	4,47	515,84
66-25-06-192 O	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, 32A, 380/440V, 3P+N+T, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	581,41	581,41
TOTAL ETAPA					61.409,21
012-005	CABEAMENTO ESTRUTURADO			24,04%	



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571B	Encargos Sociais (%):			
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73	SINAPI - Abril/2026	Data:
Localidade:	SANTA BÁRBARA	Mensalista:	72,85	BDI: 24,04% e 15,6%	28/07/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
77-26-05-007 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE SEMI PESADO, Ø2", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	82,06	246,18
66-25-06-184 O	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 2", PESADO, ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	130,91	785,46
66-25-06-185 O	CURVA 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DN 2", INCLUSIVE LUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	105,14	210,28
66-25-06-172 O	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	40,54	40,54
66-25-06-186 O	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 2", PESADO, ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	54,47	108,94
01-02-43-023 C	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	M	100,00	17,02	1.702,00
77-26-05-009 O	ABRAÇADEIRA EM AÇO Ø2", TIPO D, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	9,44	37,76
66-25-06-187 O	BUCHA E ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO P/ELETRODUTO DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	4,00	64,76	259,04
66-25-06-188 O	FITA EM AÇO INOX FUSIMEC OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	6,59	52,72
66-25-06-189 O	FECHO TIPO FIVELA PARA FITA DE AÇO INOX 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1,69	6,76
66-25-06-190 O	FITA DE ADVERTÊNCIA P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA L=100MM, ESP.=0,10MM, C/ IMPRESSÃO "CUIDADO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	2,70	135,00
77-26-05-040 O	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIM. 302 X 302 X 122MM, COM TAMPA PARAFUSADA (REF.: LEGRAND 901045 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	225,78	225,78
01-01-19-049 C	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS: 101795	UN	3,00	855,79	2.567,37
01-02-35-174 C	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 101798	UN	3,00	535,32	1.605,96
66-25-06-191 O	CAIXA DISTRIBUIDOR GERAL METÁLICO Nº 4EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 40X40X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	390,03	390,03
01-01-43-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	9,89	128,26	1.268,49
63-26-03-203 O	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 30 X 12 CM, PARA 1 ELETRODUTO	M	40,26	58,32	2.347,96
63-25-06-034 O	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	9,13	97,27	888,08
TOTAL ETAPA					12.878,35
TOTAL SUB-OBRA					366.227,94
TOTAL GERAL DA OBRA					3.664.441,49

Marcia de Lima Rocha
Engenheiro Civil
CREA 3000133084BA
SEAB/SUPAT/DPO/CCOP



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
1		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
001-001		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO			24,04%	
01-02-49-005 C	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DETRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DEESTEIRAS. AF_03/2024 CS: 98525	M2	2.500,00	0,98	2.450,00
01-01-94-039 C	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CS: 98459	M2	196,00	124,09	24.321,64
63-26-05-007 O	PRÓPRIA	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INC. INST. ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5X (SINAPI: 72805/001)	M2	12,00	771,53	9.258,36
63-26-05-006 O	PRÓPRIA	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI: 74210/001 - 04/2016)	M2	12,00	917,42	11.009,04
63-26-05-008 O	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (SINAPI: 93213 - 12/2023)	M2	12,00	1.572,73	18.872,76
01-02-44-001 C	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DEMADEIRA. AF_03/2022_PS CS: 103689	M2	8,00	558,91	4.471,28
66-25-06-089 O	PRÓPRIA	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (ÁREA 396,60 M2)	UN	1,00	4.481,21	4.481,21
01-02-54-050 C	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 CS: 95634	UN	1,00	262,49	262,49
01-02-54-010 C	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2, 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 95673	UN	1,00	224,51	224,51
01-01-97-001 C	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024 CS: 105113	UN	1,00	11.597,59	11.597,59
01-01-20-004 C	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102609	UN	1,00	1.399,68	1.399,68
62-25-07-011 O	PRÓPRIA	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	3.614,91	3.614,91
TOTAL ETAPA						91.963,47
001-002		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			24,04%	
66-25-06-114 O	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	8,00	28.583,06	228.664,48
TOTAL ETAPA						228.664,48
TOTAL SUB-OBRA						320.627,95
2		PRÉDIO PRINCIPAL				
002-001		FUNDAÇÃO			24,04%	
01-01-65-021 C	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARACLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96527	M3	105,85	158,51	16.778,28
01-01-65-046 C	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	164,19	103,31	16.962,47
01-01-65-040 C	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	74,40	274,09	20.392,30
01-02-35-025 C	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	6,06	667,56	4.045,41
01-02-35-014 C	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	43,86	843,46	36.994,16
01-01-14-016 C	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:93382	M3	82,26	41,08	3.379,24



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista:	72,85
			Data: 28/07/2026
			BDI
			24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-61-031 O	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). CS:100979	M3	30,67	9,27	284,31
01-02-61-138 C	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	613,36	3,80	2.330,77
01-01-65-012 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	174,35	22,10	3.853,14
01-01-65-010 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104917	KG	9,00	19,73	177,57
01-01-65-009 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	648,61	15,54	10.079,40
01-01-65-007 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104920	KG	185,05	13,10	2.424,16
01-01-65-008 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104921	KG	65,30	12,09	789,48
01-02-39-012 C	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 CS: 97084	M2	266,25	1,07	284,89
01-02-39-010 C	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	266,25	3,34	889,28
01-02-39-009 C	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 CS: 97088	KG	433,46	17,60	7.628,90
TOTAL ETAPA						127.293,76
002-002		SUPERESTRUTURA			24,04%	
66-25-06-010 O	PRÓPRIA	FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM, P/ PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSIVE CONTRAVENTAMENTO/ESCORAMENTOS COM PONTALETES 7,5 X 7,5CM, 5 APROVEITAMENTOS	M2	242,75	96,34	23.386,54
01-02-35-014 C	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	13,61	843,46	11.479,49
01-01-08-026 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	269,65	18,05	4.867,18
01-01-08-018 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	692,04	12,92	8.941,16
01-01-08-019 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	21,40	10,74	229,84
01-01-08-020 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764	KG	29,60	10,23	302,81
TOTAL ETAPA						49.207,02
002-003		ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PAINÉIS			24,04%	



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-04-047 C	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS:103336	M2	692,88	115,38	79.944,49
01-02-68-019 C	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DEBLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105026	M	51,90	55,33	2.871,63
01-02-68-004 C	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105032	M	30,70	42,91	1.317,34
01-01-23-019 C	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	898,11	7,39	6.637,03
66-25-06-011 O	PRÓPRIA	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, E=20MM	M2	621,24	69,47	43.157,54
01-02-08-037 C	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.AF_03/2024 CS: 87548	M2	4,80	45,71	219,41
66-25-06-082 O	PRÓPRIA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 45X45CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	621,24	83,83	52.078,55
01-01-23-007 O	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO)COM PREPARO EM BET CS:87900	M2	442,01	12,65	5.591,43
01-02-07-094 C	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 CS: 87784	M2	442,01	126,09	55.733,04
66-25-06-021 O	PRÓPRIA	COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO DIM50X25X6CM ASSENTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA COM O TRAÇO 1:3	M2	0,16	227,10	36,34
01-02-07-049 C	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	2,42	53,14	128,60
TOTAL ETAPA						247.715,40
002-004		PINTURA			24,04%	
01-02-29-001 C	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	4,80	25,45	122,16
66-25-06-013 O	PRÓPRIA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	4,80	39,89	191,47
01-02-28-010 C	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 CS: 96135	M2	442,01	41,69	18.427,40
66-25-06-014 O	PRÓPRIA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	442,01	42,38	18.732,38
01-02-28-014 C	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	2,42	17,54	42,45
TOTAL ETAPA						37.515,86
002-005		ESQUADRIAS			24,04%	
66-25-06-016 O	PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. (94582 - AF/2016)	M2	15,18	332,55	5.048,11



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-48-014 O	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, CS:94569	M2	3,96	520,03	2.059,32
01-01-47-114 C	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91341	M2	33,81	595,65	20.138,93
01-01-49-012 C	SINAPI	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3. AF_10/2025 CS: 100710	UN	6,00	227,28	1.363,68
66-25-06-116 O	PRÓPRIA	GRADIL EM ALUMÍNIO DE GIRO, 1 FOLHA, ANODIZADO PRETO	M2	0,64	422,00	270,08
TOTAL ETAPA						28.880,12
002-006		FORRO			24,04%	
01-01-62-015 C	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS:96486	M2	227,46	107,06	24.351,87
TOTAL ETAPA						24.351,87
002-007		PAVIMENTAÇÃO / IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO			24,04%	
01-02-16-012 C	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94994	M2	84,75	137,34	11.639,57
66-25-06-032 O	PRÓPRIA	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L1/L2)	M	86,05	55,22	4.751,68
66-25-06-034 O	PRÓPRIA	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (72136)	M2	225,25	164,90	37.143,73
66-25-06-035 O	PRÓPRIA	RODAPÉ PARA PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, FUNDIDO SOBRE BASE NIVELADA, ACABAMENTO DESEMPENADO CANTO ARREDONDADO, ALTURA 10CM, ESP.=8MM	M	214,34	15,69	3.362,99
01-01-78-003 C	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 CS: 98555	M2	230,71	47,53	10.965,65
01-01-78-029 C	SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 CS: 98559	M	185,65	7,18	1.332,97
66-25-06-178 U	PRÓPRIA	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO C/ VÉU DE POLIÉSTER (98558) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,35	87,55	555,94
66-25-06-117 O	PRÓPRIA	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:5, ESP. MÉDIA = 2,5CM (ORSE/2180)	M2	12,72	58,34	742,08
TOTAL ETAPA						70.494,61
002-008		COBERTURA			24,04%	
01-01-55-117 O	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. CS:92580	M2	325,79	75,86	24.714,43
01-01-55-049 C	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 CS: 92620	UN	5,00	3.354,93	16.774,65
01-02-56-041 C	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94216	M2	325,79	236,57	77.072,14
66-25-06-039 O	PRÓPRIA	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (100326)	M	21,89	117,53	2.572,73



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	BDI 24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-97-032 C	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE LT = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 CS: 106059	M2	1,38	237,77	328,12
TOTAL ETAPA						121.462,07
TOTAL SUB-OBRA						706.920,71
3 003-001		PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO			24,04%	
01-01-65-021 C	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARACOLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96527	M3	44,34	158,51	7.028,33
01-01-65-046 C	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	33,64	103,31	3.475,35
01-01-65-040 C	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	25,20	274,09	6.907,07
01-02-35-025 C	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	2,07	667,56	1.381,85
01-02-35-014 C	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	12,08	843,46	10.189,00
01-01-14-016 C	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:93382	M3	35,42	41,08	1.455,05
01-02-61-031 O	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). CS:100979	M3	11,59	9,27	107,44
01-02-61-138 C	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	231,77	3,80	880,73
01-01-65-012 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	40,14	22,10	887,09
01-01-65-009 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	285,21	15,54	4.432,16
01-02-39-012 C	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 CS: 97084	M2	46,92	1,07	50,20
01-02-39-010 C	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	46,92	3,34	156,71
01-02-39-009 C	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 CS: 97088	KG	76,39	17,60	1.344,46
TOTAL ETAPA						38.295,44
003-002		SUPERESTRUTURA			24,04%	
66-25-06-010 O	PRÓPRIA	FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM, P/ PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSIVE CONTRAVENTAMENTO/ESCORAMENTOS COM PONTALETES 7,5 X 7,5CM, 5 APROVEITAMENTOS	M2	59,86	96,34	5.766,91



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-35-014 C	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	3,31	843,46	2.791,85
01-01-08-026 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	68,35	18,05	1.233,72
01-01-08-018 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	166,46	12,92	2.150,66
TOTAL ETAPA						11.943,14
003-003		ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PAINÉIS			24,04%	
01-01-04-047 C	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS:103336	M2	211,77	115,38	24.434,02
01-02-68-019 C	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DEBLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105026	M	12,60	55,33	697,16
01-02-68-004 C	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105032	M	7,60	42,91	326,12
01-01-23-019 C	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	263,00	7,39	1.943,57
66-25-06-011 O	PRÓPRIA	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, E=20MM	M2	120,54	69,47	8.373,91
01-02-08-037 C	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.AF_03/2024 CS: 87548	M2	70,50	45,71	3.222,56
66-25-06-082 O	PRÓPRIA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 45X45CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	120,54	83,83	10.104,87
01-01-23-007 O	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO)COM PREPARO EM BET CS:87900	M2	149,02	12,65	1.885,10
01-02-07-094 C	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 CS: 87784	M2	149,02	126,09	18.789,93
01-01-88-010 C	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADOCOM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 CS: 102253	M2	17,57	997,39	17.524,14
01-02-07-049 C	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 90408	M2	1,85	53,14	98,31
TOTAL ETAPA						87.399,69
003-004		PINTURA			24,04%	
01-02-29-001 C	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	70,50	25,45	1.794,23
66-25-06-013 O	PRÓPRIA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	70,50	39,89	2.812,25
01-02-28-010 C	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 CS: 96135	M2	149,02	41,69	6.212,64



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	BDI 24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-014 O	PRÓPRIA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	149,02	42,38	6.315,47
01-02-28-014 C	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	1,85	17,54	32,45
TOTAL ETAPA						17.167,04
003-005		ESQUADRIAS			24,04%	
66-25-06-016 O	PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. (94582 - AF/2016)	M2	3,60	332,55	1.197,18
01-01-48-014 O	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, CS:94569	M2	0,80	520,03	416,02
01-01-48-119 C	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 CS: 91341	M2	9,18	595,65	5.468,07
01-01-49-132 C	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 CS: 100705	UN	8,00	100,76	806,08
01-01-49-043 O	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO CS:90844	UN	2,00	1.743,47	3.486,94
01-01-49-025 O	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO CS:100689	UN	2,00	1.701,01	3.402,02
01-02-30-026 C	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 CS: 102218	M2	17,85	25,16	449,11
66-25-06-116 O	PRÓPRIA	GRADIL EM ALUMÍNIO DE GIRO, 1 FOLHA, ANODIZADO PRETO	M2	0,64	422,00	270,08
66-25-06-021 O	PRÓPRIA	COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO DIM50X25X6CM ASSENTADO C/ ARGAMASSA CIMENTOE AREIA COM O TRAÇO 1:3	M2	0,32	227,10	72,67
TOTAL ETAPA						15.568,17
003-006		FORRO			24,04%	
01-01-62-015 C	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS:96486	M2	44,60	107,06	4.774,88
TOTAL ETAPA						4.774,88
003-007		PAVIMENTAÇÃO / IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO			24,04%	
01-02-16-012 C	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94994	M2	30,78	137,34	4.227,33
66-25-06-032 O	PRÓPRIA	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X L1/L2)	M	41,67	55,22	2.301,02
01-01-27-047 C	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 CS: 87692	M2	44,60	89,23	3.979,66
01-02-49-022 C	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251	M2	46,79	62,47	2.922,97



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	BDI 24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-018 O	PRÓPRIA	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 15CM DE LARGURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEMPENEIRAR TRAÇO 1:1:4	M	3,40	117,16	398,34
01-01-78-003 C	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3DEMÃOS. AF_09/2023 CS: 98555	M2	46,21	47,53	2.196,36
01-01-78-029 C	SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 CS: 98559	M	44,98	7,18	322,96
66-25-06-178 U	PRÓPRIA	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO C/ VÉU DE POLIÉSTER (98558) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,64	87,55	56,03
01-02-33-033 C	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026 CS: 101094	M	7,88	305,83	2.409,94
TOTAL ETAPA						18.814,61
003-008		COBERTURA			24,04%	
01-01-55-117 O	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. CS:92580	M2	70,73	75,86	5.365,58
01-02-56-041 C	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94216	M2	70,73	236,57	16.732,60
01-01-97-032 C	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE LT = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 CS: 106059	M2	1,13	237,77	268,68
TOTAL ETAPA						22.366,86
TOTAL SUB-OBRA						216.329,83
4		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
004-001		ESGOTO			24,04%	
01-01-19-007 C	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98110	UN	1,00	454,71	454,71
01-01-83-001 C	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104328	UN	8,00	89,92	719,36
01-01-83-003 C	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89707	UN	21,00	64,36	1.351,56
01-01-83-009 C	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89709	UN	2,00	27,47	54,94
66-25-06-041 O	PRÓPRIA	CURVA 45°, LONGA, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIOLA, Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	129,36	388,08
66-25-06-040 O	PRÓPRIA	CURVA 45°, LONGA, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIOLA, Ø 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	42,94	1.159,38
01-01-84-006 C	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89728	UN	4,00	17,61	70,44
66-25-06-042 O	PRÓPRIA	CURVA 90°, CURTA, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIOLA, Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	67,83	474,81
01-01-86-014 C	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89730	UN	2,00	19,73	39,46



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-86-024 C	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89802	UN	3,00	12,78	38,34
01-01-86-029 C	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89744	UN	1,00	35,46	35,46
01-01-86-034 C	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89731	UN	17,00	19,91	338,47
01-01-86-036 C	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89737	UN	31,00	29,20	905,20
66-25-06-043 O	PRÓPRIA	JOELHO 90º DE PVC, ESGOTO, C/ BOLSA PARA ANEL, D= 40MM X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	28,69	28,69
66-25-06-044 O	PRÓPRIA	JUNÇÃO 45°, DE PVC, BRANCO, COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	70,63	776,93
01-01-86-044 C	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89797	UN	7,00	63,72	446,04
01-01-86-048 C	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89785	UN	9,00	34,01	306,09
01-01-86-059 C	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022CS: 89778	UN	1,00	22,97	22,97
01-01-86-055 C	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89754	UN	11,00	25,56	281,16
66-25-06-045 O	PRÓPRIA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PBV, DE PVC, BRANCO, DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	46,87	93,74
01-01-86-083 C	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89714	M	65,00	51,82	3.368,30
01-01-86-088 C	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89712	M	118,00	37,19	4.388,42
01-01-86-090 C	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89713	M	56,00	46,03	2.577,68
01-01-86-086 C	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89711	M	12,00	30,22	362,64
01-01-86-085 C	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89849	M	3,00	70,06	210,18
01-01-89-072 C	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89559	UN	1,00	75,99	75,99



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-046 O	PRÓPRIA	TÊ 90°, DE REDUÇÃO, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIOLA, Ø 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	68,30	136,60
66-25-06-047 O	PRÓPRIA	TÊ 90°, DE REDUÇÃO, DE PVC, BRANCO, PONTA BOLSA E VIOLA, Ø 100 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	70,33	351,65
01-01-86-071 C	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89825	UN	4,00	20,78	83,12
01-01-86-065 C	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89774	UN	19,00	19,90	378,10
01-01-86-074 C	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89786	UN	25,00	48,65	1.216,25
01-01-86-027 C	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89739	UN	5,00	30,29	151,45
01-01-86-050 C	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89795	UN	5,00	50,97	254,85
63-26-05-012 O	PRÓPRIA	CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M (REF. ORSE: 11334)	UN	13,00	1.062,10	13.807,30
01-01-86-004 C	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89708	UN	21,00	129,86	2.727,06
63-26-05-013 O	PRÓPRIA	CURVA 45°, LONGA, EM PVC, RÍGIDO, JUNTA SOLDÁVEL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE: 1544)	UN	3,00	101,84	305,52
63-26-05-015 O	PRÓPRIA	JOELHO 45°, EM PVC, SÉRIE R, RÍGIDO, SOLDÁVEL, PRA ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM - FORNECIMENTNTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE: 1552)	UN	3,00	62,73	188,19
01-01-87-008 C	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89733	UN	26,00	29,39	764,14
63-26-05-016 O	PRÓPRIA	JOELHO 45°, EM PVC, SÉRIE R, RÍGIDO, SOLDÁVEL, PRA ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTNTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE: 9761)	UN	11,00	37,63	413,93
01-01-87-023 C	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89726	UN	4,00	14,60	58,40
63-26-05-014 O	PRÓPRIA	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, SIMPLES, EM PVC, RÍGIDO, JUNTA SOLDÁVEL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	61,46	307,30
66-25-06-128 O	PRÓPRIA	BUCHA DE REDUÇÃO 75X50MM PARA SOLDÁVELPARA ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	27,20	108,80
66-25-06-129 O	PRÓPRIA	TÊ PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO (89786) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	52,82	422,56
01-01-87-041 C	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EMPRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104350	UN	8,00	36,74	293,92
66-25-06-130 O	PRÓPRIA	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (89685) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	73,13	146,26



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-131 O	PRÓPRIA	JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, P/ESGOTO, DN 75 X 75 MM (104343) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	61,98	495,84
66-25-06-132 O	PRÓPRIA	TÊ, PVC, SERIE R, PARA ESGOTO, DN 75 X75MM, JUNTA ELÁSTICA (89687) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	63,87	638,70
66-25-06-133 O	PRÓPRIA	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, PARA ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	18,61	204,71
66-25-06-134 O	PRÓPRIA	CANAleta DE AÇO INOX 2 X 0,15M C/ GRELHA EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	560,30	5.042,70
66-25-06-135 O	PRÓPRIA	CANAleta DE AÇO INOX 1 X 0,15M C/ GRELHA EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	261,40	2.091,20
66-25-06-136 O	PRÓPRIA	CAIXA P/ ESGOTO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO/ TAMPAS E FUNDO 60X60 H=100CM (97897) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	647,75	11.659,50
66-25-06-137 O	PRÓPRIA	CAIXA DETENTORA DE DETRITOS EM ALVENARIA DE BLOCO 1,00 X 1,00 X 1,00M COM GRADE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.554,89	1.554,89
01-01-90-068 C	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89509	M	15,00	29,46	441,90
01-01-90-070 C	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89511	M	74,00	49,62	3.671,88
01-01-90-064 C	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89512	M	90,00	63,56	5.720,40
66-25-06-138 O	PRÓPRIA	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAIS OU ESGOTO, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	222,38	667,14
01-01-90-054 C	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89545	UN	5,00	19,72	98,60
01-01-90-056 C	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89547	UN	25,00	26,57	664,25
01-01-90-050 C	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89554	UN	30,00	33,99	1.019,70
66-25-06-139 O	PRÓPRIA	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	159,60	319,20
TOTAL ETAPA						75.375,05
004-002		ÁGUA FRIA			24,04%	
01-02-69-007 C	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103038	UN	1,00	66,40	66,40
01-02-69-022 C	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94495	UN	2,00	84,30	168,60
01-02-69-024 C	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89352	UN	2,00	49,29	98,58
01-02-69-029 C	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89353	UN	4,00	54,68	218,72
01-02-69-023 C	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021CS: 94792	UN	2,00	157,62	315,24
01-02-69-025 C	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89986	UN	4,00	113,72	454,88



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-69-033 C	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89984	UN	4,00	116,63	466,52
66-25-06-048 O	PRÓPRIA	VÁLVULA PÉ COM CRIVO BRONZE 1.1/4 -FORNECIMENTO E INSTALACAO - (74093 - 01/2020)	UN	1,00	213,92	213,92
66-25-06-049 O	PRÓPRIA	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA90º ÁGUA FRIA 20MM X 1/2" (73640)	UN	38,00	21,57	819,66
01-01-87-102 C	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89413	UN	19,00	17,15	325,85
01-01-87-153 C	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89417	UN	4,00	7,88	31,52
01-01-87-061 C	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89415	UN	18,00	21,87	393,66
66-25-06-050 O	PRÓPRIA	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIAPREDIAL	M	1,00	47,77	47,77
01-01-82-011 C	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO,PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94706	UN	2,00	43,62	87,24
01-01-87-001 C	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89376	UN	16,00	8,14	130,24
01-01-87-003 C	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89383	UN	34,00	9,49	322,66
01-01-87-005 C	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022CS: 89436	UN	16,00	11,34	181,44
01-01-82-019 C	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94660	UN	1,00	10,75	10,75
01-01-87-018 C	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL,DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103952	UN	3,00	8,35	25,05
01-01-87-039 C	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103993	UN	8,00	13,64	109,12
01-01-88-023 C	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL,DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103958	UN	3,00	13,05	39,15
01-01-87-027 C	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL,DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103954	UN	13,00	11,86	154,18
66-25-06-051 O	PRÓPRIA	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL,DN 40 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	6,00	12,49	74,94
01-01-87-030 C	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL,DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104014	UN	1,00	14,51	14,51
66-25-06-052 O	PRÓPRIA	CAP (TAMPÃO) SOLDÁVEL DE PVC MARROM DN40 MM	UN	1,00	10,98	10,98



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-87-048 C	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89500	UN	1,00	16,66	16,66
01-01-87-056 C	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022CS: 89360	UN	25,00	13,53	338,25
01-01-87-058 C	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89410	UN	6,00	15,31	91,86
01-01-87-063 C	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89499	UN	7,00	24,37	170,59
01-01-87-065 C	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89503	UN	6,00	28,43	170,58
01-01-87-189 C	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89401	M	66,28	15,06	998,18
01-01-87-192 C	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89402	M	59,09	17,34	1.024,62
01-01-87-195 C	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89403	M	138,64	25,60	3.549,18
01-01-87-197 C	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89448	M	106,00	19,41	2.057,46
01-01-87-199 C	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89449	M	12,00	21,52	258,24
01-01-87-174 C	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89438	UN	15,00	14,75	221,25
01-01-87-177 C	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89440	UN	11,00	17,40	191,40
01-01-87-180 C	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89443	UN	11,00	23,82	262,02
01-01-87-182 C	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89623	UN	9,00	24,97	224,73
01-01-87-184 C	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89625	UN	2,00	29,43	58,86
01-01-87-209 C	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89442	UN	1,00	19,23	19,23
01-01-87-212 C	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89445	UN	8,00	25,52	204,16
01-01-87-214 C	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89624	UN	5,00	23,01	115,05
01-01-82-279 C	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94695	UN	2,00	38,69	77,38
01-01-87-094 C	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89366	UN	14,00	21,48	300,72



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-87-112 C	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103950	UN	18,00	15,24	274,32
01-01-87-220 C	SINAPI	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89439	UN	2,00	16,47	32,94
TOTAL ETAPA						15.439,26
004-003		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVATÓRIOS - TUBULAÇÃO SUCCÃO, RECALQUE E REDE			24,04%	
66-25-06-143 O	PRÓPRIA	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1 1/4"(1215/ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	86,89	260,67
66-25-06-144 O	PRÓPRIA	LUVA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM=1 1/4" (1305/ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	21,40	214,00
01-02-70-020 C	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94496	UN	6,00	114,84	689,04
66-25-06-145 O	PRÓPRIA	TÊ DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM =1 1/4" (1322/ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	64,66	64,66
01-01-83-019 C	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94660	UN	4,00	10,75	43,00
66-25-06-146 O	PRÓPRIA	VÁLVULA DE SUCCÃO PVC PÉ COM CRIVO ROSCÁVEL DE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	134,09	134,09
66-25-06-147 O	PRÓPRIA	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/4" (1285/ORSE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	41,24	164,96
66-25-06-148 O	PRÓPRIA	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1" (1213/ORSE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	76,74	1.151,10
01-02-01-024 C	SINAPI	LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 CS: 104059	UN	5,00	14,70	73,50
01-01-83-018 C	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94658	UN	6,00	6,95	41,70
66-25-06-149 O	PRÓPRIA	JOELHO DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 1" (1284/ORSE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	23,58	377,28
66-25-06-150 O	PRÓPRIA	TÊ SIMPLES ROSCÁVEL DE PVC BRANCO DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	79,13	79,13
66-25-06-151 O	PRÓPRIA	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, EM PVC,DIÂM. = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	85,58	171,16
01-02-70-022 C	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94495	UN	4,00	84,30	337,20
66-25-06-152 O	PRÓPRIA	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO SCHNEIDERBC-98, 1/2 CV, 110V, 11 M.C.A, VAZÃO 3,9 M3/H OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.632,63	3.265,26
66-25-06-153 O	PRÓPRIA	UNIÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1", P/ ÁGUA (1332/ORSE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	31,38	62,76
01-02-70-050 C	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94796	UN	1,00	56,46	56,46
01-01-17-010 C	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 CS: 102137	UN	2,00	181,16	362,32
66-25-06-154 O	PRÓPRIA	CAIXA DE ALVENARIA PARA REGISTRO 1,20 X0,90 X 0,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.276,71	1.276,71
01-01-88-104 C	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89497	UN	16,00	17,23	275,68



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista:	72,85
			Data: 28/07/2026
			BDI
			24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-70-030 C	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987	UN	5,00	129,46	647,30
01-02-70-011 C	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 90371	UN	8,00	31,87	254,96
01-02-70-008 C	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103037	UN	4,00	49,53	198,12
01-01-88-098 C	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	37,00	12,66	468,42
01-01-88-114 C	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103956	UN	5,00	19,09	95,45
01-01-88-206 C	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 90374	UN	3,00	29,16	87,48
01-01-88-205 C	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89396	UN	2,00	26,92	53,84
01-01-88-156 C	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89424	UN	20,00	9,30	186,00
01-01-88-162 C	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADOEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103988	UN	36,00	17,15	617,40
01-01-88-164 C	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADOEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103995	UN	4,00	20,37	81,48
TOTAL ETAPA						11.791,13
004-004		LOUÇAS E METAIS			24,04%	
66-25-06-053 O	PRÓPRIA	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO (86912)	UN	10,00	108,00	1.080,00
01-02-04-111 C	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86906	UN	4,00	91,89	367,56
01-02-04-105 C	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86913	UN	3,00	69,46	208,38
01-02-04-009 C	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86931	UN	8,00	718,49	5.747,92
01-02-04-059 C	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86885	UN	13,00	16,21	210,73
66-25-06-054 O	PRÓPRIA	CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO,PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	6,00	73,69	442,14
66-25-06-055 O	PRÓPRIA	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA DE COZINHA, 1 X 1 1/2"	UN	1,00	53,23	53,23
66-25-06-056 O	PRÓPRIA	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA LAVATÓRIO, 1 X 1 1/2"	UN	4,00	53,23	212,92
66-25-06-057 O	PRÓPRIA	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO EM METAL CROMADO1 1/4"	UN	4,00	38,01	152,04
66-25-06-058 O	PRÓPRIA	VÁLVULA P/ PIA EM METAL CROMADO 1 1/2"	UN	4,00	47,25	189,00
01-02-04-046 C	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86937	UN	4,00	310,57	1.242,28



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-02-014 O	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4,CS:93441	UN	1,00	1.470,31	1.470,31
66-25-06-059 O	PRÓPRIA	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO NAS BORDAS E FUROS PARA CUBA E TORNEIRA, DIM. 1,10 X 0,60M	UN	2,00	803,68	1.607,36
01-02-04-039 C	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 100868	UN	6,00	434,08	2.604,48
66-25-06-083 O	PRÓPRIA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO(102147) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,89	744,93	1.407,92
66-25-06-060 O	PRÓPRIA	RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, CAP = 10.000 LITROS, INCLUSIVE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.338,86	7.338,86
66-25-06-115 O	PRÓPRIA	RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, CAP = 20.000 LITROS, INCLUSIVE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00	15.227,49	15.227,49
TOTAL ETAPA						39.562,62
004-005	APOIO - OBRAS CIVIS				24,04%	
01-01-44-001 C	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	16,75	128,26	2.148,36
63-25-06-034 O	PRÓPRIA	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	16,22	97,27	1.577,72
66-25-06-176 O	PRÓPRIA	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,69	19,45	13,42
01-02-62-138 C	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	6,89	3,80	26,18
TOTAL ETAPA						3.765,68
004-006	FILTRO ANAERÓBIO, TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO				24,04%	
01-01-65-006 C	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98060	UN	1,00	7.469,85	7.469,85
01-01-65-034 C	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020CS: 98054	UN	1,00	6.433,52	6.433,52
01-01-65-022 C	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98064	UN	2,00	7.524,24	15.048,48
01-01-44-001 C	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	56,63	128,26	7.263,36
63-25-06-034 O	PRÓPRIA	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	29,68	97,27	2.886,97
66-25-06-176 O	PRÓPRIA	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	38,15	19,45	742,02
01-02-62-138 C	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	381,50	3,80	1.449,70
TOTAL ETAPA						41.293,90
TOTAL SUB-OBRA						187.227,64
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
005-001	INFRAESTRUTURA				24,04%	
63-25-06-001 O	PRÓPRIA	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	146,92	44,26	6.502,68
63-25-06-004 O	PRÓPRIA	TÊ HORIZONTAL 90º, 50 X 50 MM, PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	38,65	115,95



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
63-25-06-005 O	PRÓPRIA	CURVA 90º HORIZONTAL, 100 X 50 MM, PARAELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	61,75	61,75
63-25-06-006 O	PRÓPRIA	CURVA DE INVERSÃO, 100 X 50 MM, PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	64,80	129,60
63-25-06-008 O	PRÓPRIA	SUORTE PARA SUSPENSÃO HORIZONTAL, 50 X50 MM, PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	11,87	1.187,00
63-25-06-010 O	PRÓPRIA	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	473,00	4,20	1.986,60
63-25-06-011 O	PRÓPRIA	PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS D=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	637,00	2,80	1.783,60
63-25-06-012 O	PRÓPRIA	CHUMBADOR PARABOLT 1/4"X2" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	103,00	6,36	655,08
63-25-06-013 O	PRÓPRIA	VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL D=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	206,00	30,56	6.295,36
63-25-06-015 O	PRÓPRIA	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	9,90	29,70
64-25-06-007 O	PRÓPRIA	PARAFUSO COM BUCHA S8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	378,00	4,47	1.689,66
63-25-06-017 O	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"?), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	189,00	47,18	8.917,02
63-25-06-018 O	PRÓPRIA	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	19,49	194,90
63-25-06-019 O	PRÓPRIA	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,00	18,46	1.532,18
63-25-06-020 O	PRÓPRIA	ABRACADEIRA EM AÇO DE Ø3/4", TIPO D, EPARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	126,00	10,41	1.311,66
77-26-05-001 O	PRÓPRIA	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE PVC, Ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,00	11,49	861,75
63-25-06-021 O	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE SEMI PESADO, DN 25 MM (1"?), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,75	60,37	5.780,43
63-25-06-022 O	PRÓPRIA	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44,00	28,50	1.254,00
63-25-06-023 O	PRÓPRIA	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120,00	22,66	2.719,20
77-26-05-002 O	PRÓPRIA	ABRACADEIRA TIPO U VERGALHÃO REFORÇADA,GALVANIZADA PARA ELETRODUTO Ø1", COM PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	15,12	967,68
77-26-05-011 O	PRÓPRIA	GRAMPO TIPO C COMPLETO COM PARAFUSO, PORCA E BALANCIM 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	170,00	38,65	6.570,50
77-26-05-003 O	PRÓPRIA	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE PVC, Ø1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12,11	12,11
77-26-05-004 O	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE PVC, ROSCÁVEL, CLASSE LEVE, ANTI-CHAMA, Ø1.1/2", INSTALADO EMBUTIDO NO FORRO, FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00	29,41	382,33
77-26-05-005 O	PRÓPRIA	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, PVC, Ø1.1/2", INSTALADA EMBUTIDA NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	21,01	84,04



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
77-26-05-014 O	PRÓPRIA	ABRAÇADEIRA TIPO U VERGALHÃO REFORÇADA,GALVANIZADA PARA ELETRODUTO Ø1.1/2", COM PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	25,28	227,52
01-01-79-098 C	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	25,00	20,32	508,00
63-25-06-025 O	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4??), APARENTE INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00	76,58	1.072,12
01-01-80-085 C	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 CS:104450	UN	5,00	15,86	79,30
77-26-05-006 O	PRÓPRIA	ABRAÇADEIRA EM AÇO Ø1.1/2", TIPO D, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	8,89	80,01
77-26-05-007 O	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE SEMI PESADO, Ø2", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	82,06	328,24
77-26-05-008 O	PRÓPRIA	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, Ø2" APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	68,62	137,24
77-26-05-009 O	PRÓPRIA	ABRAÇADEIRA EM AÇO Ø2", TIPO D, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	9,44	37,76
01-02-42-027 C	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	21,00	35,77	751,17
01-02-42-033 C	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	7,00	26,05	182,35
63-25-06-029 O	PRÓPRIA	CONDULETE DE PVC CINZA, 6 ENTRADAS, 3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	53,30	266,50
77-26-05-010 O	PRÓPRIA	CONECTOR RETO DE PVC PARA ELETRODUTO DE PVC Ø1" (BOX RETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	12,76	191,40
01-01-79-026 C	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1),APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 CS: 95802	UN	3,00	68,20	204,60
63-25-06-030 O	PRÓPRIA	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (BOX RETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	12,23	85,61
77-26-05-012 O	PRÓPRIA	TAMPA CEGA PVC, PARA CONDULETE 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	19,40	97,00
63-25-06-032 O	PRÓPRIA	TAMPA CEGA METÁLICA, 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	34,36	103,08
01-01-19-017 C	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 CS: 97887	UN	5,00	394,29	1.971,45
63-25-06-033 O	PRÓPRIA	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X5CM PARA CAIXA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	31,37	156,85
01-01-43-001 C	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	27,74	128,26	3.557,93
63-25-06-034 O	PRÓPRIA	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	5,93	97,27	576,81
63-25-06-036 O	PRÓPRIA	EMENDA INTERNA, 50 X 50 MM, "U", PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	98,00	26,32	2.579,36
01-01-80-073 C	SINAPI	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 CS: 106670	M	4,50	15,89	71,51
77-26-05-013 O	PRÓPRIA	CONECTOR METÁLICO MACHO FIXO PARA SEALTUBO DE Ø1" (BOX) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	41,70	250,20
TOTAL ETAPA						64.540,79



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista:	72,85
			Data: 28/07/2026
			BDI
			24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
005-002		FIOS, CABOS E TERMINAIS			24,04%	
01-01-78-008 C	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	1.642,58	6,57	10.791,75
01-01-78-010 C	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	35,00	10,16	355,60
01-01-79-004 C	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91932	M	70,00	25,37	1.775,90
01-01-78-009 C	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	3.610,00	10,85	39.168,50
01-01-78-011 C	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91931	M	170,00	15,33	2.606,10
01-01-76-003 C	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	120,00	24,46	2.935,20
01-01-79-005 C	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91935	M	30,00	38,39	1.151,70
77-26-05-015 O	PRÓPRIA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALIMENTADOR QD-HID) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	12,96	259,20
77-26-05-016 O	PRÓPRIA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALIMENTADOR QD2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,00	33,91	4.747,40
01-02-42-005 C	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92984	M	60,00	41,99	2.519,40
01-02-42-007 C	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92986	M	230,00	58,04	13.349,20
63-25-06-037 O	PRÓPRIA	TERMINAL PINO AGULHA PRÉ-ISOLADO 1,5MM A 2,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	114,00	0,79	90,06
63-25-06-038 O	PRÓPRIA	TERMINAL PINO PRÉ-ISOLADO 4,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	150,00	1,17	175,50
63-25-06-039 O	PRÓPRIA	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00	30,32	1.819,20
63-25-06-040 O	PRÓPRIA	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72259)	UN	52,00	30,32	1.576,64
63-25-06-041 O	PRÓPRIA	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72260)	UN	30,00	30,19	905,70
63-25-06-042 O	PRÓPRIA	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72261)	UN	4,00	31,92	127,68
63-25-06-043 O	PRÓPRIA	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72262)	UN	16,00	32,06	512,96
TOTAL ETAPA						84.867,69
005-003		LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS			24,04%	



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista:	72,85
			Data: 28/07/2026
			BDI
			24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
77-26-05-021 O	PRÓPRIA	LUMINÁRIA SOBREPOR 2 LÂMPADAS TUBULAREST8 20W, 3000LM, 6500K, IP20, , MOD. LAR1245S-10A-2XT8LED-40-65-3BR G-LIGHT OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	316,84	2.217,88
66-25-06-064 O	PRÓPRIA	REFLETOR DE LED ALTA POTÊNCIA, 200W, 127-220V, 2.700K/6.000K, IP65, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	330,86	5.955,48
63-25-06-048 O	PRÓPRIA	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COMGRADE, PARA 1 LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	113,87	910,96
63-25-06-049 O	PRÓPRIA	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR HERMÉTICA, À PROVA DE TEMPO, IP65, PARA LÂMPADAS TUBULARES LED T8 2X54W, INCLUINDO LÂMPADAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	195,62	6.455,46
01-01-78-133 C	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	18,00	39,04	702,72
01-01-78-117 C	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91961	UN	4,00	76,28	305,12
63-25-06-050 O	PRÓPRIA	TOMADA SIMPLES, 10A, MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, 1", INCLUSO TAMPÕES E CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	125,01	5.000,40
63-25-06-051 O	PRÓPRIA	TOMADA SIMPLES, 20A, MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, 1", INCLUSO TAMPÕES E CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	127,05	3.303,30
63-25-06-052 O	PRÓPRIA	TOMADA INDUSTRIAL 2P+T 20A/250V,IP54 DESOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	149,12	1.342,08
63-25-06-053 O	PRÓPRIA	TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA 3P+T 125A/380V,IP67,SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	782,07	10.948,98
TOTAL ETAPA						37.142,38
005-004		QUADROS ELÉTRICOS E DISJUNTORES			24,04%	
77-26-05-042 O	PRÓPRIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 310A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.996,96	6.996,96
77-26-05-041 O	PRÓPRIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 20 DISJUNTORES DE 140A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	806,10	806,10
63-25-06-045 O	PRÓPRIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	614,74	614,74
66-25-06-066 O	PRÓPRIA	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS / BIFÁSICOS / TRIFÁSICOS EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR DISJUNTOR - ETIQUETAS EM ACRÍLICO INCLUÍDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00	6,23	498,40
01-01-80-032 C	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93654	UN	19,00	14,69	279,11
77-26-05-017 O	PRÓPRIA	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, CURVA C, 220/380V, 3KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	33,16	331,60
77-26-05-018 O	PRÓPRIA	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, CURVA C, 220/380V, 3KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	35,34	106,02
77-26-05-019 O	PRÓPRIA	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, CURVA C, 220/380V, 3KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	44,68	134,04



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista:	72,85
			Data: 28/07/2026
			BDI
			24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
77-26-05-020 O	PRÓPRIA	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, CURVA C, 220/380V, 3KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	48,96	195,84
01-01-80-052 C	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93670	UN	9,00	94,99	854,91
77-26-05-022 O	PRÓPRIA	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, CURVA C, 220/380V, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	145,18	435,54
77-26-05-023 O	PRÓPRIA	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, CURVA C, 220/380V, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	182,80	182,80
77-26-05-024 O	PRÓPRIA	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, CURVA C, 220/380V, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	197,53	592,59
77-26-05-025 O	PRÓPRIA	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, CURVA C, 220/380V, 3KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	221,21	221,21
77-26-05-026 O	PRÓPRIA	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A, CURVA C, 220/415V, 10KA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	538,99	538,99
63-25-06-047 O	PRÓPRIA	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, FIXO, 400V, 125A, 20KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	559,09	559,09
77-26-05-027 O	PRÓPRIA	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO TIPO I, IN=40KA, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL 460V, FORMA DE ONDA 10/350MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	869,30	3.477,20
77-26-05-028 O	PRÓPRIA	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO TIPO II, IN=20KA, MONOPOLAR, TENSÃO MOMINAL 460V,FORMA DE ONDA 10/35MS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	166,55	666,20
66-25-06-068 O	PRÓPRIA	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVORESIDUAL DIFERENCIAL, 30MA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	216,20	3.026,80
77-26-05-029 O	PRÓPRIA	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) BIPOLAR, 50A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	462,47	1.849,88
01-01-81-045 C	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93676	UN	9,00	214,14	1.927,26
01-01-81-046 C	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97711	UN	3,00	236,07	708,21
77-26-05-030 O	PRÓPRIA	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) TETRATPOLAR, 63A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	293,37	293,37
77-26-05-031 O	PRÓPRIA	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) TETRATPOLAR, 80A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	495,38	495,38
TOTAL ETAPA						25.792,24
005-005		PADRÃO MEDIÇÃO			24,04%	
66-25-06-070 O	PRÓPRIA	GRAMPO LINHA VIVA GLV 40.1 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	98,54	394,16
66-25-06-071 O	PRÓPRIA	RACK COM TRÊS ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	529,54	529,54
66-25-06-072 O	PRÓPRIA	POSTE DE CONCRETO, H=11M/200KG,DUPLO T,INCL TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.276,28	2.276,28
66-25-06-073 O	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM= 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	50,15	601,80
66-25-06-074 O	PRÓPRIA	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (93020 - 12/2015)	UN	4,00	41,59	166,36
66-25-06-075 O	PRÓPRIA	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABODE 50 MM2, C/ 1 FURO DE FIXAÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (72263 - 12/2015)	UN	10,00	43,08	430,80
66-25-06-076 O	PRÓPRIA	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS,COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO DO TIPO "COPPERWELD" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	580,04	580,04
77-26-05-032 O	PRÓPRIA	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA DE ALTA PERFORMANCE COM MOLDE CABO À HASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	101,63	101,63
66-25-06-078 O	PRÓPRIA	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ MEDIDORES POLIFÁSICOS, PADRÃO COELBA MPC 511 OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	399,22	399,22
TOTAL ETAPA						5.479,83
TOTAL SUB-OBRA						217.822,93



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
6		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO / RESERVATÓRIOS				
006-001		OBRAS CIVIS - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO			24,04%	
01-01-66-046 C	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	318,30	103,31	32.883,57
01-02-40-013 C	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETOOU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 CS: 97096	M3	46,55	963,10	44.832,31
66-25-06-120 O	PRÓPRIA	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (92768) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	429,50	17,17	7.374,52
66-25-06-123 O	PRÓPRIA	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM (92769) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	867,10	15,44	13.388,02
66-25-06-121 O	PRÓPRIA	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM (92770) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	269,40	14,00	3.771,60
66-25-06-124 O	PRÓPRIA	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM (92771) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	783,20	12,23	9.578,54
66-25-06-125 O	PRÓPRIA	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM (92772) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	154,30	10,12	1.561,52
66-25-06-126 O	PRÓPRIA	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM (92773) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	163,20	9,84	1.605,89
66-25-06-127 O	PRÓPRIA	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM (92774) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	484,70	11,26	5.457,72
01-02-40-010 C	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	130,00	3,34	434,20
TOTAL ETAPA						120.887,89
006-002		OBRAS CIVIS - RESERVATÓRIOS			24,04%	
01-01-65-021 C	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARACOLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96527	M3	15,42	158,51	2.444,22
01-01-14-016 C	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:93382	M3	12,33	41,08	506,52
01-02-61-031 O	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). CS:100979	M3	4,02	9,27	37,27
01-02-61-138 C	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	80,43	3,80	305,63
01-02-35-025 C	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94962	M3	0,66	667,56	440,59
01-01-66-040 C	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	8,00	274,09	2.192,72
01-01-66-046 C	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	5,88	103,31	607,46
01-02-36-014 C	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 CS: 94965	M3	2,59	843,46	2.184,56
01-01-66-012 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	13,80	22,10	304,98



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-66-011 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104918	KG	3,10	17,73	54,96
01-01-66-009 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	61,30	15,54	952,60
01-01-66-007 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024CS: 104920	KG	76,60	13,10	1.003,46
01-02-40-012 C	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 CS: 97084	M2	16,00	1,07	17,12
01-02-40-010 C	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	16,00	3,34	53,44
01-02-40-047 C	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 CS: 97086	M2	2,40	189,22	454,13
66-25-06-120 O	PRÓPRIA	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM (92768) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	51,00	17,17	875,67
66-25-06-121 O	PRÓPRIA	ARMAÇÃO PARA CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM (92770) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	90,10	14,00	1.261,40
01-02-40-013 C	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 CS: 97096	M3	2,40	963,10	2.311,44
66-25-06-010 O	PRÓPRIA	FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM, P/ PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSIVE CONTRAVENTAMENTO/ESCORAMENTOS COM PONTALETES 7,5 X 7,5CM, 5 APROVEITAMENTOS	M2	42,34	96,34	4.079,04
66-25-06-122 O	PRÓPRIA	CONCRETO PARA VIGAS, PILARES E LAJES FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	3,69	843,46	3.112,37
01-01-08-026 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	31,70	18,05	572,19
01-01-08-018 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	109,90	12,92	1.419,91
01-01-08-019 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	86,40	10,74	927,94
01-01-08-017 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92768	KG	26,40	17,13	452,23
01-01-08-015 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	118,80	13,99	1.662,01
01-01-08-010 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	7,30	12,21	89,13
01-01-08-011 C	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92772	KG	50,30	10,11	508,53



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-04-047 C	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS:103336	M2	35,36	115,38	4.079,84
01-02-68-019 C	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DEBLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105026	M	2,60	55,33	143,86
01-02-68-004 C	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 CS: 105032	M	1,20	42,91	51,49
01-02-08-037 C	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.AF_03/2024 CS: 87548	M2	34,00	45,71	1.554,14
66-25-06-013 O	PRÓPRIA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	34,00	39,89	1.356,26
01-02-29-005 C	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	M2	6,24	47,14	294,15
01-02-28-014 C	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	6,24	17,54	109,45
01-02-07-094 C	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022 CS: 87784	M2	71,04	126,09	8.957,43
66-25-06-014 O	PRÓPRIA	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	71,04	42,38	3.010,68
01-01-49-119 C	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 CS: 91341	M2	2,10	595,65	1.250,87
66-25-06-021 O	PRÓPRIA	COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO DIM50X25X6CM ASSENTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA COM O TRAÇO 1:3	M2	0,48	227,10	109,01
01-01-98-032 C	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE LT = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 CS: 106059	M2	6,72	237,77	1.597,81
01-01-78-005 C	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 CS:98557	M2	22,24	59,97	1.333,73
01-02-33-008 C	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 CS: 98681	M2	6,39	51,07	326,34
66-25-06-118 O	PRÓPRIA	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO H=1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZ DE 1",FIXADO C/ ADESIVO ESTRUT EPOXI (99842)	M	15,76	467,49	7.367,64
66-25-06-119 O	PRÓPRIA	ESCADA TIPOP MARINHEIRO C/ GUARDA CORPODIM= 2,68M ESCADA E 2,05 ESCADA C/GUARDACORPO, CONFORME PROJETO	UN	1,00	6.060,48	6.060,48
TOTAL ETAPA						66.434,70
006-003		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS			15,60%	
66-25-06-086 O	PRÓPRIA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	489.021,51	489.021,51
TOTAL ETAPA						489.021,51
TOTAL SUB-OBRA						676.344,10
7	SPDA					
007-001	SPDA				24,04%	



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-52-018 C	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023CS: 96977	M	187,44	87,00	16.307,28
64-26-05-001 O	PRÓPRIA	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA,SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	178,50	71,76	12.809,16
64-26-05-002 O	PRÓPRIA	BARRA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO RE-BAR DIAM 3/8"X3,40M - 70MM2 - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO (10908/ORSE)	UN	30,00	75,64	2.269,20
64-26-05-003 O	PRÓPRIA	CLIPS PARA EMENDA GALVANIZADO ELETROLITICO PARA RE-BARS DE DIAM 8-10MM, COM ROSCA M8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (08389/ORSE)	UN	114,00	20,29	2.313,06
64-26-05-004 O	PRÓPRIA	CONECTOR ESTRUTURAL ATERINSERT COM DISCO EM LATÃO ZINCADO E ROSCA FÊMEA M12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	112,47	3.823,98
64-26-05-005 O	PRÓPRIA	CONECTOR ESTANHADO PARA ATERINSERT COMPINO M12 - CABOS 16 A 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	108,46	1.843,82
01-02-45-028 C	SINAPI	HASTE DE ATERAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96986	UN	15,00	164,96	2.474,40
64-26-05-006 O	PRÓPRIA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO P/ ATERAMENTO,D:300MM E H=300MM COM TAMPA REFORÇADA COM ESCOTINHA EM FOFO D:300MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	213,98	3.209,70
64-26-05-007 O	PRÓPRIA	FITA DE ADVERTÊNCIA PARA ATERAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	187,44	5,33	999,06
64-25-06-001 O	PRÓPRIA	CONECTOR PARA HASTE DE ATERAMENTO TIPO"U" DIAM 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	20,14	644,48
64-25-06-002 O	PRÓPRIA	SOLDA EXOTÉRMICO Nº90 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	46,33	185,32
64-26-05-008 O	PRÓPRIA	TERMINAL AEREO 3/8X300MM DE INSERÇÃO REF:TEL5124 TERMOTÉCNICA OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	69,97	1.259,46
64-26-05-009 O	PRÓPRIA	HASTE CAPTORA EM AÇO GALVANIZADO A FOGOØ5/8(16MM),COMP.2M,C/DOIS ESTAIS RIGIDOSDE 1M E BASE DE FIXAÇÃO ATRAVES DE CHAPAS ARTIC.NO FORMATO DE L COM FUROS Ø8,5MMREF:TEL 0962 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	461,40	922,80
64-26-05-010 O	PRÓPRIA	HASTE CAPTORA TERMOCAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA GUARDA-CORPO Ø5/8"(16MM),ALTURA LIVRE DE 3,00M E ALTURA TOTAL4,00M TERMOTÉCNICA TEL-971 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00	785,46	785,46
64-25-06-005 O	PRÓPRIA	CONECTOR DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	51,96	779,40
64-25-06-009 O	PRÓPRIA	BARRAMENTO EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DIM=333X63,5X3,17MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	465,30	930,60
64-25-06-010 O	PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO DIM 20X20X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	156,89	313,78
64-26-05-011 O	PRÓPRIA	TELA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM INOX, LARGURA 245MM, ESPESSURA 1,5MM REF: TEL754 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,20	103,00	123,60
64-26-05-012 O	PRÓPRIA	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO (REF:5024 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00	57,06	11.412,00
64-26-05-013 O	PRÓPRIA	SUPORTE EQUALIZADOR COLÁVEL ADERIBASE COM PARAFUSO E PORCA DE 1/4 (REF TEL 757 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	UN	180,00	37,35	6.723,00
64-26-05-014 O	PRÓPRIA	SUPORTE REFORÇADO COLÁVEL PIVOTANTE COMPOSTO POR UMA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2DISCOS 60MM PERFURADOS EM AÇO INOX (RER:TEL978 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	70,24	210,72
64-26-05-015 O	PRÓPRIA	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	10,00	48,30	483,00



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-43-001 C	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	28,12	128,26	3.606,67
01-01-14-016 C	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:93382	M3	28,12	41,08	1.155,17
TOTAL ETAPA						75.585,12
TOTAL SUB-OBRA						75.585,12

8	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO					
008-001	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO				24,04%	
64-25-06-012 O	PRÓPRIA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO EM LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	70,94	709,40
64-25-06-013 O	PRÓPRIA	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO EM LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	196,33	2.944,95
64-25-06-014 O	PRÓPRIA	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8KG, ALCANTE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443,9444, 10721 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	512,38	6.660,94
64-25-06-022 O	PRÓPRIA	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA , ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (93141)	UN	25,00	331,52	8.288,00
64-25-06-015 O	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO E5 PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, QUADRADA, 20X20CM, COM FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA "H" FOTOLUMINESCENTE, COLADA COM FITA DUPLA FACE BR L=19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	27,83	361,79
64-25-06-016 O	PRÓPRIA	FITA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE DIREÇÃO, EM POLIESTER, LARGURA 5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	124,50	622,50
64-25-06-017 O	PRÓPRIA	FITA DEMARCADORA DE VINIL, LARGURA DE 48CM, CORES DIVERSAS, PARA SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,00	2,58	134,16
64-25-06-018 O	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO S13 PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, RETANGULAR, 25X15CM C/ FUNDO VERDE E PICTOGRAMA COM SETA DIRECIONAL, FOTOLUMINESCENTE, COLADA COM FITA DUPLA FACE BR L=19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	34,69	520,35
64-25-06-019 O	PRÓPRIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA ATÉ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTOS, DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	497,75	497,75
01-01-80-031 C	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 93653	UN	4,00	14,69	58,76
01-01-78-010 C	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	300,00	10,16	3.048,00
TOTAL ETAPA						23.846,60
TOTAL SUB-OBRA						23.846,60

9	CABEAMENTO ESTRUTURADO					
009-001	ELETROCALHAS				24,04%	
66-25-06-157 O	PRÓPRIA	ELETROCALHA METÁLICA LISA TIPO "U" EMAÇO GALVIZADO A FOGO, DIMENSÕES 50 X 50X 3000MM, CHAPA #18, COM TAMPA DE ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	86,05	2.323,35
66-25-06-158 O	PRÓPRIA	CURVA 90º HORIZONTAL PARA ELETROCALHA LISA, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - 50 X 50, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	55,98	111,96
66-25-06-159 O	PRÓPRIA	TERMINAL GALVANIZADO A FOGO LISO PARA FECHAMENTO ELETROCALHA 50 X 50 MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14,61	14,61
66-25-06-160 O	PRÓPRIA	EMENDA INTERNA, 50 X 50 MM, TIPO "U", PARA ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	11,66	151,58
66-25-06-161 O	PRÓPRIA	SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	11,65	34,95
66-25-06-162 O	PRÓPRIA	SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ELETRODUTO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	22,85	45,70



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-163 O	PRÓPRIA	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	3,00	6,16	18,48
66-25-06-164 O	PRÓPRIA	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	3,00	9,55	28,65
66-25-06-165 O	PRÓPRIA	VERGALHAO (TIRANTE) GALVANIZADO A FOGOCOM ROSCA TOTAL D=5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,20	69,38	1.123,96
66-25-06-166 O	PRÓPRIA	SUORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA, 50 X 50MM, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	22,51	405,18
66-25-06-167 O	PRÓPRIA	GRAMPO "C" COM BALANCIM EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	35,87	645,66
66-25-06-168 O	PRÓPRIA	PORCA E ARRUELA GALVANIZADO A FOGO D =5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	72,00	3,32	239,04
TOTAL ETAPA						5.143,12
009-002		ELETRODUTOS E CONEXÕES			24,04%	
66-25-06-169 O	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 1", ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	65,60	1.180,80
66-25-06-170 O	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 2", ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	122,89	368,67
66-25-06-171 O	PRÓPRIA	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	21,57	129,42
66-25-06-172 O	PRÓPRIA	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	40,54	40,54
66-25-06-173 O	PRÓPRIA	CURVA 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DN 1", INCLUSIVE LUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	53,46	213,84
01-02-43-023 C	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	M	21,00	17,02	357,42
66-25-06-165 O	PRÓPRIA	VERGALHAO (TIRANTE) GALVANIZADO A FOGOCOM ROSCA TOTAL D=5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,80	69,38	749,30
66-25-06-167 O	PRÓPRIA	GRAMPO "C" COM BALANCIM EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	35,87	430,44
66-25-06-168 O	PRÓPRIA	PORCA E ARRUELA GALVANIZADO A FOGO D =5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	48,00	3,32	159,36
63-25-06-024 O	PRÓPRIA	ABRACADEIRA EM AÇO DE Ø1", TIPO D, E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	11,56	208,08
77-26-05-009 O	PRÓPRIA	ABRACADEIRA EM AÇO Ø2", TIPO D, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	9,44	37,76
TOTAL ETAPA						3.875,63
009-003		CABOS			24,04%	
77-26-05-035 O	PRÓPRIA	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO, U/UTP, 23 AWG X 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), CAPA LSZH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	26,17	314,04
77-26-05-036 O	PRÓPRIA	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO, F/UTP (BLINDADO), 23 AWG X 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), CAPA LSZH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	38,27	7.654,00
77-26-05-033 O	PRÓPRIA	PATCH CORD U/UTP CAT.6, COMPRIMENTO 2,50M, CAPA LSZH, COM 01 CONECTOR RJ-45 MACHO EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	97,55	195,10
77-26-05-037 O	PRÓPRIA	PATCH CORD F/UTP CAT.6, COMPRIMENTO 2,50M, CAPA LSZH, COM 01 CONECTOR RJ-45 MACHO EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100,14	600,84
77-26-05-034 O	PRÓPRIA	PATCH CORD U/UTP CAT.6, COMPRIMENTO 1,50M, CAPA LSZH, COM 01 CONECTOR RJ-45 MACHO EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	56,07	112,14



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista:	117,73
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista:	72,85
			Data: 28/07/2026
			BDI
			24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
77-26-05-038 O	PRÓPRIA	PATCH CORD F/UTP CAT.6, COMPRIMENTO 1,50M, CAPA LSZH, COM 01 CONECTOR RJ-45 MACHO EM CADA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	80,45	563,15
TOTAL ETAPA						9.439,27
009-004		CAIXA DE PASSAGEM			24,04%	
01-01-80-017 C	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 CS: 95789	UN	1,00	54,95	54,95
77-26-05-040 O	PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIM. 302 X 302 X 122MM, COM TAMPA PARAFUSADA (REF.: LEGRAND 901045 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	225,78	225,78
77-26-05-039 O	PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIM. 302 X 302 X 122MM, COM TAMPA PARAFUSADA DE DIM. 330 X 330MM (REF.: LEGRAND 901064 OU EQUIVALENTETÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	267,99	267,99
TOTAL ETAPA						548,72
009-005		TOMADAS			24,04%	
64-26-05-016 O	PRÓPRIA	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES COM 02 CONECTORES RJ-45 FÊMEA CAT 6 MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	128,58	128,58
64-26-05-017 O	PRÓPRIA	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES COM 02 CONECTORES RJ-45 FÊMEA BLINDADOS IP67, CAT 6 MONTADA EM CAIXA ESTANQUE IP67 C/TAMPA CEGA EM ABS INDUSTRIAL DIM 125X85X54MM E 2PRENSA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	203,81	611,43
TOTAL ETAPA						740,01
009-006		RACK			24,04%	
64-26-05-018 O	PRÓPRIA	MINI RACK DE PAREDE, DESMONTÁVEL, 19", H12U E 470MM DE PROF. FAB EM AÇO SAE 1008 C/PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA MOD MRD1247INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.273,89	1.273,89
64-26-05-019 O	PRÓPRIA	GUIA DE CABOS HORIZONTAIS 19", 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	56,65	113,30
64-26-05-020 O	PRÓPRIA	BANDEJA FIXA PARA RACK DE 19", 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	186,37	186,37
64-26-05-021 O	PRÓPRIA	SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SEF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.752,71	1.752,71
01-02-44-055 C	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 CS: 98302	UN	1,00	1.540,74	1.540,74
64-26-05-022 O	PRÓPRIA	KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK DE 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	407,30	407,30
64-26-05-023 O	PRÓPRIA	BARRAMENTO DE COBRE PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA CONDUTOR DE 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	74,72	74,72
64-26-05-024 O	PRÓPRIA	NOBREAK MONOFÁSICO ON LINE RACK/TORRE SENOIDAL PURO 2U 1500VA/1350W TENSÃO NOM.DE ENTRADA 220V TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 220V E 6 TOMADAS DE 10 BATERIAS INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.205,18	6.205,18
64-26-05-025 O	PRÓPRIA	KIT PORCA GAIOLA COM PARAFUSO M5 PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	36,00	5,57	200,52
TOTAL ETAPA						11.754,73
009-007		SERVIÇOS			24,04%	
64-26-05-026 O	PRÓPRIA	CERTIFICAÇÃO DE REDE	PT	8,00	159,09	1.272,72
TOTAL ETAPA						1.272,72
009-008		APOIO - OBRAS CIVIS			24,04%	



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
63-26-03-203 O	PRÓPRIA	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 30 X 12 CM, PARA 1 ELETRODUTO	M	4,13	58,32	240,86
63-25-06-034 O	PRÓPRIA	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	1,40	97,27	136,18
66-25-06-176 O	PRÓPRIA	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,46	19,45	8,95
01-02-62-138 C	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 95875	M3X	4,60	3,80	17,48
TOTAL ETAPA						403,47
TOTAL SUB-OBRA						33.177,67

10 010-001		CLIMATIZAÇÃO CLIMATIZAÇÃO			24,04%	
01-01-94-027 C	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS:103248	UN	1,00	2.790,69	2.790,69
01-01-94-038 C	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103264	UN	3,00	12.329,87	36.989,61
01-01-94-047 C	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 CS: 103289	M	5,00	53,19	265,95
01-01-94-048 C	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 CS: 103290	M	17,00	85,00	1.445,00
01-01-94-046 C	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 CS: 103291	M	5,00	107,79	538,95
01-01-95-013 C	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 106034	M	17,00	223,51	3.799,67
01-02-41-015 C	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE CS: 91166	M	17,00	5,47	92,99
63-26-05-001 O	PRÓPRIA	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00	30,72	675,84
63-26-05-004 O	PRÓPRIA	CONJUNTO DE SUPORTE E FIXAÇÃO PARA UNIDADE EVAPORADORA PISO-TETO DE ATÉ 50KG, INCL. BARRA ROSCADA 3/8", CHUMBADOR PARABOLT 3/8" E CANTONEIRA ZZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	3,00	200,40	601,20
63-26-05-002 O	PRÓPRIA	CALÇO AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO PARA UNIDADE CONDENSADOR DE ATÉ 70KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	45,89	734,24
63-26-05-003 O	PRÓPRIA	VENTILADOR AXIAL DE PAREDE, VAZÃO DE 54 M³/H, COM FILTROS G4+M5, MOD. SPLITVENT, DA SICFLUX OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	558,04	1.674,12
01-01-35-016 C	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104316	M	10,00	32,01	320,10
63-26-05-005 O	PRÓPRIA	ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBO DE DRENAGEM, PVC, 32MM, EM ESPUMA DE POLIETILENO, ESP. 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	12,58	125,80
01-01-35-004 C	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022CS: 104320	UN	4,00	15,72	62,88



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	BDI 24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-35-007 C	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022CS: 104319	UN	10,00	13,71	137,10
TOTAL ETAPA						50.254,14
TOTAL SUB-OBRA						50.254,14
11 011-001		EQUIPAMENTOS CÂMARA FRIGORÍFICA - CONFORME PROJETOS			15,60%	
66-25-06-088 O	PRÓPRIA	CÂMARA FRIGORÍFICA COMPLETA COMPOSTA C/ EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO INDUSTRIALP/ ARMAZENAMENTO DE FRANGOS RESFRIADOS,3,8 X 2,23 X 4,00M, INCL. PORTAS GIRATÓRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	64.502,62	64.502,62
TOTAL ETAPA						64.502,62
011-002		FÁBRICA DE GELO - CONFORME PROJETOS			15,60%	
66-25-06-091 O	PRÓPRIA	FÁBRICA DE GELO CAP PRODUÇÃO 1,50T/DIA,MÁQUINA GELO ESCAMA SK-153 ATÉ 1800KG/DIA, INCL INSTALAÇÃO E INFRA ESTRUTURA ADICIONAL	UN	1,00	311.777,71	311.777,71
TOTAL ETAPA						311.777,71
011-003		ABATE DE AVES - CONFORME PROJETOS			15,60%	
66-25-06-092 O	PRÓPRIA	NÓRIA DE SANGRIA PARA FRANGOS	UN	1,00	71.978,34	71.978,34
66-25-06-093 O	PRÓPRIA	TANQUE PARA SANGUE	UN	1,00	2.294,08	2.294,08
66-25-06-094 O	PRÓPRIA	DEPENADEIRA SEMI-AUTOMATICA P/ FRANGOS D15	UN	1,00	14.565,60	14.565,60
66-25-06-095 O	PRÓPRIA	NÓRIA DE EVISCERAÇÃO P/ FRANGOS	UN	1,00	47.459,58	47.459,58
66-25-06-096 O	PRÓPRIA	DESCASCADORA SEMI-AUTOMÁTICA DE MOELAS	UN	1,00	16.629,06	16.629,06
66-25-06-097 O	PRÓPRIA	PRÉ CHILLER E CHILLER P/ RESFRIAMENTO DE FRANGOS	UN	2,00	44.667,84	89.335,68
66-25-06-098 O	PRÓPRIA	CARRINHO P/ MIÚDOS	UN	6,00	4.491,06	26.946,36
66-25-06-099 O	PRÓPRIA	MESA P/ CORTE E EMBALAGEM	UN	2,00	4.333,27	8.666,54
66-25-06-100 O	PRÓPRIA	FUNIL P/ EMBALAGEM DE FRANGOS	UN	2,00	1.456,56	2.913,12
66-25-06-101 O	PRÓPRIA	ESTERILIZADOR DE FACAS ELÉTRICO	UN	3,00	1.080,28	3.240,84
66-25-06-102 O	PRÓPRIA	LAVADOR DE MÃOS P/ 1 PESSOA - FIXADO NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	1.505,11	13.545,99
66-25-06-103 O	PRÓPRIA	LAVADOR DE BOTAS MANUAL - 1 PESSOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.990,63	3.981,26
66-25-06-104 O	PRÓPRIA	MESA P/ EMBALAGEM DE MIÚDOS	UN	1,00	3.520,02	3.520,02
66-25-06-105 O	PRÓPRIA	EXTRATOR DE PULMÕES	UN	1,00	35.321,58	35.321,58
66-25-06-106 O	PRÓPRIA	MESA P/ CLASSIFICAÇÃO DE AVES	UN	1,00	3.520,02	3.520,02
66-25-06-107 O	PRÓPRIA	NÓRIA DE GOTEJAMENTO P/ FRANGOS	UN	1,00	21.411,43	21.411,43
66-25-06-108 O	PRÓPRIA	CONE PARA FILÉS	UN	1,00	582,62	582,62
66-25-06-109 O	PRÓPRIA	GRAMPEADOR DE EMBALAGENS, INCLUSIVE CX.GRAMPOS	UN	2,00	9.637,57	19.275,14
66-25-06-110 O	PRÓPRIA	CARRINHO P/ CAIXAS	UN	5,00	971,04	4.855,20
66-25-06-111 O	PRÓPRIA	PENEIRA ESTÁTICA P/ PENAS E VISCERAS	UN	2,00	9.103,50	18.207,00
66-25-06-112 O	PRÓPRIA	MESA ESTÁTICA P/ NECROPSIA (INSPEÇÃO)	UN	1,00	5.547,07	5.547,07
TOTAL ETAPA						413.796,53
TOTAL SUB-OBRA						790.076,86
12 012-001		IMPLANTAÇÃO ARQUITETURA			24,04%	
01-02-22-028 C	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 CS: 92400	M2	1.220,00	135,08	164.797,60
66-25-06-113 O	PRÓPRIA	CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO,SEÇÃO T,H=2,80M,PONTA INCLINADA,10X10CM,MOURÃO TENSIONADOR A CADA 25M,CRAVADO C/4 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA 2"E ARAME GALVANIZADO,ALTURA DA CERCA 2,30M - FORN.E INST.	M	190,96	295,39	56.407,67
66-25-06-177 O	PRÓPRIA	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE CORPO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M3	74,00	69,07	5.111,18



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-01-76-006 C	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA). AF_01/2024 CS: 94273	M	226,00	55,51	12.545,26
66-25-06-182 O	PRÓPRIA	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG DIM=2,30X4,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.434,70	5.434,70
01-02-13-009 C	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 CS: 98504	M2	131,00	18,17	2.380,27
01-01-21-007 C	SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 CS: 102991	M	190,95	87,63	16.732,95
01-01-43-039 C	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT	M3	180,00	47,45	8.541,00
TOTAL ETAPA						271.950,63
012-002		HIDROSSANITÁRIA			24,04%	
01-01-87-192 C	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89402	M	114,00	17,34	1.976,76
66-25-06-183 U	PRÓPRIA	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25MM, COR MARROM, PARA ESGOTO (89408) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	12,83	76,98
66-25-06-180 O	PRÓPRIA	TÊ PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25MM COR MARROM, PARA ESGOTO (89617) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	11,08	33,24
01-01-88-156 C	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89424	UN	29,00	9,30	269,70
01-01-19-026 C	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99250	UN	4,00	276,30	1.105,20
01-02-05-105 C	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO	UN	4,00	69,46	277,84
01-02-54-013 C	SINAPI	POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 CS: 86913	UN	1,00	294,31	294,31
66-25-06-181 O	PRÓPRIA	HIDRÔMETRO DN 3/4, 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 95675	UN	10,00	1.792,20	17.922,00
01-01-90-063 C	SINAPI	CAIXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X0,60 X 1,00M, INCL. TAMPA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	38,51	1.078,28
66-25-06-138 O	PRÓPRIA	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 CS: 89578	M	25,00	222,38	5.559,50
01-01-90-050 C	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAIS OU ESGOTO, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	33,99	339,90
66-25-06-139 O	PRÓPRIA	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89554	UN	9,00	159,60	1.436,40
01-01-19-042 C	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1,00	1.097,34	1.097,34
01-01-65-022 C	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99264	UN	1,00	7.524,24	7.524,24
		SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98064	UN	1,00		



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
TOTAL ETAPA						38.991,69
012-003		SUBESTAÇÃO			24,04%	
		POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO CIRCULAR, COMP. 11 M,				
63-26-05-018 O	PRÓPRIA	RESIST. 600 DAN, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO COM 1 M	UN	1,00	4.338,72	4.338,72
		DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
63-26-05-017 O	PRÓPRIA	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO,	UN	1,00	19.641,66	19.641,66
		380/220V, 60 HZ, 15 KV, 13,8 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL,				
		INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -				
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
63-26-05-019 O	PRÓPRIA	CHAVE FUSÍVEL 300A, 10KA, 15KV, TIPO C, COM ISOLAÇÃO	UN	3,00	783,41	2.350,23
		POLIMÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
63-26-05-020 O	PRÓPRIA	ELO FUSÍVEL, TIPO K, 6A, PARA CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO,	UN	3,00	28,24	84,72
		15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
63-26-05-021 O	PRÓPRIA	PARA-RAIO DE ÓXIDO METÁLICO, SEM CENTELHADOR, COM	UN	3,00	602,78	1.808,34
		DESLIGADOR AUTOMÁTICO, INVÓLUCCRO POLIMÉRICO, 12 KV,				
		10,2 KV, 10 KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
63-26-05-022 O	PRÓPRIA	CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO, SEÇÃO RETANGULAR 90 X 90 MM,	UN	4,00	636,28	2.545,12
		COMPRIMENTO 2.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,				
		INCLUSO BASE METÁLICA				
63-26-05-023 O	PRÓPRIA	MÃO FRANCESA PLANA, COMPRIMENTO 619 MM, GALVANIZADA	UN	4,00	44,74	178,96
		A FOGO PARA FIXAÇÃO DE CRUZETA E SUPORTES EM POSTE DE				
		CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
63-26-05-024 O	PRÓPRIA	MÃO FRANCESA PLANA, COMPRIMENTO 1053 MM, GALVANIZADA	UN	2,00	68,48	136,96
		A FOGO PARA FIXAÇÃO DE CRUZETA E SUPORTES EM POSTE DE				
		CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
01-02-58-001 C	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	2,00	115,47	230,94
		CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS:				
		102109				
63-26-05-025 O	PRÓPRIA	OLHAL PARA PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO, PARA	UN	3,00	27,86	83,58
		ANCORAGEM E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM ESTRUTURA DE				
		MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
63-26-05-026 O	PRÓPRIA	ARAME DE AÇO ZINCADO Ø2,1 MM, 14 AWG, PARA AMARRAÇÃO	KG	1,00	100,96	100,96
		E FIXAÇÃO DE COMPONENTES DA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E				
		INSTALAÇÃO				
77-26-06-001 O	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE PESADO, Ø	M	6,00	93,23	559,38
		1.1/2", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E				
		INSTALAÇÃO				
77-26-06-002 O	PRÓPRIA	CAPACETE (CABEÇOTE) EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO	UN	2,00	25,43	50,86
		1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
77-26-06-003 O	PRÓPRIA	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO A	UN	1,00	84,20	84,20
		FOGO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E				
		INSTALAÇÃO				
01-02-52-018 C	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA-	M	15,00	87,00	1.305,00
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023CS: 96977				
01-02-52-016 C	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM	M	20,00	103,64	2.072,80
		ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS:				
		96973				
63-26-05-030 O	PRÓPRIA	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO, CLASSE 15 KV, SEÇÃO 35 MM²,	M	15,00	20,03	300,45
		PARA INTERLIGAÇÕES EM MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E				
		INSTALAÇÃO				
63-26-03-063 O	PRÓPRIA	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 35MM², 1KV / 90º	M	18,00	74,54	1.341,72
		C (ORSE: 9007) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
63-26-05-031 O	PRÓPRIA	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 25MM², 1KV / 90º C	M	6,00	48,66	291,96
		(ORSE: 11416) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026 BDI
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
01-02-52-028 C	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96986	UN	4,00	164,96	659,84
62-25-07-145 O	PRÓPRIA	CAIXA DE MEDIÇÃO EM CHAPA DE AÇO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, MODELO F4, 1,50X1,30X0,40M, PADRÃO NEOENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.701,91	4.701,91
63-26-05-032 O	PRÓPRIA	MURETA DE ALVENARIA 1,30 X 2,00M PARA PORA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA (ORSE: 1177) - ESP. PAREDE FINALIZADA 14CM	M2	2,00	661,08	1.322,16
77-26-06-004 U	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CX. MOLDADA, 125A, 380/220V, ICC 20KA, INCLUSIVE TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	555,96	555,96
TOTAL ETAPA						44.746,43
012-004		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			24,04%	
63-26-03-063 O	PRÓPRIA	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 35MM², 1KV / 90º C (ORSE: 9007) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	74,54	14.908,00
63-26-03-200 O	PRÓPRIA	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RÍGIDO, 16MM², 1KV / 90º C (ORSE: 9006) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	36,31	363,10
01-01-79-010 C	PRÓPRIA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	750,00	10,16	7.620,00
01-02-43-023 C	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	M	35,00	17,02	595,70
63-26-03-201 O	PRÓPRIA	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	9,58	1.437,00
01-01-19-016 C	PRÓPRIA	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	9,00	250,00	2.250,00
01-01-19-018 C	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 CS: 97888	UN	3,00	761,51	2.284,53
01-02-34-063 C	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 CS: 100622	UN	4,00	3.132,23	12.528,92
01-02-06-017 C	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS CS: 101657	UN	4,00	412,63	1.650,52
01-02-06-022 C	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101632	UN	4,00	35,07	140,28
63-26-03-202 O	PRÓPRIA	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO (IOPES: 150701)	M	15,00	101,25	1.518,75
64-26-05-007 O	PRÓPRIA	FITA DE ADVERTÊNCIA PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	5,33	79,95
01-01-43-001 C	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	36,99	128,26	4.744,34
63-25-06-034 O	PRÓPRIA	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006) CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). CS:100977	M3	39,46	97,27	3.838,27
01-02-62-039 O	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 CS: 97914	M3X	0,72	10,93	7,87
01-02-62-168 C	SINAPI			21,65	4,47	96,78




Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

Planilha:	12571C	Encargos Sociais (%):	SINAPI - Abril/2026
Obra:	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO DE AVES	Horista: 117,73	Data: 28/07/2026
Localidade:	SÃO GABRIEL	Mensalista: 72,85	BDI 24,04% e 15,6%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	TIPO	SERVIÇO	UND	QTDE	VALOR C/ BDI	PARCELA
66-25-06-192 O	PRÓPRIA	TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR, 32A, 380/440V, 3P+N+T, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	581,41	581,41
TOTAL ETAPA						54.645,42
012-005		CABEAMENTO ESTRUTURADO			24,04%	
77-26-05-007 O	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, CLASSE SEMI PESADO, Ø2", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	82,06	246,18
66-25-06-184 O	PRÓPRIA	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DN 2", PESADO, ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	130,91	785,46
66-25-06-185 O	PRÓPRIA	CURVA 90º PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DN 2", INCLUSIVE LUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	105,14	210,28
66-25-06-172 O	PRÓPRIA	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	40,54	40,54
66-25-06-186 O	PRÓPRIA	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DN 2", PESADO, ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	54,47	108,94
01-02-43-023 C	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668	M	56,00	17,02	953,12
77-26-05-009 O	PRÓPRIA	ABRAÇADEIRA EM AÇO Ø2", TIPO D, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	9,44	37,76
66-25-06-187 O	PRÓPRIA	BUCHA E ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO P/ELETRODUTO DN 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	4,00	64,76	259,04
66-25-06-188 O	PRÓPRIA	FITA EM AÇO INOX FUSIMEC OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	6,59	52,72
66-25-06-189 O	PRÓPRIA	FECHO TIPO FIVELA PARA FITA DE AÇO INOX 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1,69	6,76
66-25-06-190 O	PRÓPRIA	FITA DE ADVERTÊNCIA P/ INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA L=100MM, ESP.=0,10MM, C/ IMPRESSÃO "CUIDADO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,00	2,70	75,60
77-26-05-040 O	PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIM. 302 X 302 X 122MM, COM TAMPA PARAFUSADA (REF.: LEGRAND 901045 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	225,78	225,78
01-01-19-049 C	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS: 101795	UN	3,00	855,79	2.567,37
01-02-35-174 C	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 101798	UN	3,00	535,32	1.605,96
66-25-06-191 O	PRÓPRIA	CAIXA DISTRIBUIDOR GERAL METÁLICO Nº 4EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 40X40X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	390,03	390,03
01-01-43-001 C	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	5,80	128,26	743,91
63-26-03-203 O	PRÓPRIA	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 30 X 12 CM, PARA 1 ELETRODUTO	M	13,99	58,32	815,90
63-25-06-034 O	PRÓPRIA	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (73964/006)	M3	5,05	97,27	491,21
TOTAL ETAPA						9.616,56
TOTAL SUB-OBRA						419.950,73
TOTAL GERAL DA OBRA						3.718.164,28


Marcia de Lima Rocha
Engenheiro Civil
CREA 3000133084BA
SEAB/SUPAT/DPO/CCOP