



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

<b>CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 004/2026</b>		<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO: 110/2026</b>	
<b>LOCAL DA DISPUTA (PLATAFORMA ELETRÔNICA):</b> <a href="http://www.licitanet.com.br">www.licitanet.com.br</a>			
<b>OBJETO</b>			
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 03/2026, FIRMADO COM A SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.</b>			
<b>REGISTRO DE PREÇOS</b>	<b>VISTORIA</b>	<b>INSTRUMENTO CONTRATUAL</b>	<b>TIPO DE LICITAÇÃO</b>
NÃO	FACULTATIVA	CONTRATO	MENOR PREÇO GLOBAL
<b>PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ENQUADRADAS COMO ME/EPP/GP</b>		<b>GARANTIA DE PROPOSTA</b> SIM	<b>EXIGE AMOSTRA</b>
SIM (AMPLA CONCORRÊNCIA)		NÃO	NÃO
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>			
<b>CRITÉRIO DE JULGAMENTO:</b> EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL <b>REGIME DE EXECUÇÃO:</b> CONF TR <b>MODO DE DISPUTA:</b> ABERTO E FECHADO			
<b>Informações:</b> <a href="mailto:licitantepmsq@gmail.com">licitantepmsq@gmail.com</a>			
Diário Oficial / Licitações: <a href="https://transparencia.sitiodoquinto.ba.gov.br/editais-licitacoes">https://transparencia.sitiodoquinto.ba.gov.br/editais-licitacoes</a>			
<b>LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:</b> Lei Federal nº. 14.133/2021 e suas alterações posteriores.			
<b>CLEYTON OLIVEIRA DIAS</b> <b>GENTE DE CONTRATAÇÃO</b>			



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

**EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026**  
*Processo Administrativo nº 110/2026*

**PREÂMBULO**

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO QUINTO - BAHIA**, inscrita no CNPJ nº 13.452.958/0001-65, situada na Praça João José do Nascimento, s/n, Centro, Sítio do Quinto, Estado da Bahia, representada por **BENEDITO JOSÉ DE JESUS REIS**, Prefeito Municipal, por meio do AGENTE DE CONTRATAÇÃO, Cleyton Oliveira Dias, e dos MEBROS, Saulo Santos Bispo e Graziela Pimentel Carvalho, membros da Comissão, designado pela Portaria nº 391/2025, publicado em 14/04/2025 no DOM, realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, regulamentada através do Decreto Municipal. Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados, far-se-á a abertura da Sessão Pública de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, por meio de Sistema Eletrônico <https://www.licitanet.com.br>.

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 17/04/2026 às 09:30H

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** 17/04/2026 às 09:30H

**LOCAL - SÍTIO ELETRÔNICO:** <https://www.licitanet.com.br>

**EDITAL DISPONÍVEL EM:** [www.jsitiodoquinto.ba.gov.br/site/editais-licitacoes](http://www.jsitiodoquinto.ba.gov.br/site/editais-licitacoes) (diário oficial) e no Portal Nacional de Contratações Públicas <https://pncp.gov.br/app/editais> (PNCP).

**OBSERVAÇÃO:** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio eletrônico oficial <https://www.licitanet.com.br> e [www.sitiodoquinto.ba.gov.br](http://www.sitiodoquinto.ba.gov.br) (diário oficial).

**1. OBJETO:**

1.1. O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 03/2026, FIRMADO COM A SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB**, conforme condições, Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento Global e Cronograma Físico-Financeiro, os quais integram o presente.

1.2. O critério de julgamento adotado será o **EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3. Os serviços objeto deste serão executados sob regime de: **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

1.4. O modo de disputa será **ABERTO/FECHADO**.



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

1.5. O valor máximo estimado para a presente licitação é de **R\$ 3.380.689,82 (três milhões e trezentos e oitenta mil e seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos).**

1.6. **Prazo de vigência do contrato: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.**

1.7. **Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias.**

## **2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

Unidade: 1101 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

Projeto: 27.812.0008.1.022 – Construção Reforma e Ampliação dos Equipamentos Esportivos;

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações;

Fonte de Recursos: 1701.0000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados.

## **3. CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA:**

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no **<https://www.licitanet.com.br>**, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro na plataforma deverá ser feito no **<https://www.licitanet.com.br>**, no **sítio oficial**, por meio de certificado/acesso digital.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema, implica na responsabilidade do licitante, ou de seu representante legal, e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação, por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado, conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **<https://www.licitanet.com.br>** e mantê-los atualizados, junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

## **4. PARTICIPAÇÃO:**

4.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido e que preencherem as condições e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislação aplicável e que estiverem previamente credenciados, por meio do **sítio <https://www.licitanet.com.br>**.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado/acesso digital para acesso ao sistema.

4.1.2. Será concedido **tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte**, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4.5. **Não poderão disputar esta licitação:**

4.6. aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos;

4.7. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.8. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

4.9. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.10. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.11. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.12. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.13. agente público do órgão ou entidade licitante;

4.14. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

4.15. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

4.16. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.17. O impedimento de que trata o item 4.9 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.18. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.7 e 4.8 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

4.19. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

4.20. O disposto nos itens 4.7 e 4.8 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

4.21. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4.22. A vedação de que trata o item 4.14 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

## **5. DISPUTA E CONDUÇÃO DO CERTAME:**

5.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação designado, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico <https://www.licitanet.com.br>.

5.2. A operacionalidade do certame se fará por meio do <https://www.licitanet.com.br>, junto ao qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

5.3. O <https://www.licitanet.com.br> se destina especificamente a realização da fase de disputa de preços enquanto que as publicações referentes a condução do processo licitatório devem ser acompanhadas no [www.sitiodoquinto.ba.gov.br](http://www.sitiodoquinto.ba.gov.br).

5.4. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado junto ao <https://www.licitanet.com.br>, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

5.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

5.6. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do certame Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

5.7. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

5.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão do certame Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico <https://www.licitanet.com.br>.

5.9. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 30 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.

5.10. No caso de desconexão apenas do Licitante, este deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema eletrônico.

5.11. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.

5.12. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará,



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.13. Somente os licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.

5.14. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

## **6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO:**

6.1. A participação no certame eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor proposto.

6.2. Após a divulgação do edital, os licitantes deverão encaminhar PROPOSTA inicial com o valor na Moeda Real, **MENOR PREÇO GLOBAL**, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico <https://www.licitanet.com.br> quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

6.3. As propostas possuem prazo de validade de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da abertura das propostas de preços.

6.4. No momento do envio da proposta o licitante deverá declarar por meio do sistema eletrônico em campo específico:

6.4.1. Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

6.4.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

6.4.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

6.4.4. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III, do art. 5º da Constituição Federal;

6.4.5. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente;

6.5. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo Agente de Contratação, na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do processo, não havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

6.6. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei nº 14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital.

6.7. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.8. Ao cadastrar sua proposta no sítio do <https://www.licitanet.com.br>, o licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto.

6.9. Deverá ser juntado no momento da apresentação da proposta, nos termos do artigo 58, da Lei nº 14.133/21, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de Pré - habilitação, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação, sob uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 96 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.10. Junto com a garantia, a empresa deverá anexar o comprovante de pagamento da apólice, sob pena de desclassificação.



- 6.11. Caso opte pelo recolhimento da garantia da proposta em dinheiro, deverá ser depositada no Banco do Brasil, em nome da Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto-BA, C/C N. 16.031-8– AG N.: 0936-9
- 6.12. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo proponente.
- 6.13. Serão **desclassificadas** as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.
- 6.14. O menor preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão.
- 6.15. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.
- 6.16. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante a execução do contrato.
- 6.17. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 6.18. As propostas e anexos ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

## **7. FASE DE LANCES E NEGOCIAÇÃO:**

- 7.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances públicos, sucessivos e com menor preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e o valor registrado de cada lance.
- 7.2. Durante o transcurso da sessão, os licitantes terão informações, em tempo real, do valor de menor preço registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
- 7.3. Será permitido aos licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. Serão considerados intermediários os lances que forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, e registrado no sistema eletrônico pela própria licitante.
- 7.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, sujeitando-se a licitante desistente às sanções previstas neste Edital.
- 7.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexecutável.
- 7.6. Será adotado para o envio de lances na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** o modo de disputa “**ABERTO/FECHADO**”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado.
- 7.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 7.8. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.9. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

- 7.10. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 7.11. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 7.12. Poderá o Agente de Contratação, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
- 7.13. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, **contraproposta** ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 7.14. No caso de existir a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, neste momento, os procedimentos obedecerão aos subitens a seguir:
- a) Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto previsto no § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, que preencham as condições estabelecidas, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preço ofertado. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte que preencha as condições será convocada e poderá apresentar proposta de preço inferior àquela, à primeira classificada no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão; e
- b) Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as condições estabelecidas convocada não exerça o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça no tempo estabelecido, o sistema automaticamente convocará as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito, sucessivamente, se for o caso.
- 7.15. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através de disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação.
- 7.16. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- empresas estabelecidas no território do Estado da Bahia;
  - empresas brasileiras; e
  - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
- 7.17. A licitante melhor classificada será convocada para **reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao lance vencedor, no prazo de até 2 (duas) horas**, sujeitando-se a licitante às sanções previstas neste Edital.
- 7.18. A garantia da proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, se for o caso.
- 7.19. Se recusando o licitante vencedor em assinar o contrato ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, implicará na execução do valor integral da garantia de proposta.
- 7.20. A garantia da proposta poderá ser prestada nas modalidades que trata o § 1º do artigo 96 da Lei nº 14.133/21.
- 7.21. O sistema verificará a proposta arrematante e o Agente de Contratação anunciará o lance vencedor após o encerramento da etapa de lances da sessão pública e decisão acerca da aceitação do lance de **MENOR PREÇO GLOBAL**.
- 7.22. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o **MENOR PREÇO GLOBAL**.



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

7.23. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará a proposta classificada em primeiro lugar se atender as condições, referente à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, conforme previsão do art. 14 da lei nº14.133/2021, legislação correlata, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e
- b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.24. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.25. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.26. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.27. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.28. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.29. Poderão ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da licitação que desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa.

## **8. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO – PROPOSTA DE PREÇO:**

8.1. A Licitante vencedora deverá providenciar a documentação relativa à **PROPOSTA DE PREÇO, no prazo de até 2 (duas) horas**, contados a partir da arrematação, via sistema, respeitado o limite do sistema eletrônico <https://www.licitanet.com.br>, podendo ser incluídos em quantos arquivos forem necessários, os seguintes documentos:

- a) CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO, com prazo de validade da Proposta de Preços não inferior a 60 (sessenta) dias;
- b) Orçamento completo e detalhado compreendendo as planilhas orçamentárias;
- c) Cronogramas Físico-Financeiro, em consonância ao prazo de execução estipulado no edital;
- d) Composição de preços unitários de todos os itens da Planilha Orçamentária;
- e) Planilha de composição analítica do BDI;
- f) Composição de Encargos Sociais;
- g) Dados para assinatura do contrato.

8.2. Por motivo de força maior, caso o Licitante não consiga enviar a documentação relativa à **PROPOSTA DE PREÇO**, no prazo previsto, deverá relatar o problema via chat, solicitando o suporte ao <https://www.licitanet.com.br> e solicitar a prorrogação do prazo.

8.3. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor preço) com os requisitos do instrumento convocatório, será **DESCLASSIFICADA** caso:

- 8.3.1. Não apresente no prazo os documentos exigidos no item 8.1;
- 8.3.2. Contenha vícios insanáveis;
- 8.3.3. Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório;



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

- 8.3.4. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado para a contratação;
- 8.3.5. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública;
- 8.3.6. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanável.
- 8.4. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.
- 8.5. **Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 § 4º da Lei 14.133/2021.**
- 8.6. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59 § 5º da Lei 14.133/2021.
- 8.7. A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes.
- 8.8. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global.
- 8.9. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade, a remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

## **9. RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACERCA DA PROPOSTA DE PREÇO:**

- 9.1. Realizado o aceite da proposta da licitante melhor qualificada, será concedido o **prazo de no máximo 10 (dez) minutos**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer acerca das propostas de preço apresentadas, em campo próprio do sistema.
- 9.2. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
- 9.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratação verificar a tempestividade.
- 9.4. O recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 9.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 9.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
- 9.7. A admissibilidade ou não do recurso será efetuada, pelo Agente de Contratação, após o encerramento do prazo de recurso da fase de habilitação.

## **10. FASE DE HABILITAÇÃO**

**O LICITANTE DEVE ATENTAR PARA O LOCAL PRÓPRIO EXISTENTE NO SISTEMA PARA INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA QUE OS MESMOS NÃO SEJAM ANEXADOS NO MESMO LOCAL DA PROPOSTA.**

- 10.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar



a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.1. Constatada a existência de sanção, após consulta prevista conforme o disposto no item 8.1, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de contratação.

10.1.2. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.2. **Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do <https://www.licitanet.com.br/>, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.**

10.3. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Agente de Contratação, a apresentação de novos documentos de habilitação para:

10.3.1. A aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

10.3.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.3.3. A apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pela licitante;

10.3.4. A apresentação de documentos complementares ou substitutivos **será realizada no prazo de até 2 (duas) horas**, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.7. **HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

10.8. **CONFORME ANEXO IX – TERMO DE REFERÊNCIA**

10.9. **REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:**

10.9.1. **CONFORME ANEXO IX - TERMO DE REFERÊNCIA.**

10.10. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

10.11. **CONFORME ANEXO IX - TERMO DE REFERÊNCIA**

10.12. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

10.13. **CONFORME ANEXO IX - TERMO DE REFERÊNCIA**



10.14. **DA VISTORIA:**

10.14.1. A VISTORIA SERÁ **FACULTATIVA**. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução do conforme Anexo IX do Termo de Referência.

10.15. **DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES:**

10.15.1. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme art. 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021.

10.15.2. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

10.15.3. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021.

10.15.4. Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

**11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACERCA DAS HABILITAÇÕES**

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada, será concedido **o prazo de 03 (três) dias úteis**, para interpor recurso, via sistema, contados a partir da data da intimação da decisão que se fará por publicação no sistema, na imprensa oficial, em conformidade com o que dispõe o art. 165, inc. I da Lei 14.133/2021.

11.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, 03 (três) dias úteis, e terá início imediatamente ao término do prazo para interpor recurso, em consonância com o preceito no §4º do art. 165 da Lei 14.133/2021.

11.3. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.4. Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratação verificar a tempestividade.

11.5. Caso o Agente de Contratação não exerça juízo de retratação, a questão será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art. 165, §2º da Lei nº 14.133/2021.

11.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na plataforma e na sede do município, em dias úteis no horário de 08h00min às 12h00min.

11.8. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.9. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste edital e seus anexos não serão conhecidos.

11.10. A contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, iniciam e



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito do Município.

## **12. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do licitante, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## **13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade competente, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

## **14. GARANTIA DE EXECUÇÃO**

14.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a **5% (cinco por cento) do valor do Contrato**, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme necessário.

14.1.1. **CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA**, conforme inciso I do §1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

14.1.2. **FIANÇA BANCÁRIA – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO**: emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

14.1.3. **SEGURO-GARANTIA** – No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Prefeitura Municipal, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisão do contrato.



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

14.1.4. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site <<https://www2.susep.gov.br/safe/ menunumercado/regapolices/pesquisa.asp>>.

14.2. A Prefeitura restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021, mediante requerimento.

14.3. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura, nos termos da legislação vigente.

14.4. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

14.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

14.6. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver aditivo.

14.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada.

## **15. TERMO DE CONTRATO**

15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatário terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

15.3.2 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3 A contratada reconhece que as hipóteses de extinção são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos no artigo 139



da mesma Lei.

**15.4 O prazo de vigência da contratação poderá ser prorrogável conforme previsão no instrumento contratual e no termo de referência.**

15.4.1. A duração dos contratos regidos pelo art. 105, caput, da Lei 14.133, de 2021, pode ultrapassar o exercício financeiro em que celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrição em restos a pagar.

15.5 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços, bem como o disposto no art. 91 § 4º Lei n. 14.133/21.

15.6 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

## **16. REAJUSTE**

16.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

16.2. Os preços serão reajustados observando-se a periodicidade de 12 (doze) meses, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, de acordo com a variação acumulada do **Índice Nacional de Custo de Construção - INCC**, ou em **outro índice que venha substituí-lo, nos termos da legislação vigente**, mediante requerimento protocolado pela CONTRATADA, em período de até 30 dias antes do fim de cada período de 12 (doze) meses.

16.3. No caso de atraso ou não divulgação dos índices de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo sejam divulgados o índices definitivos.

16.4. Nas aferições finais, os índices utilizados para reajuste serão, obrigatoriamente, os definitivos.

16.5. Caso os índices estabelecidos para reajustamento venham a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possam mais ser utilizados, serão adotados, em substituição, os que vierem a ser determinados pela legislação então em vigor.

16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.7. Caso o contratado solicite revisão ou repactuação do valor contratado, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) para deferir ou indeferir o pedido.

## **17. ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

17.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência e no Termo de Contrato, anexos deste edital.

## **18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e no Termo de Contrato, anexos deste edital.

## **19. PAGAMENTO**

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e no Termo de Contrato, anexos deste edital.

## **20. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, com dolo ou culpa o licitante/adjudicatário que:

- 20.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 20.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 20.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
- 20.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação/a durante o certame;
- 20.1.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
  - 20.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
  - 20.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
  - 20.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
  - 20.1.5.4. deixar de apresentar amostra;
  - 20.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 20.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 20.1.7. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração
- 20.1.8. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 20.1.9. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- 20.1.10. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 20.1.11. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:



- 20.1.11.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 20.1.11.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 20.1.11.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 20.1.12. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 20.1.13. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 20.1.14. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 20.1.15. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 20.3. Com fulcro na Lei 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
  - 20.3.1. advertência;
  - 20.3.2. multa;
  - 20.3.3. impedimento de licitar e contratar;
  - 20.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 20.4. Na aplicação das sanções serão considerados:
  - 20.4.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
  - 20.4.2. as peculiaridades do caso concreto;
  - 20.4.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - 20.4.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
  - 20.4.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 20.5. A sanção prevista na cláusula 20.3.1 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista na cláusula 20.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- 20.6. A sanção prevista na cláusula 20.3.2, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas na cláusula 20, deste edital.
- 20.7. A sanção prevista na cláusula 20.3.3 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas cláusulas 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6 e 20.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública do ente Municipal que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 20.8. A sanção prevista na cláusula 20.3.4 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas cláusulas 20.1.8, 20.1.9, 20.1.10, 20.1.11 e 20.1.12, bem como pelas infrações administrativas previstas nas cláusulas 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6 e 20.1.7, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida na cláusula



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

20.7 deste edital, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

20.9. As sanções previstas nas cláusulas 20.3.1, 20.3.3 e 20.3.4, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na cláusula 20.3.2.

20.10. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

20.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

20.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente as legislações pertinentes.

20.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**20.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CEIS e CNEP.**

20.15. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

20.16. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

20.17. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

20.18. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

20.19. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

20.20. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração Pública.



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

## **21. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

- 21.1. Qualquer interessado poderá solicitar da Comissão de Contratação esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.
- 21.2. Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até **03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.**
- 21.3. As petições de impugnação e os esclarecimentos deverão ser encaminhados por meio eletrônico, via internet em campo próprio, para o endereço <https://licitanet.com.br/>.
- 21.4. Não serão conhecidas as impugnações ou esclarecimentos interpostos através de e-mail ou por outro meio que não seja através do campo próprio do sistema <https://licitanet.com.br/>.
- 21.5. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 21.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo AGENTE DE CONTRATAÇÃO, nos autos do processo de licitação.
- 21.7. A resposta ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, podendo a Agente de Contratação requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.
- 21.8. Acolhida a impugnação, **será definida e publicada nova data para a realização do certame, se houver impacto na formulação de propostas.**

## **22. DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 22.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- 22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.
- 22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** e no endereço eletrônico [www.sitiodoquinto.gov.br/site/editais](http://www.sitiodoquinto.gov.br/site/editais) e poderão ser lidos no endereço a Praça João José do Nascimento, s/n, Centro, Sítio do Quinto/BA, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 12 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

### **23. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTE ANEXOS:**

23.1.1. ANEXO I – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta de Preço.

23.1.2. ANEXO II - Modelo de Declaração de Indicação de Equipe Técnica.

23.1.3. ANEXO III - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021).

23.1.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021).

23.1.5. ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

23.1.6. ANEXO VI - Modelo Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, inciso VI, da Lei 14.133/2021).

23.1.7. ANEXO VII - Modelo de declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

23.1.8. ANEXO VIII - Declaração de Visita Técnica Facultativa.

23.1.9. ANEXO IX - Declaração de Não Realização de Visita Técnica.

23.1.10. ANEXO X - Minuta de Termo de Contrato.

23.1.11. ANEXO XI - Termo de Referência.

23.1.12. ANEXO XII - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma, BDI, Layouts.

23.1.13. ANEXO XIII – Estudo técnico preliminar.



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

Sítio do Quinto, 31 de março de 2026

---

**BENEDITO JOSÉ DE JESUS REIS**  
Prefeito do Município



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

## **ANEXO I - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO**

### **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0XX/2026**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 03/2026, FIRMADO COM A SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB,** conforme condições, Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento Global e Cronograma Físico-Financeiro.

Prezado Senhor,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa. a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, a veracidade das informações e autenticidades dos documentos apresentados, e temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão as obras e serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

#### **1. PROPONENTE:**

Razão Social: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CNPJ.: \_\_\_\_\_

Conta Corrente Pessoa Jurídica: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

#### **2. PROPOSTA DE PREÇOS:**

**O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS É DE R\$: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_).**

2.1. Os valores unitários e globais de cada item, bem como de cada serviço encontram demonstrados na planilha de preços anexada à presente carta proposta, que será utilizada para fins de acompanhamento físico e financeiro, e eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, nos termos do Art. 56, §5º., da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021.

2.2. Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o objeto descrito no prazo fixado no edital, a contar da data da emissão e assinatura do Instrumento Contratual/Equivalente.

2.3. Esta proposta representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

#### **3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

3.1. A validade da proposta é de \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias, a contar da data de abertura do certame. (A proposta não poderá ter validade inferior a sessenta dias).

**4. DECLARAÇÃO DE CUSTOS ADICIONAIS:**

4.1. Declaro que nos preços desta proposta, estão incluídos e diluídos todos os custos que envolvam a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e contribuições fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se fizerem indispensáveis a perfeita prestação do objeto da licitação, estão incluídos ainda as despesas diretas e indiretas, tais como: impostos e/ou tributos federal, estadual e municipal, salários, encargos sociais e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, material de consumo, logística de transporte de produtos e empregados, e outros de qualquer natureza, carga, descarga, seguros, fardamento, materiais, empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e demais despesas inerentes à execução do contrato, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução completa do contrato.

**5.1. QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.**

Nome: \_\_\_\_\_  
Profissão: \_\_\_\_\_  
CPF nº.: \_\_\_\_\_  
RG nº.: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Cidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

\_\_\_\_\_

**(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa).**



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

## **ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA**

### **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xx/2026**

A \_\_\_\_\_ (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), \_\_\_\_\_ (CNPJ Nº), sediada no  
(a) \_\_\_\_\_ (ENDEREÇO COMPLETO), **INDICA** o(s) responsável(eis)  
técnico(s) abaixo relacionado(s), execução e acompanhamento do serviço/objeto do presente  
Certame, a saber:

Nome Completo:

CPF.:

Registro CREA/UF:

Tipo de vínculo:

Nome Completo:

CPF.:

Registro CREA/UF:

Tipo de vínculo:

Cidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

\_\_\_\_\_  
(nome, carimbo, assinatura do **RESPONSÁVEL** legal da empresa).

\_\_\_\_\_  
(nome, carimbo, assinatura do **PROFISSIONAL TÉCNICO** da empresa).



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

### **ANEXO III**

## **MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

### **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0xxx/2026**

A \_\_\_\_\_ (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), \_\_\_\_\_ (CNPJ Nº),  
sediada no (a) \_\_\_\_\_ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as  
penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório  
referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos,  
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são  
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa  
Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação  
referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à  
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da  
licitação e seus anexos.

Cidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

\_\_\_\_\_

**(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa).**



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

#### **ANEXO IV**

### **MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM LEI**

#### **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0xxx/2026**

A \_\_\_\_\_ (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), \_\_\_\_\_ (CNPJ Nº),  
sediada no (a) \_\_\_\_\_ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as  
penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com  
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade  
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Cidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

---

**(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa).**



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

## ANEXO V

### **MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007.**

#### **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0xx/2026**

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº XXX-2026**, promovido pela PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SÍTIO DO QUINTO

– BA, marcado para às **XX:00** horas do dia **XX/XX/20XX**, que a empresa \_\_\_\_\_ (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), \_\_\_\_\_ (CNPJ Nº), sediada no (a) \_\_\_\_\_ (ENDEREÇO COMPLETO), por mim representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.

Cidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

\_\_\_\_\_  
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

## **ANEXO VI**

### **MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA LEI 14.133/2021).**

#### **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0xx/2026**

A \_\_\_\_\_ (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), \_\_\_\_\_ (CNPJ Nº),  
sediada no (a) \_\_\_\_\_ (ENDEREÇO COMPLETO), por intermédio  
de seu responsável legal \_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade nº  
\_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, declara par aos devidos fins do disposto no art. 68,  
inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,  
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

**Sim( )**

**Não ( )**

Cidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

\_\_\_\_\_

**(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).**



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

## **ANEXO VII**

### **MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021).**

#### **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0xx/2026**

A \_\_\_\_\_ (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), \_\_\_\_\_ (CNPJ Nº),  
sediada no (a) \_\_\_\_\_ (ENDEREÇO COMPLETO), por intermédio  
de seu responsável legal \_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade nº  
\_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, declara par aos devidos fins do disposto no art. 63,  
§1º, da Lei nº 14.133/2021, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos  
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis  
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de  
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

\_\_\_\_\_

**(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).**



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

## ANEXO VIII

### DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA FACULTATIVA

#### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0xx/2026

Prezados Senhores, relativamente à Concorrência Eletrônica nº. XXXX-2026, pelo presente instrumento, atestamos que a empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº.: \_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_, representada pelo(a) seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, CPF nº.: \_\_\_\_\_, RG SSP/\_\_\_\_ nº.: \_\_\_\_\_, realizou a visita técnica facultativa, no dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, com a finalidade de conhecer e verificar as condições físico-operacionais em que se encontra objeto e permitir a verificação das condições locais, para avaliação própria das quantidades formas, condições e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços, meios de acesso ao local e obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessários para a adequada realização do objeto do CONTRATO, estando ciente dos riscos e consequências envolvidos para a realização do OBJETO.

Cidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

---

(nome e assinatura do servidor).



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

## **ANEXO IX**

### **DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA**

#### **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0xxx/2026**

Prezados Senhores, relativamente à Concorrência Eletrônica nº. XXXX-2026, pelo presente instrumento, declaramos que a licitante \_\_\_\_\_, CNPJ nº.: \_\_\_\_\_, por seu(s) representante(s) legal(is):

1. Decidiu não realizar a visita técnica facultativa com a finalidade de conhecer e verificar as condições físico-operacionais em que se encontra o objetivo, para a verificação das condições locais, para avaliação própria das quantidades, formas, condições e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços, meios de acesso ao local e obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessários para a adequada realização do objeto do CONTRATO; e
2. Declara possuir ciência da possibilidade de realizar a visita técnica e tomar conhecimento das CONDIÇÕES E PECULIARIDADES, mas que, ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a PROPOSTA COMERCIAL sem realizar a visita técnica.

Cidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

\_\_\_\_\_

**(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).**



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

## ANEXO VIII

### MINUTA DE CONTRATO Nº XXXX

#### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2026 *Processo Administrativo nº xxx/2026*

O **MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO**, Estado da Bahia, com sede na Praça João José do Nascimento, s/n, Centro, na cidade de Sítio do Quinto, Estado BA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.298.945/0001-71, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. BENEDITO JOSÉ DE JESUS REIS**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG n. xx, SSP/BA e do CPF n. xxx, domiciliado a xxx, Centro, Sítio do Quinto/BA, dorvante designado **CONTRATANTE**, e a empresa \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado(a) por \_\_\_\_\_, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº xxx e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Concorrência Eletrônica nº xxx** e Processo Administrativo xxxx-2026, Tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e pelas demais disposições pertinentes.

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Este contrato tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 03/2026, FIRMADO COM A SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB**, conforme condições, Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento Global e Cronograma Físico-Financeiro, nos Anexos deste Contrato e Termo de Referência.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

#### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. **Prazo de execução: xxxx dias**, conforme cronograma físico financeiro.

2.2. **Prazo de vigência da contratação é até xxx** contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

#### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO



- 3.1. O objeto contratado será realizado por empreitada por preço global.
- 3.2. A CONTRATADA deverá executar o objeto utilizando-se dos materiais e equipamentos necessários à perfeita execução, conforme ordem de solicitação emitida pela Secretaria solicitante.

#### **4. CLÁUSULA QUARTA – MODELO DE GESTÃO CONTRATUAL**

- 4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 4.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 4.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 4.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver e das sanções aplicáveis, dentre outros.
- 4.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
- 4.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- 4.8. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 4.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- 4.10. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 4.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 4.12. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- 4.13. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada,



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

4.14. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

4.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

4.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

4.17. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

4.18. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

## **5. CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO**

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

## **6. CLÁUSULA SEXTA – PREÇO**

6.1. O valor global da contratação é de **R\$ .....** ( ), sendo o valor unitário conforme proposta de preço.

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

### **RECEBIMENTO DO OBJETO:**

7.1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento



provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### **LIQUIDAÇÃO:**

7.8. Recebida a Nota Fiscal, conforme medições devidamente atestadas, ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo para fins de liquidação.

7.9. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.10. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta própria do Município, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11. A Administração deverá: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.12. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

#### **PRAZO DE PAGAMENTO:**

7.16. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

#### **FORMA DE PAGAMENTO:**

7.17. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.18. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.19. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.20. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

#### **8. CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade: 1101 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

Projeto: 27.812.0008.1.022 – Construção Reforma e Ampliação dos Equipamentos Esportivos;

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações;

Fonte de Recursos: 1701.0000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados.

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

#### **9. CLÁUSULA NONA – REAJUSTE DE PREÇO:**

9.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico



e financeiro da avença.

9.2. Os preços serão reajustados observando-se a periodicidade de 12 (doze) meses, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, de acordo com a variação acumulada do Índice Nacional de Custo de Construção - INCC, ou em outro índice que venha substituí-lo, nos termos da legislação vigente, mediante requerimento protocolado pela CONTRATADA, em período de até 30 dias antes do fim de cada período de 12 (doze) meses.

9.3. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo sejam divulgados os índices definitivos.

9.4. Nas aferições finais, os índices utilizados para reajuste serão, obrigatoriamente, os definitivos.

9.5. Casos os índices estabelecidos para reajustamento venham a ser extintos ou de qualquer forma não possam mais ser utilizados, serão adotados, em substituição, os que vierem a ser determinados pela legislação então em vigor.

9.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7. Caso o contratado solicite revisão ou repactuação do valor contratado, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) para deferir ou indeferir o pedido.

#### **10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV):**

São obrigações do **CONTRATANTE**:

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

10.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

10.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

10.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

10.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato.

10.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

10.8. Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

10.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

10.10. A Administração terá o prazo de 30 (trintas) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.



10.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

10.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII):**

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

11.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

11.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

11.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.7. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

11.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato.

11.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

11.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

- 11.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.
- 11.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 11.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 11.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
- 11.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 11.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante.
- 11.17. Registrar o contrato no CREA-BA e no INSS e apresentar a Prefeitura Municipal de SÍTIO DO QUINTO os comprovantes.
- 11.18. Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações do memorial descritivo e do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII):**

- 12.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia durante o período de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme necessário.
- 12.1.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do §1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.
- 12.1.2. FIANÇA BANCÁRIA – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO: emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
- 12.1.3. SEGURO-GARANTIA – No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Prefeitura Municipal, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisão do contrato.
- 12.1.4. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site <<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>>.
- 12.2. A Prefeitura restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021, mediante requerimento.
- 12.3. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a



garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura, nos termos da legislação vigente.

12.4. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

12.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

12.6. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver aditivo.

12.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada.

### **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV):**

- 13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
  - b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  - c) der causa à inexecução total do contrato;
  - d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
  - e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
  - f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
  - g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
  - h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- I. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- II. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);  
**Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- III. **Multa**:



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

1. moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;
  2. compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
- 13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
  - b) as peculiaridades do caso concreto;
  - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
  - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
- 13.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 13.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de



aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 16 1, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

#### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX):**

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

14.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- c) O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.2.2. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.2.3. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.2.3.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

14.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.3.3. Indenizações e multas.

14.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico- financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021).

#### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS (art. 92, III):**

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

disposições contidas código civil e na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES:**

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO:**

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, quando aplicável, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

#### **18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO:**

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Sítio do Quinto/BA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sítio do Quinto-BA, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO QUINTO – BA  
BENEDITO JOSÉ DE JESUS REIS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
EMPRESA CNPJ: CONTRATADA

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

## **ANEXO IX – PROJETO BÁSICO-TERMO DE REFERÊNCIA**

### **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026** **PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 110/2026**

#### **1. JUSTIFICATIVA**

1.1. A abertura do processo licitatório e a elaboração deste Termo de Referência fundamentam-se na necessidade de atender à demanda apresentada pela Secretaria Municipal previamente analisada e declarada viável no Estudo Técnico Preliminar (ETP), visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 03/2026, FIRMADO COM A SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB**, conforme condições, Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento Global e Cronograma Físico-Financeiro, nos Anexos deste Contrato e Termo de Referência.

1.2. Justifica-se pela crescente demanda por espaços adequados destinados à prática esportiva, lazer e integração social da população, especialmente de jovens e comunidades locais que utilizam o equipamento como principal área para atividades recreativas e esportivas.

Do ponto de vista da engenharia, a necessidade de ampliação decorre da insuficiência da estrutura atual em atender aos parâmetros mínimos de funcionalidade, segurança e conforto dos usuários. Tais melhorias são essenciais para garantir condições adequadas de uso contínuo, reduzir problemas existentes e aumentar a durabilidade da infraestrutura esportiva.

Além disso, a ampliação do campo alternativo contribuirá significativamente para o fortalecimento das políticas públicas de esporte e lazer no município, promovendo inclusão social, melhoria da qualidade de vida e incentivo à prática esportiva. Trata-se, portanto, de uma intervenção necessária e estratégica, que visa atender a uma demanda real da população, proporcionando um espaço mais amplo, seguro e funcional, alinhado às boas práticas de engenharia e às necessidades da comunidade de Sítio do Quinto – BA.

#### **2. DO OBJETO**

2.1. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 03/2026, FIRMADO COM A SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB.**

LOTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO	OBRA	1	R\$ 3.380.689,82 (três milhões e trezentos e oitenta mil e seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)	R\$ 3.380.689,82 (três milhões e trezentos e oitenta mil e seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

	QUINTO/BA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 03/2026, FIRMADO COM A SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB				
--	--	--	--	--	--

- 2.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.
- 2.3. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como Obras, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 2.4. O prazo de vigência da contratação é de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, contados da assinatura do termo contratual, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, sendo de **120 (cento e vinte) dias** o prazo de execução, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

### **3. DAS OBRIGAÇÕES**

#### **3.1. DO CONTRATADO**

- 3.1.1. Executar fielmente o objeto contratado, observando as determinações deste Termo, do Projeto Básico e demais documentos que o compõem como Planilha Orçamentário, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descrito apensado nos autos do processo;
- 3.1.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que, a critério da Prefeitura Municipal de SÍTIO DO QUINTO, se façam necessários nas obras e serviços, objeto deste Contrato, até os limites fixados no art. 125, da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021;
- 3.1.3. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato;
- 3.1.4. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução do objeto deste termo, sejam essas de natureza trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Prefeitura Municipal de SÍTIO DO QUINTO, relativamente a esses encargos, inclusive os que, eventualmente, advirem de prejuízos causados a terceiros;
- 3.1.5. Manter no escritório da obra o livro de ocorrências de obras, onde serão anotadas todas as ocorrências havidas na execução dos serviços, livro este que será assinado semanalmente pelo responsável técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;
- 3.1.6. Manter, durante toda execução do Contrato, as condições inicialmente pactuadas de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 3.1.7. Executar o objeto em estreita observância as planilhas, projetos, e composições apresentadas pelo tomador e aprovadas pelo gestor financeiro do contrato de repasse.

#### **3.2. DO CONTRATANTE**

- 3.2.1. Acompanhar, controlar e analisar a execução das obras quanto à eficiência, eficácia e a efetividade na realização dos serviços prestados;
- 3.2.2. Observar para que, durante toda a vigência do Contrato, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada;
- 3.2.3. Indicar os seus representantes responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e controle do objeto deste termo;
- 3.2.4. Notificar à Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução das obras, fixando prazo para as devidas correções;
- 3.2.5. Efetuar o pagamento na forma prevista nos autos do processo.



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

**4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’, da Lei nº 14.133/2021).**

4.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste TERMO DE REFERÊNCIA.

**5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, e art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021)**

5.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste TERMO DE REFERÊNCIA.

**6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei nº 14.133/21)**

**Da subcontratação**

**6.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:**

6.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação, incluindo serviços essenciais, como alvenaria, pintura, instalações elétricas e hidráulicas, reparos estruturais e demais atividades que caracterizam a natureza principal do contrato.

6.1.2. A subcontratação fica limitada a serviços técnicos complementares que exijam alta especialização, tais como impermeabilizações específicas, recuperação estrutural com tecnologia avançada ou instalação de sistemas técnicos auxiliares, desde que previamente aprovados pela Administração.

6.1.3. Também será permitida a subcontratação de locação de maquinário pesado, como guindastes, caminhões basculantes ou outros equipamentos indispensáveis à execução da obra, caso comprovada sua necessidade operacional.

6.1.4. A subcontratação não isenta a contratada de sua responsabilidade integral pela qualidade, entrega e conformidade dos serviços, sendo exigido que a empresa subcontratada demonstre regularidade fiscal e capacidade técnica adequada, conforme aprovação prévia da Administração.

**Da vistoria**

6.3. Será facultado às empresas interessadas ou a seus representantes legais, devidamente identificados, realizar vistorias nos locais de execução dos serviços. Embora não seja obrigatória a visita ao local da obra, é fortemente recomendável que a CONTRATADA realize a vistoria antes de apresentar sua proposta de preços. Adverte-se que não serão aceitas quaisquer alegações posteriores por desconhecimento das condições existentes no local.

6.4. A vistoria poderá ser conduzida por engenheiros civis devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. Estes profissionais devem ser autorizados pela empresa licitante para esse fim e serão acompanhados por servidor designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DEMANDANTE DOS SERVIÇOS.

6.5. Após a vistoria, as empresas devem emitir uma DECLARAÇÃO DE VISTORIA, conforme modelo em anexo ao edital. Nessa declaração, a empresa atesta ter vistoriado o local de execução dos serviços para identificar as características especiais e as possíveis dificuldades na execução dos trabalhos. Ao emitir a declaração, a empresa reconhece como certo o prévio e total conhecimento das condições dos locais pertinentes à execução dos serviços.

6.6. O agendamento da vistoria deverá ser efetuado previamente pela SECRETARIA DEMANDANTE DOS SERVIÇOS, a fim de garantir a organização e o acompanhamento adequado



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

durante o processo de vistoria.

6.7. O prazo para a realização da vistoria terá início no dia útil seguinte à publicação do Edital e se estenderá até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da licitação. Essa janela de tempo proporciona às empresas um período adequado para conduzir a vistoria de maneira detalhada e embasar suas propostas com um conhecimento abrangente das condições dos locais de execução dos serviços.

Essa abordagem visa garantir que as empresas licitantes estejam plenamente informadas sobre as condições do local, promovendo maior transparência e equalização na elaboração das propostas.

### **Do fornecimento de Material**

6.8. Todo material derivado de jazidas como PEDRAS, AREIA entre outros, deve ser fornecido com a apresentação das licenças ambientais pertinentes para sua extração e comercialização. A não apresentação das licenças quando solicitadas, provocará a recusa desses produtos na execução dos serviços propostos.

6.9. Para efeito do cumprimento do que trata o item 6.8. acima, deverá ser apresentada a licença ambiental da jazida de origem desses produtos.

## **7. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).**

### **7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:**

7.1.1. O início da execução do objeto se dará na data de emissão e ciência da Ordem de Serviço pertinente, que será expedida pela Administração após a assinatura do contrato e cumprimento das condições iniciais estabelecidas.

7.1.2. A contratada deverá executar os serviços estritamente em conformidade com as especificações e diretrizes constantes nos anexos do processo licitatório, incluindo, mas não se limitando a, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, Memoriais Descritivos, e outros documentos técnicos vinculados ao contrato.

7.1.3. A contratada será responsável por apresentar, antes do início dos serviços, um plano de execução detalhado com etapas, prazos e recursos alocados, o qual será avaliado e aprovado pela fiscalização da obra designada pela Administração.

7.1.4. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada continuamente pela equipe técnica da Administração, que verificará o cumprimento dos prazos, qualidade dos serviços e conformidade com as especificações contratuais e normativas aplicáveis.

7.1.5. Quaisquer divergências ou solicitações de ajustes deverão ser previamente comunicadas e submetidas à análise e aprovação da fiscalização, garantindo que as modificações estejam devidamente justificadas e formalizadas.

7.1.6. Os pagamentos serão realizados conforme o Cronograma Físico-Financeiro aprovado, mediante apresentação de medições detalhadas dos serviços efetivamente realizados e atestadas pela fiscalização.

7.1.7. A conclusão dos serviços será formalizada após a verificação e aprovação final pela fiscalização da obra, sendo exigida a entrega de um relatório de conformidade que ateste o cumprimento integral do objeto conforme estabelecido no contrato e seus anexos.

## **8. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021)**

8.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

8.2. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

8.3. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

8.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

## **9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº 14.133/21)**

9.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

9.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

9.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

9.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

9.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

9.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

9.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

9.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

9.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

9.8. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

## **10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.

10.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Unidade: 1101 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

Projeto: 27.812.0008.1.022 – Construção Reforma e Ampliação dos Equipamentos Esportivos;

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações;



Fonte de Recursos: 1701.0000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados.

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## **11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

11.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item.

11.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

11.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

11.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;

ou

11.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada

### **Recebimento do Objeto**

11.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

11.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

11.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até **5 (cinco) dias**, pelos fiscais, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

11.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

11.3.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

11.3.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).

11.3.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até **10 (dez) dias**, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

11.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas



contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

11.4.2. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

11.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

11.4.4. Enviar a documentação pertinente competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

11.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

11.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

11.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### **Liquidação**

11.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção.

11.8.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

11.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

11.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.12. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

11.13. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

11.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

### **Prazo de pagamento**

11.17. O pagamento será efetuado no prazo de até **30 (trinta) dias úteis** contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

11.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice **INCC-M** de correção monetária.

### **Forma de pagamento**

11.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

11.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO GLOBAL**.

### **Exigências de habilitação**

12.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

### **Habilitação jurídica**

12.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

12.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

<https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

12.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

12.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

12.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

12.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

12.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial competente.

#### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

12.14. Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ**;

12.15. Prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.16. Prova de regularidade com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**;

12.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

12.18. Prova de **inscrição no cadastro de contribuintes** Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.19. Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual e Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

12.20. **Alvará de Funcionamento** válido expedido pelo Órgão competente;

12.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

#### **Qualificação Econômico-Financeira**

12.22. Comprovação do Capital Social ou Patrimônio líquido com o limite de no mínimo igual a 10% (dez por cento) do valor global estimado do item, apresentando

12.23. Certidão Específica expedida pela respectiva Junta Comercial, com data não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data da entrega das propostas;

12.24. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

12.25. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

- 12.26. Certidão Específica da Junta Comercial, atualizada, com data não superior a 30 (trinta) dias.
- 12.27. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício e Demais Demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
- 12.28. Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados:
- 12.28.1. Sociedades regidas pela Lei Nº 6.404/76 (sociedade anônima):
- 12.28.1.1. Publicados em Diário Oficial;
- 12.28.1.2. Publicados em jornal de grande circulação;
- 12.28.1.3. Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
- 12.28.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- 12.28.2.1. Por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente;
- 12.28.2.2 Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
- 12.28.3. Sociedade criada no exercício em curso:
- 12.28.3.1 Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
- 12.29. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD –Escrituração Contábil Digital, para satisfação da exigência do edital deverão juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
- 12.29.1. “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo (balanço e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser XD confirmado no site da Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;
- 12.29.2. Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
- 12.29.3 Balanço Patrimonial.
- 12.29.4. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
- 12.30. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), Solvência Geral (SG), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um) e Grau de Endividamento Geral (EG) e Grau de Endividamento Corrente (EC), igual ou inferior a 1 (um):
- 12.30.1. Comprovar o Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou superior a 1,0 (um):
- 12.30.2. Comprovar o Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1,0 (um):
- 12.30.3. Comprovar o Índice de Solvência Geral (SG), igual ou superior a 1,0 (um):
- 12.30.4. Comprovar o Grau de Endividamento Geral (EG), igual ou inferior a 1 (um):
- 12.30.5. Comprovar o Grau de Endividamento Corrente (EC), igual ou inferior a 1 (um).
- 12.31. A boa situação financeira do licitante será comprovada com a apresentação de Declaração contendo as Demonstrações Contábeis transcritas do instrumento próprio, completando-se com a indicação e assinaturas do titular ou de representante legal da empresa e do profissional da contabilidade legalmente habilitado com base no Art. 69, I e § 1º da Lei Nº 14.133/2021 e artigo 1184, inciso II do Código Civil para Demonstrações que possuam mais de 30 (trinta) dias após o registro no Órgão competente, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:
- 12.32. Para efeito de comprovação do registro e regularidade do Contador, deverá ser anexada à documentação de Qualificação Econômico-Financeira, Certidão de Regularidade Profissional expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRP), devidamente acompanhada de cópia da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo referido Órgão;



12.33. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

12.34. Apresentar Demonstração, assinada pelo representante legal/procurador da licitante e profissional habilitado da área contábil, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, informando sua relação de compromissos assumidos e que possui Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior ao orçamento oficial da obra ( $DFL > \text{orçamento oficial da obra}$ ), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula:

$DFL = (10 \times PL) - VA$ , onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida

PL = Patrimônio Líquido

VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar.

### **Qualificação Técnica**

12.35. Certidão de Registro da empresa licitante e dos responsáveis técnicos que atuarão na execução dos serviços para com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou outro órgão equivalente, em plena validade.

#### **12.36. QUANTO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL:**

a) A Licitante deverá comprovar sua Capacidade Técnico-Operacional, mediante Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, emitido (s) em nome da empresa licitante, acompanhado (s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT expedido (s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA em nome do profissional vinculado ao referido Atestado, contendo informações que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, sendo compatíveis em quantidades e prazos.

b) Os atestados deverão comprovar que a licitante executou atividades compatíveis em características e quantidades com o objeto desta licitação, em conformidade com o §1º do Art. 67 da Lei nº 14.133/2021. Sendo admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, observando as especificações e quantitativos abaixo:

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA	QUANTIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS
1	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2".	245,00 m <sup>2</sup>
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1.115,00 m <sup>2</sup>

#### **12.37. QUANTO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL:**

a) A Licitante deverá comprovar sua Capacidade Técnico-Operacional, mediante Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, emitido (s) em nome da empresa licitante, acompanhado (s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT expedido (s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA em nome do profissional vinculado ao



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

referido Atestado, contendo informações que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, sendo compatíveis em quantidades e prazos.

b) Os atestados deverão comprovar que a licitante executou atividades compatíveis em características e quantidades com o objeto desta licitação, em conformidade com o §1º do Art. 67 da Lei nº 14.133/2021. Sendo admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, observando as especificações e quantitativos abaixo:

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2".
02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

12.38 A comprovação de que o profissional indicado para atendimento ao disposto no item 12.37 pertence ao quadro da empresa poderá ser feita através de cópia autenticada da respectiva Carteira de Trabalho (CTPS), ou contrato de prestação de serviços, devidamente reconhecido firma de ambas as partes, ou contrato social no caso de sócios responsável técnico, ou pela certidão de registro de pessoa jurídica no CREA.

12.39. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme quadro abaixo:

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA	QUANTIDADE MÍNIMA
ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO	01
ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO	01
ENCARREGADO	01
MESTRES DE OBRAS	01

12.39.1. O vínculo profissional poderá ser comprovado através de cópia autenticada da respectiva Carteira de Trabalho (CTPS), ou contrato de prestação de serviços, devidamente reconhecido firma de ambas as partes, ou contrato social no caso de sócios responsável técnico, ou pela certidão de registro de pessoa jurídica no CREA. A comprovação do vínculo deverá ser acompanhada das declarações de anuências e curriculum vitae dos profissionais indicados.

12.39.2. O (s) profissional (is) indicado (s) na forma supra deverá (ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

12.40. A comprovação da capacidade técnico profissional deverá ser realizada mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, com registro de atestado, expedida pelo CREA da região pertinente, em nome do (s) responsável (is) técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a execução de serviços de compatíveis com o objeto de Licitação.

12.40.1. Somente serão admitidos atestados (profissional e operacional) com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas requisitadas. Restringindo às parcelas de maior relevância



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

12.40.2. **DECLARAÇÃO DE VISTORIA**, conforme modelo em anexo ao edital, assinada pelo representante legal e técnico da empresa. Nessa declaração, a empresa atesta ter vistoriado o local de execução dos serviços para identificar as características especiais e as possíveis dificuldades na execução dos trabalhos. Ao emitir a declaração, a empresa reconhece como certo o prévio e total conhecimento das condições dos locais pertinentes à execução dos serviços.

### **DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:**

12.43. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme art. 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021.

12.44. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

12.45. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021.

12.46. Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

### **13. DA COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA**

13.1. O licitante vencedor, após fase de lances será convocado para apresentar proposta detalhada, por meio do sistema eletrônico **licitanet.com** conforme sua última oferta registrado no sistema e contendo, obrigatoriamente, o seguinte:

13.1.1. **CARTA-PROPOSTA COMERCIAL**, contendo a razão social, endereço e CNPJ da licitante, indicando expressamente o valor global proposto, conforme seu último lances registrado, prazo de validade não inferior **60 (sessenta) dias**;

13.1.2. **PLANILHA DE PREÇOS** em conformidade com a **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** emitida pelo Órgão Licitante referente a obra objeto deste termo, preenchendo-se os campos destinados aos preços unitários propostos, para todos os itens de serviços relacionados e calculando os respectivos preços parciais e totais.

13.1.2.1. Mesmo que o regime de execução dos serviços objeto desta licitação seja **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, a planilha apresentada pelo licitante deverá conter **TODOS** os itens de serviços presentes na planilha de valor orçado Pelo Órgão Contratante, não sendo permitida qualquer alteração nas colunas: item, descrição, unidade e quantidade.

13.1.2.2. Fica estabelecido como limite máximo para preço unitário de cada subitem de serviço o correspondente ao valor apresentado na planilha orçamentária da Contratante, ou seja, nenhum item poderá ter valor superior ao estimado apresentado na Planilha da contratante, sob pena de desclassificação da proposta caso apresente valores superiores;

13.1.3. **PLANILHAS ANALÍTICAS DAS COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS** da mão-de-obra direta (horista) e indireta (mensalista).

13.1.3.1. Os percentuais constantes da Planilha dos Encargos Sociais deverão observar para o seu preenchimento os percentuais fixados na Legislação em vigor (CLT, CF, Convenções coletivas de trabalho e demais leis específicas).

13.1.4. **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** contendo as etapas de execução e respectivos valores de desembolso, discriminando separadamente as obras e os serviços de acordo com os itens constantes da Planilha de Preços da **Prefeitura Municipal** e compatível com o Cronograma de



Desembolso Máximo, e os percentuais de acordo com o estabelecido nas planilhas do **município**, admitindo uma variação percentual de 20% para mais ou para menos em cada mês não podendo, no entanto, na totalização do cronograma físico-financeiro ultrapassar 100%.

13.1.5. **PLANILHA ANALÍTICA DA COMPOSIÇÃO DO BDI**, em que deverá ser apresentada conforme modelo existente no sistema de orçamentação apresentado no presente processo, obedecendo as determinações do acórdão nº 2622/2013- TCU.

13.1.5.1. Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), não devem integrar o cálculo do BDI, tampouco a planilha de custo direto, e os itens Administração Local, Instalação de Canteiro e Acampamento e Mobilização e desmobilização, não devem integrar o cálculo do BDI, conforme Acórdão nº 2622/2013 e Lei nº 13.161/2015.

13.2. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte optantes do Simples Nacional, quando da elaboração de suas Propostas, deverão contemplar nas planilhas de composição dos respectivos BDI, sob pena de desclassificação, alíquotas relativas ao PIS, COFINS e ISS compatíveis com aquelas que estão obrigadas a recolher, de acordo com os percentuais contidos na Lei Complementar nº 123/2006.

13.2.1. Da mesma forma, não deverão incluir na composição de Encargos Sociais os custos pertinentes às contribuições isentas de recolhimento a teor do disposto no Art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar, a exemplo das contribuições sociais do Sistema S e das contribuições relativas ao salário educação e a contribuição sindical patronal de que trata o Art. 240 da Constituição Federal.

13.3. A proposta não poderá apresentar mais de uma cotação para a mesma obra.

13.4. As empresas optantes do Simples Nacional, deverão apresentar suas planilhas de Encargos Sociais e Planilha de BDI, no referente à parte de tributos de acordo com o enquadramento da empresa, tendo que apresentar ainda o extrato do simples dos últimos 12 (doze) meses, sobre o qual a empresa referenciou seus tributos.

13.5. Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Quantitativos e Qualitativos da Licitante deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.

13.5.1 As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas.

13.5.2 Os quantitativos de Insumos constante da elaboração das composições para a formação de preço dos serviços para cada item da planilha orçamentaria, deverão ser idênticos aos expressos na planilha de composição do município, quando anexo ao edital, ou em casos omissos nos quantitativos da composição do serviço de referência constantes na base de dados orçamentarias oficial utilizada; (SINAPI, ORSE, SICRO) ou equivalente.

13.5.6. As planilhas de composições deverão ter caráter ANALÍTICO, onde deverão ser discriminados os custos referentes à execução de cada serviço como: materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, serviços de terceiros e composições complementares.

13.5.6.1 As propostas que não apresentarem o detalhamento das suas composições, de que trata o item anterior, salvo quando for serviço de terceiros, serão consideradas inaptas.

13.6. Na elaboração da planilha de composições, licitante deverá observar além da planilha orçamentaria de Referência, os projetos, e memorial descritivo. Quanto aos quantitativos e especificações de materiais que comporão os serviços. Não podendo em nenhuma hipótese serem divergentes.

13.7. Os preços constados nas propostas são definitivos, não sendo aceita qualquer comunicação posterior, por qualquer meio, informando erro ou omissão, por parte do licitante ou de seus prepostos.

13.8. Havendo divergência entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, e o total será corrigido, de forma a conferir com aquele, considerando-se para a proposta o valor submetido a cálculo de correção a ser efetuado pelos membros da Comissão. Havendo, também, divergência entre os preços



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

em algarismos e por extenso, prevalecerá este último, após as devidas correções, de forma a ser compatível com o valor correto.

13.9. Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Quantitativos e Qualitativos da Licitante, deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.

13.10. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação de custos.

13.11. A proposta deverá ser apresentada, obrigatoriamente, em moeda corrente vigente no Brasil.

13.12. A Empresa fica obrigada a observar todas as disposições do acórdão 2622/2013- TCU, sob pena de desclassificação de sua proposta.

13.13. Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um inteiro por cento) do valor estimado do objeto da contratação, deverá ser recolhida pela licitante, sob uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021, conforme item 6 do Instrumento Convocatório.

#### **14. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

14.1. Nos termos do art. 125, da Lei n.º 14.133, de 2021, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.1. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

14.2. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, os limites do art. 125, da Lei n.º 14.133, de 2021.

#### **15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

15.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 3.380.689,82 (três milhões e trezentos e oitenta mil e seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)** conforme planilha orçamentária anexa a este Termo.

#### **RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO**

---

Lucas de Jesus Santana  
CREA n.º 3000089817/BA  
Engenheiro Civil

---

Elifas Souza Carvalho  
Secretário Municipal de Infraestrutura



**Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto**  
Praça João José do Nascimento, S/N, Centro, Cep: 48565-000  
CNPJ: 13.452.958/0001-65, Sítio do Quinto - BA  
Fone: (75) 3296-2217

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 004/2026**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 03/2026, FIRMADO COM A SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB**

**ANEXO X- Planilha Orçamentária, Cronograma, BDI, plantas, projetos e demais documentos de engenharia**

**ARQUIVOS ANEXOS NA PLATAFORMA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção



Obra  
AMPLIAÇÃO DE CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO  
QUINTO - BA

Bancos  
SINAPI - 09/2025 - Bahia  
ORSE - 08/2025 - Sergipe

B.D.I.  
27,0%

Encargos  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de  
obra, de acordo com as  
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	85.208,64	2,52 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	30.300,58	0,90 %
3	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO E LANCHONETE	1	288.926,52	8,55 %
4	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 2,5M	1	236.444,73	6,99 %
5	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO TIPO G	1	864.074,99	25,56 %
6	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL	1	450.563,80	13,33 %
7	COMPLEMENTAÇÃO ELÉTRICA DE VESTIÁRIO EXISTENTE	1	8.063,78	0,24 %
8	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M	2	199.006,00	5,89 %
9	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO COM COMPRIMENTO DE 500M	1	688.871,99	20,38 %
10	DEMARCAÇÃO DO CAMPO	1	26.781,56	0,79 %
11	CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA	1	147.443,39	4,36 %
12	COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (INTERTRAVADO), ESTACIONAMENTO (PÓ DE PEDRA) E PAISAGISMO	1	189.122,68	5,59 %
13	CONSTRUÇÃO DE PÓRTOCO DE FACHADA EM ACM	1	102.485,58	3,03 %
14	INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	1	4.195,82	0,12 %
15	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1	59.199,76	1,75 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

2.662.314,39  
718.375,43  
3.380.689,82

Márcia Cristina Nunes  
Especialista Técnica Nível B  
Projeto de Obras / SUDESB

Luiz Antônio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDESB  
Cad. 69520107-9  
CNPJ 06.444775/0

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituáçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

Obra



Bancos  
SINAPI - 09/2025 - Bahia  
ORSE - 08/2025 - Sergipe

B.D.I.

27,0%

AMPLIAÇÃO DE CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO - BA

Encargos  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1		85.208,64	85.208,64	2,52 %
1.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352	116,94	148,51	52.275,52	1,55 %
1.2	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704	36,84	46,78	32.933,12	0,97 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		30.300,58	30.300,58	0,90 %
2.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	8	379,18	481,55	3.852,40	0,11 %
2.2	9416 ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusivo fornecimento do medidor	un	1	1.748,79	2.220,96	2.220,96	0,07 %
2.3	6090 ORSE	Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m³/h e caixa de proteção c/lampa de concreto Rev. 01 - 10/2022	un	1	1.451,12	1.842,92	1.842,92	0,05 %
2.4	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	111	67,01	85,10	9.446,10	0,28 %
2.5	4654 ORSE	Locação de container - Almostrado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5	800,00	1.016,00	5.080,00	0,15 %
2.6	SC000419 Próprio	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	1.067,36	1.355,54	1.355,54	0,04 %
2.7	SC000581 Próprio	RETIRADA DE ALAMBRADO INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE MURETA	m	198,39	25,42	32,28	6.404,02	0,19 %
2.8	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	8	9,71	12,33	98,64	0,00 %
3		CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO E LANCHONETE		1		288.926,52	288.926,52	8,55 %
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		6.284,63	6.284,63	0,19 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pítuaçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

3.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	73,85	67,01	85,10	6.284,63	0,19 %
<b>3.2</b>			<b>INFRA E SUPERESTRUTURA</b>		<b>1</b>		<b>75.008,85</b>	<b>75.008,85</b>	<b>2,22 %</b>
3.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	m³	17,29	89,87	114,13	1.973,30	0,06 %
3.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	6,27	28,57	36,28	227,47	0,01 %
3.2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	14,33	9,23	11,72	167,94	0,00 %
3.2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18,91	2,11	2,67	50,48	0,00 %
3.2.5	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	24,13	85,81	108,97	2.629,44	0,08 %
3.2.6	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	20,18	144,75	183,83	3.709,68	0,11 %
3.2.7	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	53,68	74,06	94,05	5.048,60	0,15 %
3.2.8	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	32,55	211,05	268,03	8.724,37	0,26 %
3.2.9	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	42,5	173,48	220,31	9.363,17	0,28 %
3.2.10	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	15,44	192,75	244,79	3.779,55	0,11 %
3.2.11	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	58,45	17,39	22,08	1.290,57	0,04 %
3.2.12	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	157,64	15,34	19,48	3.070,82	0,09 %
3.2.13	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	82,8	13,24	16,81	1.391,86	0,04 %
3.2.14	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,8	12,38	15,72	1.710,33	0,05 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
 Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

3.2.15	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,38	11,37	14,43	1.390,76	0,04 %
3.2.16	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,76	10,01	12,71	1.458,59	0,04 %
3.2.17	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	13,06	320,79	407,40	5.320,64	0,16 %
3.2.18	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	13,06	574,34	729,41	9.526,09	0,28 %
3.2.19	SC000233	Próprio	BLOCO DE CONCRETO (ACIMA DA BALDRAME)- Fornecimento e instalação	UND	172,05	64,88	82,39	14.175,19	0,42 %
<b>3.3</b>			<b>ALVENARIA</b>		<b>1</b>		<b>14.804,31</b>	<b>14.804,31</b>	<b>0,44 %</b>
3.3.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	164,08	63,76	80,97	13.285,55	0,39 %
3.3.2	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	7,2	166,10	210,94	1.518,76	0,04 %
<b>3.4</b>			<b>REVESTIMENTO</b>		<b>1</b>		<b>26.137,16</b>	<b>26.137,16</b>	<b>0,77 %</b>
3.4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	328,15	5,10	6,47	2.123,13	0,06 %
3.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	227,57	46,02	58,44	13.299,19	0,39 %
3.4.3	87549	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	100,59	29,93	38,01	3.823,42	0,11 %
3.4.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	100,59	53,95	68,51	6.891,42	0,20 %
<b>3.5</b>			<b>PISO</b>		<b>1</b>		<b>12.010,27</b>	<b>12.010,27</b>	<b>0,36 %</b>
3.5.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	56	42,10	53,46	2.993,76	0,09 %
3.5.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	45,74	37,15	47,18	2.158,01	0,06 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pítuaçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
 Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

3.5.3	SC000234	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	38,89	116,54	148,00	5.755,72	0,17 %
3.5.4	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	14	62,03	78,77	1.102,78	0,03 %
<b>3.6</b>			<b>COBERTURA</b>		<b>1</b>		<b>14.613,30</b>	<b>14.613,30</b>	<b>0,43 %</b>
3.6.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	56,73	23,80	30,22	1.714,38	0,05 %
3.6.2	9434	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	24,4	29,94	38,02	927,68	0,03 %
3.6.3	10013	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplot ou similar - Rev 01	m²	56,73	125,01	158,76	9.006,45	0,27 %
3.6.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	17,59	132,72	168,55	2.964,79	0,09 %
<b>3.7</b>			<b>ESQUADRIA DE MADEIRA</b>		<b>1</b>		<b>16.240,50</b>	<b>16.240,50</b>	<b>0,48 %</b>
3.7.1	3543	ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-oca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,47	910,39	1.156,19	1.699,59	0,05 %
3.7.2	90849	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,04	952,26	1.209,37	6.095,22	0,18 %
3.7.3	91323	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,67	1.172,87	1.489,54	8.445,69	0,25 %
<b>3.8</b>			<b>ESQUADRIA METÁLICA</b>		<b>1</b>		<b>14.923,97</b>	<b>14.923,97</b>	<b>0,44 %</b>
3.8.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,44	482,44	612,69	4.558,41	0,13 %
3.8.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	13,52	455,72	578,76	7.824,83	0,23 %
3.8.3	SC000214	Próprio	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	3,36	595,41	756,17	2.540,73	0,08 %
<b>3.9</b>			<b>PINTURA</b>		<b>1</b>		<b>5.704,54</b>	<b>5.704,54</b>	<b>0,17 %</b>
3.9.1	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,44	16,46	20,90	322,69	0,01 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Bahia. CEP 41.740-090  
 Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

3.9.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	227,57	13,90	17,65	4.016,61	0,12 %
3.9.3	2304	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m²	16,88	8,22	10,43	176,05	0,01 %
3.9.4	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	16,88	55,48	70,45	1.189,19	0,04 %
<b>3.10</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		<b>1</b>		<b>71.166,78</b>	<b>71.166,78</b>	<b>2,11 %</b>
3.10.1	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	846,36	1.074,87	1.074,87	0,03 %
3.10.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	532,11	675,77	1.351,54	0,04 %
3.10.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	317,23	402,88	1.611,52	0,05 %
3.10.4	SC000235	Próprio	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO EM PVC- Forneimento e Instalação	UND	3	1.072,89	1.362,57	4.087,71	0,12 %
3.10.5	9756	ORSE	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,13 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	2	3.778,71	4.798,96	9.597,92	0,28 %
3.10.6	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	161,23	204,76	204,76	0,01 %
3.10.7	SC000237	Próprio	TORNEIRA ANTI VANDALISMO COMPLETA- Forneimento e Instalação	UND	6	1.003,87	1.274,91	7.649,46	0,23 %
3.10.8	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	95,14	120,82	241,64	0,01 %
3.10.9	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	31,85	40,44	202,20	0,01 %
3.10.10	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	47,46	60,27	301,35	0,01 %
3.10.11	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	821,53	1.043,34	4.173,36	0,12 %
3.10.12	9721	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	2,05	674,98	857,22	1.757,30	0,05 %
3.10.13	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20	21,62	27,45	549,00	0,02 %

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

3.10.14	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24	26,91	34,17	820,08	0,02 %
3.10.15	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5	33,40	42,41	212,05	0,01 %
3.10.16	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21	37,50	47,62	1.000,02	0,03 %
3.10.17	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50	21,17	26,88	1.344,00	0,04 %
3.10.18	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	11,33	14,38	115,04	0,00 %
3.10.19	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	5	17,23	21,88	109,40	0,00 %
3.10.20	SC000236	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA- Fornecimento e Instalação	UND	4	241,08	306,17	1.224,68	0,04 %
3.10.21	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	37,75	47,94	191,76	0,01 %
3.10.22	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4	437,90	556,13	2.224,52	0,07 %
3.10.23	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	2.911,90	3.698,11	3.698,11	0,11 %
3.10.24	98091	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	10.824,57	13.747,20	13.747,20	0,41 %
3.10.25	98080	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	10.083,57	12.806,13	12.806,13	0,38 %
3.10.26	98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	685,96	871,16	871,16	0,03 %
3.11			<b>INSTALAÇÕES PARA ÁGUAS PLUVIAIS</b>		<b>1</b>		<b>199,15</b>	<b>199,15</b>	<b>0,01 %</b>
3.11.1	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	7,2	21,78	27,66	199,15	0,01 %
3.12			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>1</b>		<b>31.833,06</b>	<b>31.833,06</b>	<b>0,94 %</b>

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
 Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

3.12.1	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600	26,84	34,08	20.448,00	0,60 %
3.12.2	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	422,61	536,71	536,71	0,02 %
3.12.3	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3	26,84	34,08	102,24	0,00 %
3.12.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	83,53	106,08	106,08	0,00 %
3.12.5	SC0000046	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM -	UN	1	64,77	82,25	82,25	0,00 %
3.12.6	SC0000008	Próprio	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETÁLICOS, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	19,86	25,22	25,22	0,00 %
3.12.7	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	60,68	77,06	77,06	0,00 %
3.12.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	12,14	15,41	30,82	0,00 %
3.12.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	11,25	14,28	28,56	0,00 %
3.12.10	SC0000659	Próprio	DISJUNTOR RESIDUAL DDR 2p, CORRENTE NOMINAL 16A 30mA, CURVA C DE DISPARO C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	117,50	149,22	149,22	0,00 %
3.12.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600	4,59	5,82	3.492,00	0,10 %
3.12.12	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	16	227,19	288,53	4.616,48	0,14 %
3.12.13	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80	9,68	12,29	983,20	0,03 %
3.12.14	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	36,37	46,18	323,26	0,01 %
3.12.15	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	18,77	23,83	262,13	0,01 %
3.12.16	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	42,08	53,44	160,32	0,00 %
3.12.17	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	27,84	35,35	106,05	0,00 %
3.12.18	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	44,46	56,46	169,38	0,01 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
 Tel.: (71) 3198-0500 Site: [www.sudesb.ba.gov.br](http://www.sudesb.ba.gov.br)

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

3.12.19	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	52,79	67,04	134,08	0,00 %
4			<b>CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 2,5M</b>		1		236.444,73	236.444,73	6,99 %
4.1			<b>INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>		1		14.865,74	14.865,74	0,44 %
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	13,09	89,87	114,13	1.493,96	0,04 %
4.1.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	m³	0,61	842,37	1.069,80	652,57	0,02 %
4.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	18,33	144,75	183,83	3.369,60	0,10 %
4.1.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	7,21	574,34	729,41	5.259,04	0,16 %
4.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,21	320,79	407,40	2.937,35	0,09 %
4.1.6	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	5,88	22,74	28,87	169,75	0,01 %
4.1.7	2509	ORSE	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	7,65	11,05	14,03	107,32	0,00 %
4.1.8	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	229,36	3,01	3,82	876,15	0,03 %
4.2			<b>SERRALHERIA</b>		1		213.383,71	213.383,71	6,31 %
4.2.1	SC000218	Próprio	Copia da ORSE (4118) - Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2".	m²	495,98	310,45	394,27	195.550,03	5,78 %
4.2.2	SC000220	Próprio	Copia da ORSE (12953) - Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho -	m²	24	585,10	743,07	17.833,68	0,53 %
4.3			<b>PINTURA</b>		1		8.195,28	8.195,28	0,24 %
4.3.1	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	214,48	30,09	38,21	8.195,28	0,24 %
5			<b>CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO TIPO G</b>		1		864.074,99	864.074,99	25,56 %
5.1			<b>INFRAESTRUTURA</b>		1		108.558,70	108.558,70	3,21 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

5.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	50,62	89,87	114,13	5.777,26	0,17 %
5.1.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	37,28	842,37	1.069,80	39.882,14	1,18 %
5.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	34,56	144,75	183,83	6.353,16	0,19 %
5.1.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	131,52	74,06	94,05	12.369,45	0,37 %
5.1.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	232,71	17,39	22,08	5.138,23	0,15 %
5.1.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,92	15,34	19,48	2.725,64	0,08 %
5.1.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	360,65	13,24	16,81	6.062,52	0,18 %
5.1.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	15,68	574,34	729,41	11.437,14	0,34 %
5.1.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	15,68	320,79	407,40	6.388,03	0,19 %
5.1.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	153,44	47,64	60,50	9.283,12	0,27 %
5.1.11	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m³	33,07	37,00	46,99	1.553,95	0,05 %
5.1.12	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³	22,81	9,71	12,33	281,24	0,01 %
5.1.13	97914	SINAPI		M3XKM	342,1	3,01	3,82	1.306,82	0,04 %
5.2			<b>SUPERESTRUTURA</b>		<b>1</b>		<b>207.909,47</b>	<b>207.909,47</b>	<b>6,15 %</b>
5.2.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	117,72	169,81	215,65	25.386,31	0,75 %
5.2.2	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	134	121,77	154,64	20.721,76	0,61 %
5.2.3	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	24	47,99	60,94	1.462,56	0,04 %
5.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	156,46	13,53	17,18	2.687,98	0,08 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

5.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	207,34	12,38	15,72	3.259,38	0,10 %
5.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	131,75	11,37	14,43	1.901,15	0,06 %
5.2.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	670,93	10,01	12,71	8.527,52	0,25 %
5.2.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	73,27	574,34	729,41	53.443,87	1,58 %
5.2.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	73,27	320,79	407,40	29.850,19	0,88 %
5.2.10	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL	m²	247,84	192,75	244,79	60.668,75	1,79 %
5.3			ALVENARIAS / DIVISÓRIAS / ELEMENTOS VAZADOS / VERGAS		1		102.276,91	102.276,91	3,03 %
5.3.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	503,37	63,76	80,97	40.757,86	1,21 %
5.3.2	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	12,48	122,64	155,75	1.943,76	0,06 %
5.3.3	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	6,6	67,85	86,16	568,65	0,02 %
5.3.4	105025	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	32,4	57,99	73,64	2.385,93	0,07 %
5.3.5	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	135,45	68,65	87,18	11.808,53	0,35 %
5.3.6	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	39,89	813,98	1.033,75	41.236,28	1,22 %
5.3.7	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido para mictrórios, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	3,92	718,29	912,22	3.575,90	0,11 %
5.4			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		1		140.117,43	140.117,43	4,14 %
5.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	372,55	9,06	11,50	4.284,32	0,13 %

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

5.4.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	628,2	5,10	6,47	4.064,45	0,12 %
5.4.3	87549	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	628,2	29,93	38,01	23.877,88	0,71 %
5.4.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	628,2	82,45	104,71	65.778,82	1,95 %
5.4.5	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	55,35	47,24	59,99	3.320,44	0,10 %
5.4.6	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	18,45	83,04	105,46	1.945,73	0,06 %
5.4.7	11368	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,	m²	12,3	66,27	84,16	1.035,16	0,03 %
5.4.8	7172	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	12,3	86,98	110,46	1.358,65	0,04 %
5.4.9	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	12,3	98,34	124,89	1.536,14	0,05 %
5.4.10	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35 MM.	m²	317,2	81,71	103,77	32.915,84	0,97 %
5.5			<b>PISOS INTERNOS / EXTERNOS E PASSEIOS</b>		<b>1</b>		<b>33.265,01</b>	<b>33.265,01</b>	<b>0,98 %</b>
5.5.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	187,04	42,10	53,46	9.999,15	0,30 %
5.5.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE	m²	167,1	36,64	46,53	7.775,16	0,23 %

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

5.5.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	167,1	54,65	69,40	11.596,74	0,34 %
5.5.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	26,88	80,32	102,00	2.741,76	0,08 %
5.5.5	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	24,8	36,59	46,46	1.152,20	0,03 %
5.6			<b>COBERTURA</b>		1		29.812,95	29.812,95	0,88 %
5.6.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	176,4	23,80	30,22	5.330,80	0,16 %
5.6.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM	m²	176,4	47,81	60,71	10.709,24	0,32 %
5.6.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,8	49,53	62,90	2.503,42	0,07 %
5.6.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,8	159,70	202,81	6.246,54	0,18 %
5.6.5	10029	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	16,94	135,47	172,04	2.914,35	0,09 %
5.6.6	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	39,8	41,72	52,98	2.108,60	0,06 %
5.7			<b>ARREMATAS / BANCADAS E ESPELHOS</b>		1		13.703,93	13.703,93	0,41 %
5.7.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,6	92,60	117,60	776,16	0,02 %
5.7.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,32	555,94	706,04	3.756,13	0,11 %
5.7.3	7784	ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassaindustrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	7,04	73,40	93,21	656,19	0,02 %
5.7.4	9719	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	4,84	155,84	197,91	957,88	0,03 %
5.7.5	9718	ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	10,4	572,20	726,69	7.557,57	0,22 %
5.8			<b>ESQUADRIAS</b>		1		38.602,52	38.602,52	1,14 %
5.8.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	52,38	482,44	612,69	32.092,70	0,95 %

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

5.8.2	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	26	84,76	107,64	2.798,64	0,08 %
5.8.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	195,67	248,50	1.491,00	0,04 %
5.8.4	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	291,37	370,03	2.220,18	0,07 %
<b>5.9</b>			<b>REVESTIMENTOS DE TETOS / FORROS</b>		<b>1</b>		<b>31.717,80</b>	<b>31.717,80</b>	<b>0,94 %</b>
5.9.1	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	167,1	10,80	13,71	2.290,94	0,07 %
5.9.2	90406	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	167,1	51,32	65,17	10.889,90	0,32 %
5.9.3	96111	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	203,87	13,04	16,56	3.376,08	0,10 %
5.9.4	96121	SINAPI	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	m²	0,36	58,27	74,00	26,64	0,00 %
<b>5.10</b>			<b>PINTURA</b>		<b>1</b>		<b>21.382,66</b>	<b>21.382,66</b>	<b>0,63 %</b>
5.10.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	317,2	4,49	5,70	1.808,04	0,05 %
5.10.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	317,2	11,99	15,22	4.827,78	0,14 %
5.10.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	317,2	13,90	17,65	5.598,58	0,17 %
5.10.4	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	167,1	14,09	17,89	2.989,41	0,09 %
5.10.5	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	167,1	28,75	36,51	6.100,82	0,18 %
5.10.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	24,8	1,85	2,34	58,03	0,00 %
<b>5.11</b>			<b>INSTALAÇÕES GERAIS</b>		<b>1</b>		<b>135.081,08</b>	<b>135.081,08</b>	<b>4,00 %</b>
<b>5.11.1</b>			<b>INSTALAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE ÁFUAS PLUVIAIS</b>		<b>1</b>		<b>3.999,48</b>	<b>3.999,48</b>	<b>0,12 %</b>
5.11.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,35	89,87	114,13	268,20	0,01 %
5.11.1.2	4283	ORSE	Ralo hemisférico em P, tipo abacaxi Ø 100mm	un	2	42,20	53,59	107,18	0,00 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
 Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

5.11.1.3	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	41,89	53,20	106,40	0,00 %
5.11.1.4	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	16	47,05	59,75	956,00	0,03 %
5.11.1.5	2816	ORSE	Caixa de passagem coletora de águas pluviais, em alvenaria de tijolos maciços, dim. int. 0,25x0,85x1,00- c/ grade de concreto	un	2	948,74	1.204,89	2.409,78	0,07 %
5.11.1.6	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	1,4	37,00	46,99	65,78	0,00 %
5.11.1.7	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³	1,24	9,71	12,33	15,28	0,00 %
5.11.1.8	97914	SINAPI		M3XKM	18,55	3,01	3,82	70,86	0,00 %
5.11.2			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>		<b>1</b>		<b>104.209,35</b>	<b>104.209,35</b>	<b>3,08 %</b>
5.11.2.1			<b>INFRAESTRUTURA E APOIO CIVIL</b>		<b>1</b>		<b>17.697,00</b>	<b>17.697,00</b>	<b>0,52 %</b>
5.11.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,27	89,87	114,13	1.057,98	0,03 %
5.11.2.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,6	33,11	42,04	781,94	0,02 %
5.11.2.1.3	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	13,33	16,92	152,28	0,00 %
5.11.2.1.4	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	18,53	23,53	235,30	0,01 %
5.11.2.1.5	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,7	24,42	31,01	1.696,24	0,05 %
5.11.2.1.6	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	24	121,79	154,67	3.712,08	0,11 %
5.11.2.1.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	12,94	16,43	328,60	0,01 %
5.11.2.1.8	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	13,47	17,10	136,80	0,00 %

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

5.11.2.1.9	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10	21,17	26,88	268,80	0,01 %
5.11.2.1.10	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	8,26	10,49	52,45	0,00 %
5.11.2.1.11	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	11,42	14,50	29,00	0,00 %
5.11.2.1.12	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	45,5	21,62	27,45	1.248,97	0,04 %
5.11.2.1.13	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,4	26,91	34,17	594,55	0,02 %
5.11.2.1.14	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,6	33,40	42,41	491,95	0,01 %
5.11.2.1.15	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	24,5	37,50	47,62	1.166,69	0,03 %
5.11.2.1.16	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29	52,84	67,10	1.945,90	0,06 %
5.11.2.1.17	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4	609,05	773,49	3.093,96	0,09 %
5.11.2.1.18	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE	UN	3	5,11	6,48	19,44	0,00 %
5.11.2.1.19	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	3,54	37,00	46,99	166,34	0,00 %
5.11.2.1.20	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	7,43	9,71	12,33	91,61	0,00 %
5.11.2.1.21	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	111,55	3,01	3,82	426,12	0,01 %
5.11.2.2			<b>LOUÇAS/ METAIS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS / RESERVATÓRIOS</b>		<b>1</b>		<b>53.351,60</b>	<b>53.351,60</b>	<b>1,58 %</b>
5.11.2.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	575,20	730,50	4.383,00	0,13 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pítuaçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
**Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção**

5.11.2.2.2	12099	ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, semabertura frontal P.515.17, DECA ou similar	un	2	2.850,61	3.620,27	7.240,54	0,21 %
5.11.2.2.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8	42,62	54,12	432,96	0,01 %
5.11.2.2.4	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	821,53	1.043,34	8.346,72	0,25 %
5.11.2.2.5	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL	UN	10	376,21	477,78	4.777,80	0,14 %
5.11.2.2.6	7350	ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-lyz, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2	692,72	879,75	1.759,50	0,05 %
5.11.2.2.7	11748	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref:1196 C.Lnk da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	2	739,49	939,15	1.878,30	0,06 %
5.11.2.2.8	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	155,40	197,35	1.973,50	0,06 %
5.11.2.2.9	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	22	32,12	40,79	897,38	0,03 %
5.11.2.2.10	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	22	27,90	35,43	779,46	0,02 %
5.11.2.2.11	8436	ORSE	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	22	77,78	98,78	2.173,16	0,06 %
5.11.2.2.12	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	111,15	141,16	423,48	0,01 %
5.11.2.2.13	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	31,85	40,44	323,52	0,01 %
5.11.2.2.14	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	62,30	79,12	474,72	0,01 %
5.11.2.2.15	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel	un	6	130,80	166,11	996,66	0,03 %
5.11.2.2.16	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	10	592,44	752,39	7.523,90	0,22 %
5.11.2.2.17	2412	ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo suco, medindo 45x45x300cm	un	2	783,36	994,86	1.989,72	0,06 %
5.11.2.2.18	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	921,25	1.169,98	2.339,96	0,07 %
5.11.2.2.19	9977	ORSE	Fornecimento e colocação de gancho com bucha 4,4 x 70 - 8mm	un	22	10,55	13,39	294,58	0,01 %

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

5.11.2.2.20	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3	1.139,83	1.447,58	4.342,74	0,13 %
<b>5.11.2.3</b>			<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>		<b>1</b>		<b>33.160,75</b>	<b>33.160,75</b>	<b>0,98 %</b>
5.11.2.3.1	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	20,10	25,52	153,12	0,00 %
5.11.2.3.2	12897	ORSE	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	22	89,98	114,27	2.513,94	0,07 %
5.11.2.3.3	98068	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1	9.272,77	11.776,41	11.776,41	0,35 %
5.11.2.3.4	98074	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1	10.201,38	12.955,75	12.955,75	0,38 %
5.11.2.3.5	98099	SINAPI		UN	1	4.536,64	5.761,53	5.761,53	0,17 %
<b>5.11.3</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>1</b>		<b>26.872,25</b>	<b>26.872,25</b>	<b>0,79 %</b>
<b>5.11.3.1</b>			<b>ELÉTRICA</b>		<b>1</b>		<b>26.872,25</b>	<b>26.872,25</b>	<b>0,79 %</b>
5.11.3.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	422,61	536,71	536,71	0,02 %
5.11.3.1.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	7,57	9,61	2.883,00	0,09 %
5.11.3.1.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	55,83	70,90	70,90	0,00 %
5.11.3.1.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	11,25	14,28	57,12	0,00 %
5.11.3.1.5	SC000659	Próprio	DISJUNTOR RESIDUAL DDR 2p, CORRENTE NOMINAL 16A 30mA, CURVA C DE DISPARO C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	117,50	149,22	447,66	0,01 %
5.11.3.1.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600	4,59	5,82	3.492,00	0,10 %

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

5.11.3.1.7	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	170	18,36	23,31	3.962,70	0,12 %
5.11.3.1.8	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	50	227,19	288,53	14.426,50	0,43 %
5.11.3.1.9	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	18,77	23,83	309,79	0,01 %
5.11.3.1.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	27,84	35,35	176,75	0,01 %
5.11.3.1.11	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	42,08	53,44	106,88	0,00 %
5.11.3.1.12	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	52,79	67,04	402,24	0,01 %
5.12			<b>LIMPEZA PARA ENTREGA DA OBRA</b>		<b>1</b>		<b>1.478,89</b>	<b>1.478,89</b>	<b>0,04 %</b>
5.12.1	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	16	5,56	7,06	112,96	0,00 %
5.12.2	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	5,32	17,84	22,65	120,49	0,00 %
5.12.3	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	167,1	2,20	2,79	466,20	0,01 %
5.12.4	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	683,55	0,90	1,14	779,24	0,02 %
5.13	ED-9076	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E	mxmês	6	22,00	27,94	167,64	0,00 %
6			<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>		<b>1</b>		<b>450.563,80</b>	<b>450.563,80</b>	<b>13,33 %</b>
6.1			<b>PADRÃO DE ENTRADA</b>		<b>1</b>		<b>10.976,90</b>	<b>10.976,90</b>	<b>0,32 %</b>
6.1.1	SC000445	Próprio	REMOÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	1	53,64	68,12	68,12	0,00 %
6.1.2	SC000039	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) H=9/150kgf	UN	1	2.256,79	2.866,12	2.866,12	0,08 %
6.1.3	100954	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	52,65	8,69	11,03	580,72	0,02 %
6.1.4	SC000040	Próprio	FITA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	6,07	7,70	23,10	0,00 %

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

6.1.5	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	9	24,90	31,62	284,58	0,01 %
6.1.6	93014	SINAPI	LUBRIFICANTE PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3	18,71	23,76	71,28	0,00 %
6.1.7	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	UN	2	29,41	37,35	74,70	0,00 %
6.1.8	101541	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	248,83	316,01	316,01	0,01 %
6.1.9	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40	58,91	74,81	2.992,40	0,09 %
6.1.10	SC000378	Próprio	QUADRO SAGA METÁLICO 200A PADRÃO COELBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	686,72	872,13	872,13	0,03 %
6.1.11	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	405,06	514,42	514,42	0,02 %
6.1.12	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	10,95	13,90	41,70	0,00 %
6.1.13	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	83,53	106,08	318,24	0,01 %
6.1.14	SC000046	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	64,77	82,25	246,75	0,01 %
6.1.15	SC000008	Próprio	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETÁLICOS, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	19,86	25,22	100,88	0,00 %
6.1.16	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	26,84	34,08	102,24	0,00 %
6.1.17	SC000041	Próprio	GRADE DE PROTEÇÃO C/ REQUADRO EM BARRA HORIZONTAL CHATA DE 1 1/2" x 5/16" E BARRA VERTICAL EM FERRO REDONDO DE 5/8" A CADA	UN	1	877,18	1.114,01	1.114,01	0,03 %
6.1.18	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	25	12,27	15,58	389,50	0,01 %
6.2			<b>INFRAESTRUTURA - POSTE DO PADRÃO DE ENTRADA</b>		<b>1</b>		<b>67,08</b>	<b>67,08</b>	<b>0,00 %</b>
6.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,39	89,87	114,13	44,51	0,00 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pítuaçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

6.2.2	2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m <sup>2</sup>	0,25	27,71	35,19	8,79	0,00 %
6.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m <sup>3</sup>	0,38	28,57	36,28	13,78	0,00 %
6.3			INSTALAÇÃO DOS REFLETORES		1		393.960,38	393.960,38	11,65 %
6.3.1	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	M	80	58,91	74,81	5.984,80	0,18 %
6.3.2	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	29,36	37,28	745,60	0,02 %
6.3.3	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	690,52	876,96	876,96	0,03 %
6.3.4	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	405,06	514,42	514,42	0,02 %
6.3.5	SC000078	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E	UN	4	97,11	123,32	493,28	0,01 %
6.3.6	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	64,59	82,02	328,08	0,01 %
6.3.7	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	60,68	77,06	77,06	0,00 %
6.3.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	12,14	15,41	15,41	0,00 %
6.3.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	11,25	14,28	28,56	0,00 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pítuaçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**

Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

6.3.10	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	M	950	29,36	37,28	35.416,00	1,05 %
6.3.11	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300	26,84	34,08	10.224,00	0,30 %
6.3.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150	10,70	13,58	2.037,00	0,06 %
6.3.13	SC000040	Próprio	FITA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24	6,07	7,70	184,80	0,01 %
6.3.14	SC000227	Próprio	PROJETOR DE LED COM APLICAÇÕES EM ÁREAS ESPORTIVAS, POTÊNCIA NOMINAL: 820W, FLUXO LUMINOSO: 110.700 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 135 LM/W. TENSÃO DE TRABALHO: 220-240 V, 50 ~	UN	32	5.762,92	7.318,90	234.204,80	6,93 %
6.3.15	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	18,08	22,96	1.377,60	0,04 %
6.3.16	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	24,22	30,75	123,00	0,00 %
6.3.17	SC000043	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 18/1000 - FORNECIMENTO	UN	4	8.956,77	11.375,09	45.500,36	1,35 %
6.3.18	SC000017	Próprio	CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 2.400 MM 400 KGf- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	341,10	433,19	3.465,52	0,10 %
6.3.19	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES	UN	17	279,82	355,37	6.041,29	0,18 %
6.3.20	97869	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	110	18,23	23,15	2.546,50	0,08 %
6.3.21	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80	12,27	15,58	1.246,40	0,04 %
6.3.22	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90	8,61	10,93	983,70	0,03 %
6.3.23	100954	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO	TXKM	1404	8,69	11,03	15.486,12	0,46 %
6.3.24	SC000669	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE LOCAÇÃO PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL, 20M, 4X4.	UN	1	8.400,00	10.688,00	10.688,00	0,32 %
6.3.25	SC000709	Próprio	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA 18 METROS.	DIA	10	1.148,00	1.457,96	14.579,60	0,43 %
6.3.26	13175	ORSE	Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022	m	32	11,36	14,42	461,44	0,01 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

6.3.27	SC000287	Próprio	GRAMPO EM AÇO PARA CABO 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64	4,31	5,47	350,08	0,01 %
6.4			<b>INFRAESTRUTURA ELÉTRICA</b>		<b>1</b>		<b>43.187,03</b>	<b>43.187,03</b>	<b>1,28 %</b>
6.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	74,27	89,87	114,13	8.476,43	0,25 %
6.4.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	58,52	28,57	36,28	2.123,10	0,06 %
6.4.3	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,47	9,71	12,33	252,39	0,01 %
6.4.4	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	614,02	3,28	4,16	2.554,32	0,08 %
6.4.5	92847	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM	M	12	1.044,68	1.326,74	15.920,88	0,47 %
6.4.6	2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	5,76	27,71	35,19	202,69	0,01 %
6.4.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	12	320,79	407,40	4.888,80	0,14 %
6.4.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	m³	12	574,34	729,41	8.752,92	0,26 %
6.4.9	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0,29	42,10	53,46	15,50	0,00 %
6.5			<b>SUPORTE PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES NAS CRUZETAS</b>		<b>1</b>		<b>2.372,41</b>	<b>2.372,41</b>	<b>0,07 %</b>
6.5.1	13699	ORSE	Perfil u dobrado de chapa udg simples- 75 x 38 x 2,65 mm com solda	m	24	32,67	41,49	995,76	0,03 %
6.5.2	3930	ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8"	m	13	27,17	34,50	448,50	0,01 %
6.5.3	424	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	8	22,59	28,68	229,44	0,01 %
6.5.4	2304	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m²	7,44	8,22	10,43	77,59	0,00 %
6.5.5	SC000585	Próprio	Parafuso Sextavado M6x20 (chave 10) Aço Inox M6 X 20 - 50un - fornecimento e instalação	UN	96	1,16	1,47	141,12	0,00 %

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

6.5.6	721	ORSE	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	128	2,30	2,92	373,76	0,01 %
6.5.7	428	ORSE	Arruela de pressão 3/8" - Rev 02	un	128	0,66	0,83	106,24	0,00 %
7			<b>COMPLEMENTAÇÃO ELÉTRICA DE VESTIÁRIO EXISTENTE</b>		1		<b>8.063,78</b>	<b>8.063,78</b>	<b>0,24 %</b>
7.1			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		1		<b>8.063,78</b>	<b>8.063,78</b>	<b>0,24 %</b>
7.1.1	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200	7,57	9,61	1.922,00	0,06 %
7.1.2	101872	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	191,75	243,52	243,52	0,01 %
7.1.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	11,25	14,28	14,28	0,00 %
7.1.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	11,25	14,28	28,56	0,00 %
7.1.5	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	M	20	18,36	23,31	466,20	0,01 %
7.1.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	4,59	5,82	1.746,00	0,05 %
7.1.7	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	10	227,19	288,53	2.885,30	0,09 %
7.1.8	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	36,37	46,18	277,08	0,01 %
7.1.9	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	18,77	23,83	214,47	0,01 %
7.1.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	27,84	35,35	106,05	0,00 %
7.1.11	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	42,08	53,44	160,32	0,00 %
8			<b>CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M</b>		2		<b>99.503,00</b>	<b>199.006,00</b>	<b>5,89 %</b>

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

8.1	FUNDAÇÃO				1	22.716,91	22.716,91	0,67 %	
8.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	19,71	89,87	114,13	2.249,50	0,07 %
8.1.2	93	ORSE	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padolas areia dim. 0.35x0.45x0.23m - Confeção mecânica e transporte	m³	8,9	534,44	678,73	6.040,69	0,18 %
8.1.3	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	10,81	22,74	28,87	312,08	0,01 %
8.1.4	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m³	14,05	9,23	11,72	164,66	0,00 %
8.1.5	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	210,76	3,78	4,80	1.011,64	0,03 %
8.1.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	72,05	74,06	94,05	6.776,30	0,20 %
8.1.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,08	11,37	14,43	4.662,04	0,14 %
8.1.8	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	95,42	12,38	15,72	1.500,00	0,04 %
8.2			SUPERESTRUTURA		1		9.343,35	9.343,35	0,28 %
8.2.1	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	3	2.452,33	3.114,45	9.343,35	0,28 %
8.3			ALVENARIA		1		19.203,39	19.203,39	0,57 %
8.3.1	156	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	19,69	123,32	156,61	3.083,65	0,09 %
8.3.2	158	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	20,28	272,89	346,57	7.028,43	0,21 %
8.3.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	m²	112,28	63,76	80,97	9.091,31	0,27 %
8.4			REVESTIMENTO		1		12.335,66	12.335,66	0,36 %
8.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	240,79	9,06	11,50	2.769,08	0,08 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

8.4.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM	m²	240,79	31,29	39,73	9.566,58	0,28 %
<b>8.5</b>			<b>PISO</b>		<b>1</b>		<b>18.907,76</b>	<b>18.907,76</b>	<b>0,56 %</b>
8.5.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,79	583,83	741,46	5.775,97	0,17 %
8.5.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,8	583,83	741,46	593,16	0,02 %
8.5.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	8,59	320,79	407,40	3.499,56	0,10 %
8.5.4	91594	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES OU MULTIFAMILIARES, TELA Q-92. AF_12/2024_PS	KG	11,48	8,93	11,34	130,18	0,00 %
8.5.5	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	8	43,89	55,74	445,92	0,01 %
8.5.6	SC000054	Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE H=1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS	M	9	740,42	940,33	8.462,97	0,25 %
<b>8.6</b>			<b>PINTURA</b>		<b>1</b>		<b>16.995,93</b>	<b>16.995,93</b>	<b>0,50 %</b>
8.6.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	240,79	19,63	24,93	6.002,89	0,18 %
8.6.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	240,79	16,46	20,90	5.032,51	0,15 %
8.6.3	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	144,47	28,75	36,51	5.274,59	0,16 %
8.6.4	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES	m²	7,76	55,14	70,02	543,35	0,02 %
8.6.5	102505	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	9,8	11,46	14,55	142,59	0,00 %
<b>9</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO COM COMPRIMENTO DE 500M</b>		<b>1</b>		<b>688.871,99</b>	<b>688.871,99</b>	<b>20,38 %</b>
<b>9.1</b>			<b>INFRA E SUPERESTRUTURA</b>		<b>1</b>		<b>465.298,67</b>	<b>465.298,67</b>	<b>13,76 %</b>

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

9.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	315,39	89,87	114,13	35.995,46	1,06 %
9.1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	19,04	42,10	53,46	1.017,87	0,03 %
9.1.3	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	161	569,04	722,68	116.351,48	3,44 %
9.1.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2:3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	22,96	574,34	729,41	16.747,25	0,50 %
9.1.5	103670	SINAPI		m³	22,96	320,79	407,40	9.353,90	0,28 %
9.1.6	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	10,81	144,75	183,83	1.987,20	0,06 %
9.1.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	30,19	13,24	16,81	507,49	0,02 %
9.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	151,38	28,57	36,28	5.492,06	0,16 %
9.1.9	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	218,7	9,23	11,72	2.563,16	0,08 %
9.1.10	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	262,45	2,11	2,67	700,74	0,02 %
9.1.11	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	399,63	169,81	215,65	86.180,20	2,55 %
9.1.12	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	399,63	163,36	207,46	82.907,23	2,45 %
9.1.13	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	897	13,53	17,18	15.410,46	0,46 %
9.1.14	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1841,44	11,37	14,43	26.571,97	0,79 %
9.1.15	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1398,69	10,01	12,71	17.777,34	0,53 %
9.1.16	7864	ORSE	Junta de dilatação elastica (PVC), tipo O-12, Fugenband, Vedacit ou similar	m	17,25	97,91	124,34	2.144,86	0,06 %
9.1.17	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	500	68,65	87,18	43.590,00	1,29 %

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

9.2				ALVENARIA		1		197.475,00	197.475,00	5,84 %
9.2.1	103322	SINAPI		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	m²	1500	63,76	80,97	121.455,00	3,59 %
9.2.2	88415	SINAPI		APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	3000	5,27	6,69	20.070,00	0,59 %
9.2.3	95305	SINAPI		TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	3000	14,69	18,65	55.950,00	1,65 %
9.3				ESQUADRIAS METÁLICAS		1		23.116,56	23.116,56	0,68 %
9.3.1	SC000222	Próprio		Copia da ORSE (12013) - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS EM CHAPA DE FERRO Nº 16. ESTRUTURA TUBULAR, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E	m²	24	758,42	963,19	23.116,56	0,68 %
9.4				PINTURA		1		2.981,76	2.981,76	0,09 %
9.4.1	100722	SINAPI		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	48	27,16	34,49	1.655,52	0,05 %
9.4.2	2306	ORSE		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	48	21,76	27,63	1.326,24	0,04 %
10				DEMARCAÇÃO DO CAMPO		1		26.781,56	26.781,56	0,79 %
10.1	SC000396	Próprio		Copia da ORSE (2459) - Demarcação de faixas para campo de futebol de grama natural, com utilização de tinta acrílica	m	661,6	31,88	40,48	26.781,56	0,79 %
11				CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA		1		147.443,39	147.443,39	4,36 %
11.1				SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.748,73	2.748,73	0,08 %
11.1.1	99059	SINAPI		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	32,3	67,01	85,10	2.748,73	0,08 %
11.2				INFRA E SUPERESTRUTURA		1		37.497,06	37.497,06	1,11 %
11.2.1	93358	SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	11,2	89,87	114,13	1.278,25	0,04 %

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

11.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	6,03	28,57	36,28	218,76	0,01 %
11.2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	5,17	9,23	11,72	60,59	0,00 %
11.2.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	155,16	3,01	3,82	592,71	0,02 %
11.2.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	7,5	42,10	53,46	400,95	0,01 %
11.2.6	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	7,68	144,75	183,83	1.411,81	0,04 %
11.2.7	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	23,1	74,06	94,05	2.172,55	0,06 %
11.2.8	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.	m²	17,08	211,05	268,03	4.577,95	0,14 %
11.2.9	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	m²	30,12	173,48	220,31	6.635,73	0,20 %
11.2.10	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	30,56	17,39	22,08	674,76	0,02 %
11.2.11	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	119,9	15,34	19,48	2.335,65	0,07 %
11.2.12	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	11,65	12,38	15,72	183,13	0,01 %
11.2.13	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,11	11,37	14,43	1.329,14	0,04 %
11.2.14	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,17	44,48	56,48	292,00	0,01 %
11.2.15	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,71	574,34	729,41	4.164,93	0,12 %
11.2.16	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	m²	40,88	192,75	244,79	10.007,01	0,30 %
11.2.17	97092	SINAPI		KG	80,86	11,31	14,36	1.161,14	0,03 %



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

11.3			ALVENARIA		1	6.087,26	6.087,26	0,18 %
11.3.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	m²	70,49	63,76	80,97	0,17 %
11.3.2	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	m²	1,8	166,10	210,94	0,01 %
11.4			REVESTIMENTOS		1	13.286,02	13.286,02	0,39 %
11.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	160,97	9,06	11,50	0,05 %
11.4.2	87547	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	190,97	31,29	39,73	0,22 %
11.4.3	88497	SINAPI		m²	164,57	18,41	23,38	0,11 %
11.5			PISO		1	12.723,26	12.723,26	0,38 %
11.5.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	40,52	77,02	97,81	0,12 %
11.5.2	12789	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldado.	un	2	1.080,54	1.372,28	0,08 %
11.5.3	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	81,4	7,15	9,08	0,02 %
11.5.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	40,88	42,10	53,46	0,06 %
11.5.5	10170	ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	40,88	57,50	73,02	0,09 %
11.5.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,9	92,60	117,60	0,00 %
11.6			COBERTURA		1	5.852,97	5.852,97	0,17 %
11.6.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	44,96	23,80	30,22	0,04 %

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

11.6.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	44,96	47,81	60,71	2.729,52	0,08 %
11.6.3	9434	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	17,4	29,94	38,02	661,54	0,02 %
11.6.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	10,9	61,07	77,55	845,29	0,03 %
11.6.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,1	23,86	30,30	93,93	0,00 %
11.6.6	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	64,57	82,00	164,00	0,00 %
11.7			<b>ESQUADRIAS</b>		1		<b>45.236,06</b>	<b>45.236,06</b>	<b>1,34 %</b>
11.7.1	90798	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.087,64	1.381,30	1.381,30	0,04 %
11.7.2	12013	ORSE	Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária	m²	18,88	1.816,87	2.307,42	43.564,08	1,29 %
11.7.3	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2	80,52	102,26	204,52	0,01 %
11.7.4	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	1	67,85	86,16	86,16	0,00 %
11.8			<b>PINTURA</b>		1		<b>4.035,64</b>	<b>4.035,64</b>	<b>0,12 %</b>
11.8.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	164,57	13,90	17,65	2.904,66	0,09 %
11.8.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,36	18,62	23,64	79,43	0,00 %
11.8.3	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	3,36	24,11	30,61	102,84	0,00 %
11.8.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	18,88	27,16	34,49	651,17	0,02 %
11.8.5	100748	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	18,88	12,41	15,76	297,54	0,01 %

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

11.9			EQUIPAMENTOS		1		15.252,52	15.252,52	0,45 %
11.9.1	12990	ORSE	Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto Systemou similar, inclusive frete.	un	3	1.793,60	2.277,87	6.833,61	0,20 %
11.9.2	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM Passa Ingresso em chapa aço 3mm (15x30cm) - exceto mão de obra	M	12,4	526,96	669,23	8.298,45	0,25 %
11.9.3	91071	SINAPI		m²	0,1	279,70	355,21	35,52	0,00 %
11.9.4	8498	ORSE		un	0,9	74,32	94,38	84,94	0,00 %
11.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		4.723,87	4.723,87	0,14 %
11.10.1	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	270	7,57	9,61	2.594,70	0,08 %
11.10.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	11,25	14,28	14,28	0,00 %
11.10.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100	4,59	5,82	582,00	0,02 %
11.10.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	11,25	14,28	28,56	0,00 %
11.10.5	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35	9,68	12,29	430,15	0,01 %
11.10.6	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	3	227,19	288,53	865,59	0,03 %
11.10.7	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	17,60	22,35	67,05	0,00 %
11.10.8	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	36,37	46,18	46,18	0,00 %

**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE**  
**SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA**  
 Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

11.10.9	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	18,77	23,83	23,83	0,00 %
11.10.10	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	56,33	71,53	71,53	0,00 %
12			<b>COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (INTERTRAVADO), ESTACIONAMENTO (PÓ DE PEDRA) E PAISAGISMO</b>		1		189.122,68	189.122,68	5,59 %
12.1			<b>COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (INTERTRAVADO) E ESTACIONAMENTO (PÓ DE PEDRA)</b>		1		184.394,68	184.394,68	5,45 %
12.1.1	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	477,24	16,70	21,20	10.117,48	0,30 %
12.1.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	620,41	9,23	11,72	7.271,20	0,22 %
12.1.3	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9306,09	3,78	4,80	44.669,23	1,32 %
12.1.4	105598	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	3181,57	2,07	2,62	8.335,71	0,25 %
12.1.5	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	30,1	201,20	255,52	7.691,15	0,23 %
12.1.6	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	200,67	77,18	98,01	19.667,66	0,58 %
12.1.7	4908	ORSE	Pó de pedra	m³	298,09	185,66	235,78	70.283,66	2,08 %
12.1.8	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	226,01	52,70	66,92	15.124,58	0,45 %
12.1.9	12467	ORSE	Plintura de meio fio (calação)	m	226,01	4,30	5,46	1.234,01	0,04 %
12.2			<b>PAISAGISMO</b>		1		4.728,00	4.728,00	0,14 %
12.2.1	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	60	62,05	78,80	4.728,00	0,14 %
13			<b>CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM</b>		1		102.485,58	102.485,58	3,03 %
13.1	SC000112	Próprio	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO), DIMENSÕES COM BASE EM PROJETO, ONDE SE APRESENTAM O NOME DO ESTÁDIO E AS MARCAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E DA SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA - SUDESB. INCLUSO, FRETE, FORNECIMENTO E MONTAGEM NO LOCAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1	80.697,31	102.485,58	102.485,58	3,03 %

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

14			INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	1	4.195,82	4.195,82	0,12 %
14.1	SC000369	Próprio	BASE PARA TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÕES 1,60X0,80m; INCLUSO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, FORMA EM MADEIRA SERRADA, ARMAÇÃO EM TELA Q-335 (15X15cm), CONCRETO fck=15MPa LANÇADO E ADENSADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM TINTA PISO NA COR CINZA - CONFORME PROJETO - PADRÃO ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO	1	780,11	990,73	0,03 %
14.2	SC000368	Próprio	TOTEM EXTERNO INSTITUCIONAL PADRÃO SUDESB (CONFORME PROJETO), DIMENSÕES 1,00x1,80x0,20m, COMPOSTO POR ESTRUTURA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM PINTURA ACRÍLICA COR: CINZA (RGB: 153, 153, 153), EM BASE DE CONCRETO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	624,20	792,73	0,02 %
14.3	SC000036	Próprio	PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL DE #6mm (INAUGURAÇÃO OU LOGOMARCA), TAMANHO 0,60x0,40m; COM 4 FUROS P/ FIXAÇÃO, ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE APLICADO POR TRÁS CALÇADO COM BRANCO, ACOMPANHADO DE 4 PARAFUSOS ESPAÇADORES CROMADOS DE 2,5cm PARA CADA PLACA. - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	3	633,17	804,12	0,07 %
15			LIMPEZA GERAL DA OBRA	1	59.199,76	59.199,76	1,75 %
15.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	18048,71	2,59	1,75 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

2.662.314,39  
718.375,43  
3.380.689,82

Márcia Cristina Nunes  
Especialista Técnico Nível B  
Prof.ª de Física/SUDESB

Luiz Antônio Fernandes  
Coordenador de Obras / SUDESB  
Cad. 69520107-9  
CNPJ 01.17775-0



Obra  
AMPLIAÇÃO DE CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE  
SÍTIO DO QUINTO - BA

Bancos  
SINAPI - 09/2025 - Bahia 27,0%  
ORSE - 08/2025 - Sergipe

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços  
unitário dos insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		85.208,64	21.302,16	21.302,16	21.302,16	21.302,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		30.300,58	30.300,58			
3	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO E LANCHONETE	100,00%		50,00%	50,00%	
		288.926,52		144.463,26	144.463,26	
4	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 2,5M	100,00%		50,00%	50,00%	
		236.444,73		118.222,37	118.222,37	
5	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO TIPO G	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		864.074,99	259.222,49	259.222,50	172.815,00	172.815,00
6	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		450.563,80	112.640,95	112.640,95	112.640,95	112.640,95
7	COMPLEMENTAÇÃO ELÉTRICA DE VESTIÁRIO EXISTENTE	100,00%	100,00%			
		8.063,78	8.063,78			
8	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M	100,00%	50,00%	10,00%	40,00%	
		199.006,00	99.503,00	19.900,60	79.602,40	
9	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO COM COMPRIMENTO DE 500M	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		688.871,99	172.218,00	172.218,00	172.218,00	172.218,00
10	DEMARCAÇÃO DO CAMPO	100,00%				100,00%
		26.781,56				26.781,56
11	CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA	100,00%	60,00%			40,00%
		147.443,39	88.466,03			58.977,36
12	COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (INTERTRAVADO), ESTACIONAMENTO (PÓ DE PEDRA) E PAISAGISMO	100,00%				100,00%
		189.122,68				189.122,68
13	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	100,00%				100,00%
		102.485,58				102.485,58
14	INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	100,00%				100,00%
		4.195,82				4.195,82
15	LIMPEZA GERAL DA OBRA	100,00%				100,00%
		59.199,76				59.199,76

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

23,42%	25,08%	24,29%	27,21%
791.716,99	847.969,83	821.264,13	919.738,87
23,42%	48,5%	72,79%	100,0%
791.716,99	1.639.686,82	2.460.950,95	3.380.689,82

Márcia Cristina Nunes  
Especialista Técnico Nivel B  
Projeto FLEM/SUDESB

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

Luiz Antônio Brante!  
Coordenador de Obras / SUDESB  
Cad. 69520107-9  
CAI A-1275-0

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA

Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos

B.D.I.

Encargos



AMPLIAÇÃO DE CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO - BA

SINAPI - 09/2025 - Bahia

27,0%

Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais												
2.6	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo		SC000419	Próprio	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UN		1,0000000	1.067,36	1.067,36		
											GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,	Equipamento
		SI000304	Próprio			CHP		4,0000000	266,84	1.067,36		

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC000581	Próprio	RETIRADA DE ALAMBRADO INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE MURETA	331	m	1,0000000	25,42	25,42
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,87	1,54
Auxiliar								
Composição	10605	ORSE	Encargos Complementares - Montador	Provisórios	h	0,4000000	4,57	1,82
Auxiliar								
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1200000	55,54	6,66
Auxiliar								
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83
Insumo	00002701/SIN API	ORSE	Instalador de tubulacoes - tubos/equipamentos (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	23,95	9,57

3.2.19	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Auxiliar	90587	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO (ACIMA DA BALDRAME)- Fornecimento e Instalação VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	UND	1,0000000	64,88	64,88
Composição	Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,92	30,92
Composição	Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,72	22,72
Composição	Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0100000	592,88	5,92

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3100000	1,41	0,43
Insumo	00034570 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Material	UN	1,0000000	4,74	4,74
				MO sem LS =>	19,53	LS =>	
				Valor do BDI =>	17,51	MO com LS =>	36,42
						Valor com BDI =>	82,39

3.5.3	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		SC000234 Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	116,54	116,54
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	22,72	68,16
	Composição Auxiliar	95276 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,5000000	3,94	5,91
	Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	30,92	18,55
	Insumo	00007353 SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material	L	0,2100000	35,73	7,50
	Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	8,0000000	0,84	6,72
	Insumo	00004824 SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	14,0000000	0,45	6,30
	Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	2,0000000	1,70	3,40
				MO sem LS =>	29,33	LS =>		
				Valor do BDI =>	31,46	MO com LS =>	54,69	54,69
						Valor com BDI =>	148,00	148,00

3.8.3	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		SC000214 Próprio	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/IDR	m²	1,0000000	595,41	595,41
	Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8000000	30,71	55,27
	Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	30,92	24,73
	Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	22,72	68,16
	Composição Auxiliar	88627 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0100000	768,11	7,68
	Insumo	00004910 SINAPI	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NÚMERO 24 (SEM INSTALAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	439,57	439,57
				MO sem LS =>	53,32	LS =>		
				Valor do BDI =>	160,76	MO com LS =>	99,42	99,42
						Valor com BDI =>	756,17	756,17

3.10.4	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		SC000235 Próprio	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO EM PVC-Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.072,89	1.072,89

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

Composição Auxiliar	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	30,92	46,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,72	22,72
Insumo	00011694 SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	1.003,79	1.003,79
			MO sem LS =>	25,08	LS =>	MO com LS =>	46,76
			Valor do BDI =>	289,68		Valor com BDI =>	1.362,57

<b>3.10.7</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição Auxiliar	SC000237 Próprio	TORNEIRA ANTI VANDALISMO COMPLETA- Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE	UND	1,0000000	1.003,87	1.003,87
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	30,20	15,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	22,72	11,36
Insumo	4992 ORSE	Registro de pressão (anti-vandalismo), acionamento restrito, d=3/4", ref:13100600, Docol ou similar	Material	un	1,0000000	32,09	32,09
Insumo	4988 ORSE	Torneira (bica) alta segurança (anti-vandalismo), passante 200-300mm, ref: 00359106, Docol ou similar	Material	un	1,0000000	460,92	460,92
Insumo	4991 ORSE	Valvula alta segurança (anti-vandalismo) p/chuveiro/lavatorio, alta pressão, clacabamento, ref: 00333400, Docol ou similar	Material	un	1,0000000	386,63	386,63
Insumo	4990 ORSE	Pino acionador alta segurança (anti-vandalismo), passante 200-300mm, p/chuveiro/lavatorio/descarga, ref:00493806, Docol ou similar	Material	un	1,0000000	97,77	97,77
			MO sem LS =>	9,57	LS =>	MO com LS =>	17,86
			Valor do BDI =>	271,04		Valor com BDI =>	1.274,91

<b>3.10.20</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição Auxiliar	SC000236 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA- Fornecimento e Instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	241,08	241,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,4832000	22,72	101,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6789000	30,92	51,91
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0365000	116,09	4,23
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,0600000	44,50	2,67
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	18,5084000	0,84	15,54
Insumo	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0040000	109,66	0,43
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	60,4800000	0,60	36,28
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2,1560000	6,52	14,05
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,0096000	1,66	4,99

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

Insumo	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0653000	139,89	9,13
		MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => 53,04 65,09	45,85 MO com LS => Valor com BDI =>		98,89 306,17

<b>3.12.5</b>	<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
		SC000046	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	64,77	64,77
	Composição Auxiliar	88316	SINAPI	Parâmetros	H	0,5000000	22,72	11,36
	Composição Auxiliar	88309	SINAPI	Parâmetros	H	0,5000000	30,92	15,46
	Insumo	00034643	SINAPI	Material	UN	1,0000000	37,95	37,95
			CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 9,59 17,48	8,30 MO com LS => Valor com BDI =>		17,89 82,25

<b>3.12.6</b>	<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
		SC000008	PROPRIO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,86	19,86
	Composição Auxiliar	88247	SINAPI	Parâmetros	H	0,1000000	23,80	2,38
	Composição Auxiliar	88264	SINAPI	Parâmetros	H	0,1000000	31,30	3,13
	Insumo	00001562	SINAPI	Material	UN	1,0000000	14,35	14,35
			CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 1,98 5,36	1,73 MO com LS => Valor com BDI =>		3,71 25,22

<b>3.12.10</b>	<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
		SC0000659	PROPRIO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E DE DISPARO C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	117,50	117,50
	Composição Auxiliar	88264	SINAPI	Parâmetros	H	0,0476000	31,30	1,48
	Composição Auxiliar	88247	SINAPI	Parâmetros	H	0,0476000	23,80	1,13
	Insumo	SI000461	PROPRIO	Material	UN	1,0000000	114,89	114,89
			DISJUNTOR RESIDUAL DDR 2p. CORRENTE NOMINAL 16A 30mA, CURVA C DE DISPARO C.	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,94 31,72	0,82 MO com LS => Valor com BDI =>		1,76 149,22

<b>4.2.1</b>	<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA

Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	SC000218	Próprio	161	m²	1,0000000	310,45	310,45
Composição Auxiliar	10603	ORSE	Cópia da ORSE (4118) - Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,50 x 2,50 m, exceto mureta - COMPOSTO POR TRÊS TUBOS HORIZONTAIS	h	0,5000000	4,57	2,28
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Soldador	h	1,0000000	3,74	3,74
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10594	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000000	3,71	1,85
Insumo	00006160	SINAPI	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	H	0,5000000	26,33	13,16
Insumo	00004750	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	H	1,0000000	21,50	21,50
Insumo	2651	ORSE	PEDREIRO (HORISTA)	kg	0,0800000	45,51	3,64
Insumo	00010997	SINAPI	Arame galvanizado com revestimento em pvc, 14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	KG	0,2500000	33,41	8,35
Insumo	00006111	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	H	1,0000000	13,56	13,56
Insumo	2178	ORSE	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	m²	1,1000000	91,61	100,77
Insumo	00006110	SINAPI	Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em pvc	H	0,5000000	21,50	10,75
Insumo	2313	ORSE	SERRALHEIRO (HORISTA)	m	1,8900000	67,19	126,98
			Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580				
			MO sem LS => 31,62	LS =>	27,35	MO com LS =>	58,97
			Valor do BDI => 83,82			Valor com BDI =>	394,27

4.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC000220	Próprio	115	m²	1,0000000	585,10	585,10
Composição Auxiliar	10594	ORSE	Cópia da ORSE (12953) - Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022	h	2,6300000	3,71	9,75
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	3,1600000	3,87	12,22
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5300000	3,74	1,98
Composição Auxiliar	8495	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	un	1,0600000	8,49	8,99
Insumo	7504	ORSE	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)	kg	7,9600000	8,02	63,83
Insumo	00004750	SINAPI	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	H	0,5300000	21,50	11,39
Insumo	8806	ORSE	PEDREIRO (HORISTA)	kg	4,3700000	11,05	48,28
Insumo	261	ORSE	Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m)	m	0,5600000	14,03	7,85
Insumo	00021013	SINAPI	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	M	3,2000000	78,84	252,28
Insumo	00040425	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	KG	0,2900000	8,70	2,52
Insumo	00006111	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)	H	3,1600000	13,56	42,84
			SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)				

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010935 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC: QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,1000000	43,38	47,71
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,5900000	32,08	18,92
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,6300000	21,50	56,54
			MO sem LS =>	59,41			110,77
			Valor do BDI =>	157,97		MO com LS =>	743,07
						Valor com BDI =>	

5.13	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		ED-9076 SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	ED-	mxmês	1,0000000	22,00	22,00

F		Código Banco	Materialis	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	
		MATED-9078 SETOP	ANDAIME METÁLICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL TIPO: TUBULAR LARGURA*: 100-150CM ALTURA: 100CM PISO METÁLICO: INCLUSO SAPATA OU RODÍZIO: INCLUSO ACESSÓRIOS DE MONTAGEM: INCLUSO MONTAGEM: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	1,00000000	MXMÊS				
Insumo								22,00	22,00

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	(F)Total:	22
				Valor do BDI =>	5,94			MO com LS =>	0,00
								Valor com BDI =>	27,94

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.1.1						
Composição	REMOÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	53,64	53,64
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,92	30,92
Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,72	22,72
Composição						
Auxiliar						
		MO sem LS =>	19,19	16,60	MO com LS =>	35,79
		Valor do BDI =>	14,48		Valor com BDI =>	68,12

6.1.2	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		SC000039 Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) H=9/150kgf	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	2.256,79	2.256,79
	Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9240000	31,30	28,92
	Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	23,80	71,40



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	91635 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,00000000	68,18	68,18
Composição Auxiliar	91634 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	5,00000000	238,37	1.191,85
Insumo	7862 ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 9/150	Material	un	1,00000000	896,44	896,44
		MO sem LS =>		LS =>	106,97	MO com LS =>	230,72
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	2.866,12

6.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC000040 Próprio	FITA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	6,07	6,07
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,10000000	22,72	2,27
Insumo	3155 ORSE	Fita em aço inox Fusimec ou similar	Material	M	1,00000000	3,80	3,80
		MO sem LS =>		LS =>	0,64	MO com LS =>	1,38
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	7,70

6.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC000378 Próprio	QUADRO SAGA METÁLICO 200A PADRÃO COELBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	686,72	686,72
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,60000000	30,92	18,55
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,80000000	22,72	18,17
Insumo	SI000254 Próprio	QUADRO SAGA METÁLICO 200A PADRÃO COELBA	Material	UN	1,00000000	650,00	650,00
		MO sem LS =>		LS =>	11,24	MO com LS =>	24,24
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	872,13

6.1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC000041 Próprio	GRADE DE PROTEÇÃO C/ REQUADRO EM BARRA HORIZONTAL CHATA DE 1 1/2" x 5/16" E BARRA VERTICAL EM FERRO REDONDO DE 5/8" A CADA 10CM M2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,00000000	877,18	877,18
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	22,72	22,72
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	30,92	30,92
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,80000000	0,84	2,35
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,00900000	139,89	1,25
Insumo	6921 ORSE	Grade de proteção c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" e barra vertical em ferro redondo 5/8" a cada 10cm	Material	m²	1,00000000	819,94	819,94
		MO sem LS =>		LS =>	16,60	MO com LS =>	35,79

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituáçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Valor do BDI =>	236,83		Valor com BDI =>	1.114,01
6.3.5							
Composição							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	SC000078 Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	97,11	97,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	22,72	6,81
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	31,30	9,39
Insumo	00039470 SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	80,91	80,91
			MO sem LS =>	5,81	LS =>	MO com LS =>	10,84
			Valor do BDI =>	26,21		Valor com BDI =>	123,32

6.3.14							
Composição							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	SC000227 Próprio	PROJETOR DE LED COM APLICAÇÕES EM ÁREAS ESPORTIVAS, POTÊNCIA NOMINAL: 820W, FLUXO LUMINOSO: 110.700 LUMENS, EFICÁCIA LUMINOSA: 135 LM/W, TENSÃO DE TRABALHO: 220-240 V, 50 ~ 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA: ≥ 0,95, VIDA ESTIMADA ≥ 50KHS* 05 ANOS, VIDA ESTIMADA < 50KHS 03 ANOS. GARANTIA: 3 E 5 ANOS DE GARANTIA. GRAU DE PROTEÇÃO: IP66. RESISTÊNCIA A IMPACTOS: IK08. CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM POLICARBONATO. TEMPERATURA DE COR: 5.700 K. TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -40°C - 50°C FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5.762,92	5.762,92
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	31,30	62,60
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	23,80	47,60
Insumo	S1000257 Próprio	PROJETOR DE LED COM APLICAÇÕES EM ÁREAS ESPORTIVAS, POTÊNCIA NOMINAL: 820W, FLUXO LUMINOSO: 110.700 LUMENS, EFICÁCIA LUMINOSA: 135 LM/W, TENSÃO DE TRABALHO: 220-240 V, 50 ~ 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA: ≥ 0,95, VIDA ESTIMADA ≥ 50KHS* 05 ANOS, VIDA ESTIMADA < 50KHS 03 ANOS. GARANTIA: 3 E 5 ANOS DE GARANTIA. GRAU DE PROTEÇÃO: IP66. RESISTÊNCIA A IMPACTOS: IK08. CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM POLICARBONATO. TEMPERATURA DE COR: 5.700 K. TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -40°C - 50°C	Material	UN	1,0000000	5.652,72	5.652,72
			MO sem LS =>	39,79	LS =>	MO com LS =>	74,20
			Valor do BDI =>	1.555,98		Valor com BDI =>	7.318,90

6.3.17							
Composição							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	SC000043 Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 18/1000 - FORNECIMENTO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	8.956,77	8.956,77
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4970000	23,80	59,42

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	91634 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	8,0000000	238,37	1.908,96
Composição	91635 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,0000000	68,18	136,36
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,1160000	31,30	254,03
Insumo	S1000009 Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 18/1000 - FORNECIMENTO	Material	UN	1,0000000	6.600,00	6.600,00
			MO sem LS => 265,03 Valor do BDI => 2.418,32	LS =>	229,10	MO com LS => Valor com BDI =>	494,13 11.375,09

6.3.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC000017 Próprio	CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 2.400 MM 400 KGF- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	341,10	341,10
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,30	31,30
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,80	23,80
Insumo	3248 ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf	Material	Un	1,0000000	286,00	286,00
			MO sem LS => 19,89 Valor do BDI => 92,09	LS =>	17,21	MO com LS => Valor com BDI =>	37,10 433,19

6.3.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC000669 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE LOCAÇÃO PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL, 20M, 4X4.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	8.400,00	8.400,00
Insumo	S1000462 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL, 20M, 4X4	Equipamento	UN	1,0000000	8.400,00	8.400,00
			MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 2.268,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 10.668,00

6.3.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC000709 Próprio	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA 18 METROS.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	DIA	1,0000000	1.148,00	1.148,00
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	37,25	298,00
Insumo	S1000479 Próprio	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA 18 METROS.	Aluguel	DIA	1,0000000	850,00	850,00
			MO sem LS => 126,45 Valor do BDI => 309,96	LS =>	109,31	MO com LS => Valor com BDI =>	235,76 1.457,96

6.3.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SC000287 Próprio	GRAMPO EM AÇO PARA CABO 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4,31	4,31

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituáçu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

Composição	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	30,71	1,53
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	22,72	1,13
Insumo	SI000200 Próprio	GRAMPO EM AÇO PARA CABO 1/8"	Material	UN	1,0000000	1,65	1,65
			MO sem LS =>	0,94	0,83	MO com LS =>	1,77
			Valor do BDI =>	1,16		Valor com BDI =>	5,47

<b>6.5.5</b>	<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
		SC000585 Próprio	Parafuso Sextavado M6x20 (chave 10) Aço Inox M6 X 20 - 50un - fornecimento e instalação	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1,16	1,16
	<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	23,80	0,23
	Insumo	SI000433 Próprio	PARAFUSO SEXTAVADO M6X20 (CHAVE 10) AÇO INOX M6 X 20	Material	UN	1,0000000	0,93	0,93
				MO sem LS =>	0,07	0,07	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,31		Valor com BDI =>	1,47

<b>8.5.6</b>	<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
		SC000054 Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE H=1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSO TELA ONDULADA LOSANGULAR SOLDADA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	M	1,0000000	740,42	740,42
	<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	23,40	35,10
	Auxiliar	99837 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	657,61	657,61
	Insumo	00010935 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8" MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,1000000	43,38	47,71
				MO sem LS =>	110,88	95,85	MO com LS =>	206,73
				Valor do BDI =>	199,91		Valor com BDI =>	940,33

<b>9.3.1</b>	<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
		SC000222 Próprio	Copia da ORSE (12013) - PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS EM CHAPA DE FERRO Nº 16, ESTRUTURA TUBULAR, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	115	m²	1,0000000	758,42	758,42
	<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
	Auxiliar	10594 ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	2,0200000	3,71	7,49
	Auxiliar	8501 ORSE	Tranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 7/8" - exceto mão de obra	Esquadrias de Ferro	un	0,5100000	32,56	16,60
	Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0200000	3,87	7,81
	Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	2,8800000	33,41	96,22

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011027 SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	Material	KG	20,7000000	11,48	237,83
Insumo	8860 ORSE	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 50 x 25 x 2,00 mm (1,38 kg/m)	Material	m	1,8000000	11,94	21,49
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0200000	13,56	27,39
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0200000	21,50	43,43
Insumo	7504 ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	Material	kg	0,5600000	8,02	4,49
Insumo	00000559 SINAPI	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	Material	M	1,8200000	23,13	42,09
Insumo	8851 ORSE	Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 50 x 50 mm, e=2,00mm, 4,476 kg/m	Material	m	3,1300000	81,08	253,78
		MO sem LS =>		37,98	LS =>	MO com LS =>	70,82
		Valor do BDI =>		204,77		Valor com BDI =>	963,19

<b>10.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	SC000396 Próprio	Copia da ORSE (2459) - Demarcação de faixas para campo de futebol de grama natural, com utilização de tinta acrílica	168	m	1,0000000	31,88	31,88
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0500000	3,87	0,19
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,0500000	3,74	0,18
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	13,56	0,67
Insumo	70 ORSE	Topógrafo - SICROTopógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	0,0060000	36,76	0,22
Insumo	00035692 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	1,4000000	21,11	29,55
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0500000	21,50	1,07
		MO sem LS =>		1,05	LS =>	MO com LS =>	1,96
		Valor do BDI =>		8,60		Valor com BDI =>	40,48

<b>13.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	SC000112 Próprio	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM (ALUMINIO COMPOSTO), DIMENSÕES COM BASE EM PROJETO, ONDE SE APRESENTAM O NOME DO ESTÁDIO E AS MARCAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E DA SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA - SUDESB. INCLUSO, FRETE, FORNECIMENTO E MONTAGEM NO LOCAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	80.697,31	80.697,31
Insumo	S1000047 Próprio	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM (ALUMINIO COMPOSTO), DIMENSÕES COM BASE EM PROJETO, ONDE SE APRESENTAM O NOME DO ESTÁDIO E AS MARCAS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E DA SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA - SUDESB. INCLUSO, FRETE, FORNECIMENTO E MONTAGEM NO LOCAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO.	Serviços	UN	1,0000000	80.697,31	80.697,31
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		21.788,27		Valor com BDI =>	102.485,58

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

14.1	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco SC000369 Próprio	Descrição BASE PARA TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE DIMENSÕES 1,60X0,80m; INCLUSO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, FORMA EM MADEIRA SERRADA, ARMAÇÃO EM TELA Q-335 (15X15cm), CONCRETO fck=15MPa LANÇADO E ADENSADO COM ACABAMENTO LISO E PINTURA COM TINTA PISO NA COR CINZA - CONFORME PROJETO - PADRÃO ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO	Tipo SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	780,11	780,11
Composição Auxiliar	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	2,7200000	22,66	61,63
Composição Auxiliar	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	0,1200000	42,10	5,05
Composição Auxiliar	94975 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,3600000	557,33	200,63
Composição Auxiliar	10364 ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-335, malha 15x15cm, ferro 8.0mm (5.37 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	Armaduras Convencionais	m²	2,5600000	94,82	242,73
Composição Auxiliar	97086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,1200000	138,03	154,59
Composição Auxiliar	103670 SINAPI	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,3600000	320,79	115,48
		MO sem LS => 126,18 Valor do BDI => 210,62	LS => MO com LS => Valor com BDI =>	109,07			235,25 990,73

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco SC000368 Próprio	Descrição TOTEM EXTERNO INSTITUCIONAL PADRÃO SUDESB (CONFORME PROJETO), DIMENSÕES 1,00x1,80x0,20m, COMPOSTO POR ESTRUTURA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM PINTURA ACRÍLICA COR: CINZA (RGB: 153, 153, 153), EM BASE DE CONCRETO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	624,20	624,20
Composição Auxiliar	104959 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	4,2900000	29,18	125,18
Composição Auxiliar	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	4,2900000	30,28	129,90
Composição Auxiliar	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	4,2900000	13,90	59,63
Composição Auxiliar	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	4,2900000	5,27	22,60
Composição Auxiliar	89480 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m²	1,8000000	146,52	263,73
Composição Auxiliar	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	4,2900000	5,40	23,16
		MO sem LS => 121,29 Valor do BDI => 168,53	LS => MO com LS => Valor com BDI =>	104,85			226,14 792,73

Rua dos Radioamadores, 159-357 - Pituacu - Salvador - Bahia. CEP 41.740-090  
Tel.: (71) 3198-0500 Site: www.sudesb.ba.gov.br

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção

Código		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.3	Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
		SC000036 Próprio	PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL DE #6mm (INAUGURAÇÃO OU LOGOMARCA), TAMANHO 0,60x0,40m, COM 4 FUROS P/ FIXAÇÃO, ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE APLICADO POR TRÁS CALÇADO COM BRANCO, ACOMPANHADO DE 4 PARAFUSOS ESPAÇADORES CROMADOS DE 2,5cm PARA CADA PLACA. - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS	UN	1,00000000	633,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI; Cálculos e Parâmetros	H	0,80000000	22,72	18,17
Insuno	S1000007 Próprio	PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL DE #6mm (INAUGURAÇÃO OU LOGOMARCA), TAMANHO 0,60x0,40m, COM 4 FUROS P/ FIXAÇÃO, ADESIVO IMPRESSO TRANSPARENTE APLICADO POR TRÁS CALÇADO COM BRANCO, ACOMPANHADO DE 4 PARAFUSOS ESPAÇADORES CROMADOS DE 2,5cm PARA CADA PLACA. - FORNECIMENTO	Material	un	1,00000000	615,00	615,00
			MO sem LS => Valor do BDI =>	5,93 170,95	5,14	MO com LS => Valor com BDI =>	11,07 804,12

Total sem BDI 2.662.314,39  
Total do BDI 718.375,43  
Total Geral 3.380.689,82

Márcia Cristina Nunes  
Especialista Técnico Nível B  
Projeto PLM/SUDES

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDES  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0







**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

**SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB**

**DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - SUDESB/DG/DOEE**

## **TERMO DE CONVÊNIO**

**CONVÊNIO Nº 03/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB E O MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM**

A **SUDESB - SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA**, autarquia criada pela Lei Delegada n.º 37, de 14.03.83, modificada pelas Leis n.ºs 4.697 de 15.07.87, 6.074 de 22.05.91 e 9.424 de 27.01.05, com sede na Rua dos Rádioamadores, n.º 159-357, Pituaçu, Salvador, Bahia, CEP: 41740-090, representada neste ato por seu Diretor-Geral, **VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO**, nomeado pelo Decreto Simples do Governador, publicado no DOE de 27.02.2019, doravante denominada simplesmente **SUDESB** e o **MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 13.452.958/0001-65, sediado na Avenida Antônio Marques, s/nº, centro, Sítio do Quinto, Bahia, CEP: 48.565-000, doravante representada pelo Sr., **BENEDITO JOSÉ DE JESUS REIS**, Prefeito Municipal, Documento de Identidade Civil n.º 1012139301, emitida por SSP/BA, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 001.984.855-22, doravante denominada **MUNICÍPIO**, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, decorrente do **Processo SEI n.º 069.1479.2025.0006640-88**, que se regerá pela Lei estadual nº 14.634/2023, Lei federal nº 14.133/2021 e mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:**

O objeto do presente instrumento é a cooperação técnica e financeira entre a **SUDESB** e o **MUNICÍPIO** para a execução do projeto de ampliação do Campo Alternativo, constando de administração da obra; serviços preliminares; construção de sanitário público e lanchonete; construção de alambrado com altura de 2,5m; construção de vestiário tipo G; implantação do sistema de iluminação em LED para Estádio de Futebol; complementação elétrica de vestiário existente; construção de arquibancada 03 degraus e comprimento de 30m; construção de muro de entorno com comprimento de 500m; demarcação do campo; construção de bilheteria; complementação de pavimentação (intertravado), estacionamento (pó de pedra) e paisagismo; construção de pórtico de fachada em ACM; instalação do totem institucional externo; e limpeza geral da obra, conforme as condições estabelecidas no plano de trabalho.

As obras e serviços de ampliação serão executados no Campo que está localizado na Rodovia BA 390, Km 01, centro, no Município de Sítio do Quinto/BA.

Vinculam-se ao presente convênio, independentemente de transcrição:

- a) Plano de trabalho;
- b) Projeto básico ou termo de referência;
- c) Memorial descritivo.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

O prazo de vigência do convênio é de **240 (duzentos e quarenta) dias**, a contar da data da assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado, por solicitação do **MUNICÍPIO**, devidamente fundamentada, mediante a formalização de termo aditivo, desde que aprovado novo plano de trabalho e novo cronograma de execução.

Ocorrendo eventual impedimento, suspensão ou atraso no repasse dos recursos por parte da **SUDESB**, tendo em vista o cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho, haverá a prorrogação automática do convênio, por período idêntico àquele pertinente ao atraso, o que deverá ser registrado por meio de apostila. (§2º do art. 42 da Lei nº 14.634, de 2023).

**CLÁUSULA TERCEIRA – RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Os recursos financeiros para execução do objeto deste convênio, no valor total de **R\$ 3.380.689,82 (três milhões trezentos e oitenta mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)**, sendo custeados pela **SUDESB**, serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso e utilizados em estrita conformidade com o plano de trabalho.

Os recursos custeados pela **SUDESB** serão repassados através da seguinte dotação orçamentária:

	UNIDADE GESTORA	FONTE	PROJETO ATIVIDADE	PRODUTO	ELEMENTO DE DES-PESA	VALOR (R\$)
CÓDIGO	21301.0001	15000100000000000000 / 25000300000000000000	7973	1376	444042000	3.380.689,82
DENOMINAÇÃO	Superintendência de Desportos do Estado da Bahia - SUDESB - Executora	Recursos não Vinculados de Impostos	Apoio Financeiro a Município para Projeto de Infraestrutura Física na Área de Desporto e Lazer	Projeto de infraestrutura apoiado	Auxílios Municípios	-três milhões trezentos e oitenta mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos

**CLÁUSULA QUARTA – LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

A liberação dos recursos financeiros a cargo da **SUDESB**, previstos na Cláusula Terceira, dar-se-á em **04 (quatro) parcelas**, que serão repassadas ao **MUNICÍPIO**, em conta específica vinculada ao presente convênio, aberta em nome do **MUNICÍPIO**, de acordo com o cronograma de desembolso constante no plano de trabalho.

É vedada a realização de qualquer atividade prevista no plano de trabalho antes do início do repasse de recursos financeiros.

A **primeira parcela**, no valor de **R\$ 791.716,99** (setecentos e noventa e um mil setecentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos), será liberada após a publicação do extrato do convênio no Diário Oficial do Estado.

A **segunda parcela**, no valor de **R\$ 847.969,83** (oitocentos e quarenta e sete mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), será liberada de acordo com o cronograma de desembolso, desde que cumpridas todas as atividades previstas no Plano de Trabalho para a fase e/ou etapa correspondente à primeira parcela, conforme atestado pela **SUDESB**, e apresentada a respectiva prestação de contas.

A **terceira parcela**, no valor de **R\$ 821.264,13** (oitocentos e vinte um mil duzentos e sessenta e quatro reais e treze centavos), será liberada de acordo com o cronograma de desembolso desde que cumpridas todas as atividades nele previstas para as fases e/ou etapas correspondentes à segunda parcela, conforme atestado pela **SUDESB**, condicionadas, ainda, a aprovação da prestação de contas da primeira parcela.

A **quarta parcela**, no valor de **R\$ 919.738,87** (novecentos e dezenove mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), será liberada de acordo com o cronograma de desembolso desde que cumpridas todas as atividades nele previstas para as fases e/ou etapas correspondentes à terceira parcela, conforme atestado pela **SUDESB**, condicionadas, ainda, a aprovação da prestação de contas da segunda parcela.

Sendo a liberação de recursos em três parcelas ou mais, a liberação da terceira parcela ficará condicionada a aprovação da prestação de contas da primeira e assim sucessivamente.

O valor supracitado não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, dependendo de aprovação prévia da SUDESB e da comprovação da fiel execução das etapas anteriores com a devida prestação de contas.

A Concedente não efetuará qualquer pagamento a título de taxa de administração ou de outras formas de remuneração ao Conveniente;

É vedada a subcontratação parcial do objeto, a redistribuição dos recursos citados no Caput desta Cláusula, a associação da Conveniente com outrem, o trespasse, a cessão ou transferência, total ou parcial do convênio, bem como a fusão, cisão ou incorporação da Conveniente, não se responsabilizando a Concedente por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

O **MUNICÍPIO** movimentará os recursos previstos nesta cláusula em conta bancária específica, vinculada ao convênio, assim discriminada: Banco do Brasil, agência nº 936-9 e conta corrente nº 31035-2.

Os saldos do convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos for em prazos menores que 30 (trinta) dias.

As receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusiva- mente, no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo específico que integrará as prestações de contas apresenta- das pelo **MUNICÍPIO**.

O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará automaticamente suspenso e retidos os valores respectivos, até o saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas neste convênio, especificamente quando:

a) não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela **SUDESB** ou pelos órgãos competentes do controle interno da administração;

b) verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas e/ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento da **SUDESB** relativamente a outras cláusulas do convênio;

c) o **MUNICÍPIO** deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela **SUDESB** ou pelos órgãos competentes do controle interno da administração.

## **CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DA DESPESA**

O presente convênio deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação aplicável.

É vedado ao **MUNICÍPIO**, sob pena de rescisão do ajuste:

I - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

II - realizar despesas em data anterior à vigência do convênio;

III – realizar licitação em desacordo com o estabelecido no projeto básico ou termo de referência;

IV – realizar o aproveitamento de licitação que utilize projeto de engenharia diferente daquele previamente aprovado;

V - iniciar a execução do objeto antes da emissão da autorização de início de obra, exceto quando se tratar dos recursos para atender às despesas relativas aos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projetos básicos e executivos, além daquelas necessárias ao licenciamento ambiental;

VI - alterar o objeto do convênio, reformular os projetos básicos ou termos de referência, exceto para ampliação do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta ou etapa, sem prejuízo da fruição ou funcionalidade do objeto, desde que as alterações tenham sido previamente aprovadas pela **SUDESB**;

VII - efetuar pagamento em data posterior à vigência do convênio, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência deste instrumento;

VIII - efetuar pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, a qualquer título e sob qualquer forma, diretamente ou através de terceiros;

IX - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou outras formas de remuneração do partícipe;

X - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

XI - transferir recursos liberados pela **SUDESB**, no todo ou em parte, a conta que não a vinculada ao presente Convênio;

XII - trespassar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto do convênio, nos termos do inciso IX, do art. 43 da Lei estadual 14.634/2023;

XIII - realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado, sem justificativa do **MUNICÍPIO** e autorização da **SUDESB**;

XIV - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pela **SUDESB** e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado.

## **CLÁUSULA SEXTA – CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO**

O **MUNICÍPIO** deverá observar, quando da contratação de terceiros com recursos da **SUDESB** vinculados à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei federal nº 14.133, de 2021, Lei estadual nº 14.634/2023 e das demais leis e normativos vigentes que tratem da matéria.

Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados pela **SUDESB** após a assinatura do presente convênio, devendo a publicação do extrato dos editais observar as disposições da legislação específica aplicável ao respectivo processo licitatório.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES**

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste convênio, os **PARTÍCIPES** se comprometem a:

### **ESTADO:**

a) transferir ao **MUNICÍPIO** os recursos financeiros previstos para a execução deste convênio, de acordo com o cronograma de desembolso;

b) acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execução física e financeira do objeto deste convênio, bem como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos;

c) comunicar quaisquer pendências de ordem técnica, jurídica, ambiental ou institucional ao **MUNICÍPIO** para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

d) verificar a realização do processo licitatório ou de contratação direta;

- e) verificar a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT;
- f) analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteração do convênio e do seu plano de trabalho, observados os regramentos legais e a tempestividade, de forma que não haja prejuízo à execução do objeto;
- g) reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento;
- h) garantir disponibilidade de equipe técnica para que seja realizado, de forma regular, o acompanhamento das obras e serviços de engenharia, inclusive com visitas de campo preliminar;
- i) dispor de estrutura física e equipe técnica adequadas para analisar as peças técnicas e documentais, acompanhar a execução física do objeto pactuado, e realizar a conformidade financeira e a análise da Prestação de Contas Final;
- j) divulgar atos normativos e orientar o **MUNICÍPIO** quanto à correta execução dos projetos e atividades;
- k) instaurar eventual Tomada de Contas e processo de Reparação de Danos, observando os procedimentos e a formalização, de acordo com a legislação específica ao caso;
- l) analisar a prestação de contas final dos instrumentos com base nos resultados da execução física e financeira, bem como de outros elementos que comprovem o cumprimento do objeto pactuado;
- m) notificar o **MUNICÍPIO** quando não apresentada a prestação de contas ou se constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos; e
- n) exigir que o **MUNICÍPIO** disponibilize, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, o extrato do instrumento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação, o detalhamento da aplicação dos recursos e as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado;
- o) registrar o **MUNICÍPIO** em cadastros de inadimplência;
- p) apresentar, ao final de cada etapa e/ou fase prevista no plano de trabalho, laudo acerca do estágio de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu cumprimento, para liberação das parcelas correspondentes às etapas e/ou fases de execução seguintes;
- q) providenciar o registro contábil adequado e manter atualizado controle sobre os recursos liberados e sobre as prestações de contas liberadas;
- r) Comunicar, através de ofício, a Câmara Municipal do Município Conveniente sobre a realização do presente ajuste.

#### **MUNICÍPIO:**

- a) manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em conta bancária específica, aberta em instituição financeira oficial, inclusive os resultantes de eventual aplicação financeira, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, utilizando cheque nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil, com identificação do destinatário e nomes dos credores, quando aplicável, somente se admitindo saques em espécie quando, excepcionada e justificadamente, restar inviável a utilização dos meios indicados;
- b) aplicar os recursos financeiros de que trata este convênio em conformidade com o plano de trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações constantes neste instrumento relativas à execução das despesas;
- c) proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento, na conta bancária específica vinculada ao presente convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do plano de trabalho;
- d) aplicar os recursos financeiros recebidos e da contrapartida, bem como os rendimentos auferidos, fruto de sua aplicação financeira, exclusivamente, na consecução do objeto deste convênio, não sendo permitido o

seu uso para qualquer outro fim;

e) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica– ART;

f) garantir a existência de infraestrutura, utilidades, pessoal e licenças necessários à instalação e disponibilização dos equipamentos adquiridos;

g) apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal, estadual, distrital ou federal, bem como concessionárias de serviços públicos, quando couber, nos termos da legislação aplicável;

h) submeter previamente a **SUDESB** qualquer proposta de alteração do plano de trabalho aceito, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução das despesas;

i) realizar as atividades constantes no plano de trabalho com o acompanhamento do responsável técnico indicado;

j) realizar o procedimento de compras e contratações, sob sua inteira responsabilidade, observada a legislação vigente;

k) prever, no edital de licitação e no contrato administrativo de execução ou fornecimento, que a responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readaptações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;

l) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução ou fornecimento;

m) apresentar relatório de execução físico-financeiro, informando o percentual realizado do objeto e a sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos em atendimento dos fins propostos neste convênio;

n) assumir por sua conta e risco as despesas referentes às taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, bem como as despesas referentes a atrasos nos pagamentos;

o) assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade os encargos tributários, trabalhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste convênio, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com a **SUDESB**;

p) as receitas financeiras resultantes da aplicação no mercado financeiro dos recursos recebidos deverão ser utilizadas no objeto do convênio, estando sujeito às mesmas condições de prestações de contas exigidas para os recursos recebidos;

q) restituir à **SUDESB** os valores transferidos, acrescido de atualização monetária, quando não for executado o objeto, quando não for apresentada devidamente a prestação de contas, ou quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa daquela prevista no instrumento;

r) restituir eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos de aplicação financeira, conforme o caso, quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento. Caso o MUNICÍPIO tenha necessidade em utilizar o saldo remanescente do convênio visando melhorias no equipamento esportivo pactuado, desde que ainda dentro do período de vigência, deverá encaminhar solicitação formal à SUDESB com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias após a conclusão da execução da obra e aprovação da prestação de contas final do convênio, para análise e autorização.

s) indicar profissional no âmbito do **MUNICÍPIO**, responsável pelo desenvolvimento do objeto, articulando com a **SUDESB**, para dirimir dúvidas, ajustes e aspectos relativos a desenvolvimento dos trabalhos;

t) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;

u) facilitar o monitoramento e o acompanhamento da **SUDESB**, permitindo-lhe efetuar visitas in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos relacionados com a execução do objeto

deste convênio, especialmente no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação realizada e aos contratos celebrados;

v) permitir o livre acesso de servidores da **SUDESB** e dos órgãos de controle interno e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informações referentes a este convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

w) apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste convênio, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento, utilizando documentação idônea para comprovar os gastos respectivos;

x) responder por todo e qualquer acontecimento que ocorra por força deste convênio, fazendo-se única detentora da gestão e dos deveres que tenham a ver com o mesmo;

y) operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do convênio, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e atender as finalidades sociais às quais se destina;

z) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação da **SUDESB** em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto descrito neste convênio, fazendo constar na divulgação através de quaisquer meios de comunicação, inclusive impressos, cartazes, painéis, faixas, etc. a seguinte expressão: “Esta obra conta com o apoio do ESTADO DA BAHIA, através da SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB”;

aa) fornecer a **SUDESB**, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

bb) instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do convênio, comunicando tal fato à **SUDESB**.

## CLÁUSULA OITAVA – ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

A **SUDESB** exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste convênio, além do exame das despesas, com a avaliação técnica relativa à aplicação dos recursos repassados, a fim de verificar sua correta utilização, mediante a elaboração de relatórios, realização de inspeções e visitas, e atestação da satisfatória realização do objeto do convênio.

Fica assegurado à **SUDESB** o livre acesso de seus técnicos credenciados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este convênio, quando em missão fiscalizadora e ou de auditoria.

O acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste convênio a cargo da **SUDESB** será executado pela Sra. **PATRÍCIA LIBERTA SERRA DOS SANTOS**, Técnica de Nível Superior em Engenharia Elétrica e pela Sra. **IVANILDES MACHADO VILAS BOAS SOUZA**, coordenadora do setor de controle de contratos e convênios da Diretoria Administrativa Financeira.

Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento do servidor indicado dos quadros da **SUDESB**, deverá ser imediatamente designado substituto mediante registro em apostila.

O acompanhamento e a fiscalização exercidos pela **SUDESB** não excluem e nem reduzem as responsabilidades do **MUNICÍPIO** de acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste convênio.

O acompanhamento e a supervisão deste convênio a cargo do **MUNICÍPIO** será executado pelo Sr. **LUCAS DE JESUS SANTANA**, engenheiro civil e o Sr. **ELIFAS SOUZA CARVALHO**, Secretário Municipal de Esportes e Lazer.

A **SUDESB** deverá realizar o acompanhamento e a conformidade financeira, verificando:

I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

II - os pagamentos realizados pelo **MUNICÍPIO**;

III - o cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas, por meio da verificação da compatibilidade entre o pactuado e o efetivamente executado; e

IV - as liberações de recursos da **SUDESB** e os aportes de contrapartida do **MUNICÍPIO**, conforme cronograma pactuado.

O **ESTADO** deverá realizar visita de campo preliminar e vistoria final in loco e, adicionalmente, vistorias intermediárias in loco.

Os processos, documentos ou informações referentes à execução deste instrumento não poderão ser sonegados aos servidores da **SUDESB** e dos órgãos de controle interno e externo.

Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da **SUDESB** e dos órgãos de controle interno e externo, no desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos transferidos, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Quaisquer pendências de ordem técnica, jurídica, ambiental ou institucional verificados pela **SUDESB** deverão ser informadas ao **MUNICÍPIO** para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos.

A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejará obrigação do **MUNICÍPIO** devolvê-los devidamente atualizados.

O **MUNICÍPIO** responde pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do convênio.

## **CLÁUSULA NONA – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

O **MUNICÍPIO** deverá encaminhar a prestação de contas dos recursos recebidos, bem como, da sua contrapartida.

A prestação de contas parcial será exigida quando a liberação de recursos ocorrer em 02 (duas) ou mais parcelas, como condicionante à liberação das parcelas seguintes, e conterá os seguintes documentos:

- a) ofício de encaminhamento;
- b) cópia do convênio e, se for o caso, dos Termos Aditivos, bem como da respectiva publicação no Diário Oficial do Estado;
- c) cópia do plano de trabalho devidamente aprovado;
- d) relatório de execução físico-financeira;
- e) relação dos pagamentos efetuados em razão do convênio e respectivos comprovantes;
- f) demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional responsável pela contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade;
- g) conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente específica, cópia dos documentos comprobatórios dos processos de licitação relativos ao período do recebimento e aplicação da parcela objeto da prestação de contas parcial, até o último pagamento;
- h) relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do convênio;
- i) comprovante de depósito de contrapartida financeira;
- j) demonstrativos de rendimentos da aplicação financeira;
- k) cópia do processo licitatório ou de contratação direta;
- l) relatório fotográfico da fiscalização da execução física da obra, reforma, ampliação ou construção;
- m) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT;

n) folha de pagamento de empregados que trabalharam na obra, quando couber;

o) cópia das guias de recolhimento ou pagamento dos tributos relativos a folha de pessoal/ encargos sociais – INSS, FGTS, IRRF, contribuição sindical, entre outros, quando couber;

p) Laudo Técnico Parcial.

A prestação de contas final será apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias do término da vigência do convênio e será composta, além dos documentos constantes no item 10.2 desta cláusula e das informações registradas pelo **MUNICÍPIO** nas prestações de contas parciais, pelo seguinte:

a) Relatório de Cumprimento do Objeto, devendo conter os subsídios necessários para a avaliação e manifestação do gestor quanto a efetiva conclusão do objeto pactuado;

b) Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;

c) Comprovante do recolhimento do saldo de recursos, quando houver;

d) Laudo Técnico Final;

e) Termo de Entrega/ Aceitação Definitiva da Obra;

f) Cópia das Plantas e Memorial Descritivo da Obra;

g) Termo de compromisso por meio do qual o **MUNICÍPIO** será obrigado a manter os documentos relacionados ao instrumento, nos termos da legislação vigente.

Na prestação de contas final será dispensada a apresentação, relativamente aos documentos mencionados nas alíneas de “e” a “h” do item 10.2, daqueles já apresentados nas prestações de contas parciais.

O relatório de execução físico-financeira, referido na alínea “d” do item 10.2 deverá informar o percentual da realização do objeto do convênio e sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos.

O relatório de execução físico-financeiro deverá informar se o seu recebimento é provisório ou definitivo e apresentar certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, bem como, documento hábil expedido pelo órgão competente do Poder Público Municipal que liberou a obra para utilização, nos fins autorizados, quando cabível.

Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para cumprimento das etapas e/ou fases de execução correspondente ao montante dos recursos já recebidos sem que tenha sido apresentada a prestação de contas respectiva, o **MUNICÍPIO** será registrado, em cadastros de inadimplência, como inadimplente.

A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação da regularidade dos documentos apresentados, bem assim à certificação do cumprimento das etapas e/ou fases de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do servidor responsável pelo acompanhamento e monitoramento do convênio.

A prestação de contas não exime o **MUNICÍPIO** de comprovar a regular aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos de controle interno e externo da Administração, nos termos da legislação específica vigente.

Cabe ao representante legal, ao prefeito ou sucessor prestar contas dos recursos provenientes deste instrumento.

Na impossibilidade de atender ao disposto no item 10.10, desta cláusula, deverá ser apresentado à **SUDESB**, justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará à **SUDESB** a instauração de Tomada de Contas Especial.

## CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

Este convênio poderá ser alterado mediante proposta de qualquer das partes.

A alteração do convênio dependerá de revisão do plano de trabalho e de expressa e motivada autorização da autoridade competente, comprovada a execução das etapas e/ou fases de execução anteriores com a devida prestação de contas, sendo vedada a modificação do objeto original.

A alteração do convênio e a prorrogação do prazo de vigência serão formalizadas por termo aditivo desde que solicitada e devidamente justificada dentro do prazo da sua vigência e em conformidade com a legislação em vigor.

Em caso de impedimento, suspensão ou atraso no repasse dos recursos, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, (§2º do art. 45 da Lei estadual nº 14.634/2023).

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DENÚNCIA, RESCISÃO E EXTINÇÃO**

O presente convênio poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, vedada qualquer cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

b) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

c) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial;

III - extinto, quando não tiver ocorrido repasse de recursos nos prazos estabelecidos no instrumento.

Quando da denúncia ou rescisão do instrumento, o **MUNICÍPIO** deverá:

I - devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de aplicações financeiras, em até 30 (trinta) dias; e

II - apresentar a prestação de contas final em até 60 (sessenta) dias.

A rescisão do convênio decorrente de dano ao erário provocado por ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, de acordo com a legislação específica, exceto se houver a devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo, no último caso, da continuidade da apuração, por medidas administrativas próprias, quando identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado.

O **ESTADO** publicará no Diário Oficial do Estado a denúncia, rescisão ou extinção.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PESSOAL**

O **MUNICÍPIO** se responsabiliza por todo pessoal utilizado na execução do objeto deste convênio, que não terá relação jurídica de qualquer natureza com a **SUDESB**.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – BENS ADQUIRIDOS**

Os bens adquiridos, produzidos ou transformados, no âmbito deste convênio, não poderão ser alienados, locados, emprestados ou oferecidos como garantia, ou cedidos a terceiros sem prévia e expressa autorização da **SUDESB**.

Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas neste convênio, o **MUNICÍPIO** deverá apresentar relatórios semestrais acerca da utilização dos bens, seu local de instalação e estado de funcionamento durante todo o prazo do convênio.

A **SUDESB**, por meio do servidor responsável pela fiscalização do convênio, emitirá pareceres acerca dos relatórios previstos no item 14.2 desta cláusula e, constatando o seu mau uso ou desvio de finalidade, estes serão revertidos ao patrimônio da **SUDESB**, sem prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa da entidade e de seus dirigentes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIVULGAÇÃO**

Em todas as ações de Marketing Institucional ou Promocional relacionadas com o objeto do presente convênio será obrigatoriamente destacada a participação do **ESTADO** através da **SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA**.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO**

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela **SUDESB** no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da respectiva assinatura.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA**

Fica pactuado que os atos de comunicação processual com o **MUNICÍPIO** poderão ser realizados por meio eletrônico, na forma do disposto na Lei nº 12.290, de 20 de abril de 2011, e do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

O **MUNICÍPIO** deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto Estadual nº 17.983, de 24 de outubro de 2017.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

Os casos omissos serão dirimidos pela **SUDESB**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei nº 14.634, de 2023, e demais normas aplicáveis.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste CONVÊNIO, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, nos termos do art. 183 da Lei nº 14.133, de 2021.

Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO**

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser dirimidas por quaisquer dos meios alternativos resolução de controvérsias de que trata a Lei nº 14.133, de 2021.

Salvador/BA, de de 2026.

**VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO**

DIRETOR GERAL DA SUDESB

**BENEDITO JOSÉ DE JESUS REIS**

TESTEMUNHAS:

1) \_\_\_\_\_

(Nome Legível e CPF)

2) \_\_\_\_\_

(Nome Legível e CPF)



Documento assinado eletronicamente por **Elisabete Costa Guimarães Dantas, Procurador Chefe**, em 07/01/2026, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 07/01/2026, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Benedito José de Jesus Reis, Usuário Externo**, em 09/03/2026, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00130839858** e o código CRC **66B15B59**.



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB**  
**Diretoria de Operações de Espaços Esportivos - SUDESB/DG/DOEE**

**PLANO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO PREFEITURA**

Prefeitura Municipal		CNPJ
Prefeitura Municipal de Sítio do Quinto		13.452.958/0001-65
Endereço		CEP
Avenida Antônio Marques, s/nº, sede.		48.565-000
Município	E-mail	Telefone
Sítio do Quinto/Ba	seinfra.pmsq@gmail.com	(75) 3296-2217

**DADOS DO PREFEITO**

Nome		
Benedito José de Jesus Reis		
Endereço		
Povoado Planalto, nº 102, Sítio do Quinto/Ba. CEP.: 48.565-000.		
Número RG	Data de Emissão	Órgão Emissor
1012139301	-	SSP/BA
CPF	Telefone	
001.984.855-22	(75) 99986-0991	

**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA OBRA**

Nome		Nº. Registro no CREA
Lucas de Jesus Santana – Engenheiro Civil		3000089817-BA
E-mail	Telefone	
portal.convenio@gmail.com	(75) 99965-7705	

**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO**

Nome	
Elifas Souza Carvalho	
E-mail	Telefone
seinfra.pmsq@gmail.com	(75) 99908-0270

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA**

Endereço completo da obra
O Campo está localizado na Rodovia BA 390, Km 01, centro, no Município de Sítio do Quinto/Ba, com os seguintes confrontantes: Ao Norte com a propriedade do Sr. José Valdo de Menezes; ao Oeste com a propriedade da Sra. Josefa Vaneide de Jesus; ao Leste com a propriedade do Sr. Gilberto Jesus Santos; e ao Sul limita-se com a BA 390, Km 01 que liga Sítio do Quinto a Antas, conforme descrito no documento SEI nº 00128724221/ 00128724401, constante no processo nº 069.1479.2025.0006640-88.

## DESCRIÇÃO DO PROJETO

### Objeto

Ampliação do Campo Alternativo localizado no município de Sítio do Quinto/Ba, constando de administração da obra; serviços preliminares; construção de sanitário público e lanchonete; construção de alambrado com altura de 2,5m; construção de vestiário tipo G; implantação do sistema de iluminação em LED para Estádio de Futebol; complementação elétrica de vestiário existente; construção de arquibancada 03 degraus e comprimento de 30m; construção de muro de entorno com comprimento de 500m; demarcação do campo; construção de bilheteria; complementação de pavimentação (intertravado), estacionamento (pó de pedra) e paisagismo; construção de pórtico de fachada em ACM; instalação do totem institucional externo; e limpeza geral da obra.

### PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: ASSINATURA DO CONVÊNIO  
DIAS APÓS ASSINATURA DO CONVÊNIO

Término: 240

## JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO (qualitativa e quantitativa)

A presente complementação tem por objetivo ampliar ainda mais o fortalecimento do esporte no município. Apesar de contar apenas com campos de chão batido, o esporte local é bastante consolidado, com a realização de campeonatos tanto municipais quanto regionais.

A ampliação proposta proporcionará maior incentivo à prática esportiva, além de gerar impactos positivos na economia local, promovendo desenvolvimento social e integração comunitária.

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

META	ETAPA /FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UND	QTD	INÍCIO	TÉRMINO
<b>1</b>		<b>AMPLIAÇÃO DO CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA</b>	UND	1	Assinatura do convênio	240 dias após assinatura do convênio
	1.1	Administração da obra;	-	-	-	120 DIAS
	1.2	Serviços preliminares;	-	-	-	30 DIAS
	1.3	Construção de sanitário público e lanchonete;	-	-	-	60 DIAS
	1.4	Construção de alambrado com altura de 2,5m;	-	-	-	60 DIAS
	1.5	Construção de vestiário tipo G;	-	-	-	120 DIAS
	1.6	Implantação do sistema de iluminação em LED para Estádio de Futebol;	-	-	-	120 DIAS
	1.7	Complementação elétrica de vestiário existente;	-	-	-	30 DIAS
	1.8	Construção de arquibancada 03 degraus e comprimento de 30m;	-	-	-	90 DIAS
	1.9	Construção de muro de entorno com comprimento de 500m;	-	-	-	120 DIAS
	1.10	Demarcação do campo;	-	-	-	30 DIAS
	1.11	Construção de bilheteria;	-	-	-	60 DIAS
	1.12	Complementação de pavimentação (intertravado), estacionamento (pó de pedra) e paisagismo;	-	-	-	30 DIAS

	1.13	Construção de pórtico de fachada em ACM;	-	-	-	30 DIAS
	1.14	Instalação do totem institucional externo;	-	-	-	30 DIAS
	1.15	Limpeza geral da obra.	-	-	-	30 DIAS

PLANO DE APLICAÇÃO				
NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
META/ETAPA /FASE	ESPECIFICAÇÃO			
1.	<b>AMPLIAÇÃO DO CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO/BA</b>	-	-	-
1.1	Administração da obra;	85.208,64	85.208,64	-
1.2	Serviços preliminares;	30.300,58	30.300,58	-
1.3	Construção de sanitário público e lanchonete;	288.926,52	288.926,52	-
1.4	Construção de alambrado com altura de 2,5m;	236.444,73	236.444,73	-
1.5	Construção de vestiário tipo G;	864.074,99	864.074,99	-
1.6	Implantação do sistema de iluminação em LED para Estádio de Futebol;	450.563,80	450.563,80	-
1.7	Complementação elétrica de vestiário existente;	8.063,78	8.063,78	-
1.8	Construção de arquibancada 03 degraus e comprimento de 30m;	199.006,00	199.006,00	-
1.9	Construção de muro de entorno com comprimento de 500m;	688.871,99	688.871,99	-
1.10	Demarcação do campo;	26.781,56	26.781,56	-
1.11	Construção de bilheteria;	147.443,39	147.443,39	-
1.12	Complementação de pavimentação (intertravado), estacionamento (pó de pedra) e paisagismo;	189.122,68	189.122,68	-
1.13	Construção de pórtico de fachada em ACM;	102.485,58	102.485,58	-
1.14	Instalação do totem institucional externo;	4.195,82	4.195,82	-
1.15	Limpeza geral da obra.	59.199,76	59.199,76	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.380.689,82</b>	<b>3.380.689,82</b>	<b>-</b>

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)						
CONCEDENTE						
Meta	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela
01	791.716,99	847.969,83	821.264,13	919.738,87	-	-

CARTA DE COMPROMISSO
----------------------

Comprometo-me em realizar o objeto, assim descrito neste Plano de Trabalho, em conformidade com as exigências técnicas descritas em anexo, bem como projeto, planilha orçamentária, materiais especificados e cronograma físico-financeiro por este definido, tornando este equipamento, após concluído, um objeto de plena utilização e zelo, atendendo a comunidade local.

Comprometo-me a utilizar recursos próprios do Município para a complementação do objeto ora conveniado, informando que os mesmos estão devidamente assegurados, caso os recursos conveniados não sejam suficientes para a execução total da obra.

Pede deferimento,

Sítio do Quinto/Ba, 03 de dezembro de 2025.

**BENEDITO JOSÉ DE JESUS REIS**  
Prefeito Municipal de Sítio do Quinto/Ba

ASSINATURA / CARIMBO		
PROPONENTE	UNIDADE TÉCNICA	CONCEDENTE
<b>BENEDITO JOSÉ DE JESUS REIS</b> Prefeito Municipal de Sítio do Quinto/Ba	<b>LUIZ ANTÔNIO ALMEIDA BRANTES</b> Diretor de Operações de Espaços Esportivos, em exercício/Sudesb	<b>VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO</b> Diretor Geral/Sudesb



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antonio Almeida Brantes, Diretor de Operações em Exercício**, em 03/12/2025, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Benedito José de Jesus Reis, Usuário Externo**, em 03/12/2025, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 06/01/2026, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00129001876** e o código CRC **FAF2BB9A**.

**MEMORIAL DESCRITIVO**

AMPLIAÇÃO DE CAMPO ALTERNATIVO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO QUINTO - BA



## **1. MEMORIAL DESCRITIVO**

### **1.1. A EDIFICAÇÃO**

O presente Memorial Descritivo descreve as diretrizes básicas para as obras de Ampliação de campo alternativo no município de Sítio do Quinto - BA, onde serão executados de acordo com as especificações técnicas contidas neste memorial os seguintes serviços:

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA;
- SERVIÇOS PRELIMINARES;
- CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO E LANCHONETE;
- CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 2,50M;
- CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO;
- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA ESTÁDIO DE FUTEBOL;
- CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO 30M;
- CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO 500M;
- IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS;
- CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA;
- COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (INTERTRAVADO), ESTACIONAMENTO (PÓ DE PEDRA) E PAISAGISMO;
- CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM;
- INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO;
- LIMPEZA PARA ENTREGA DA OBRA.

## **2. ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES DE URBANIZAÇÃO E ARQUITETURA**

### **2.1. CONVENÇÕES, SIGLAS E ABREVIATURAS**

#### **2.1.1. CONVENÇÕES**

ARQUITETO – Autor do projeto de Arquitetura, designa-se na NB-578/89(NBR – 567) pela expressão “Autor do Projeto” define-se como “Pessoa Física, legalmente habilitada, contratada para elaborar o projeto de um empreendimento ou parte do mesmo”.

CRONOGRAMA – Tradução literal ou gráfica da previsão de desenvolvimento dos serviços em função do tempo.

FISCALIZAÇÃO – Engenheiro, Arquiteto ou preposto credenciado pelo proprietário.



Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) pelo vocábulo “Fiscal” define-se como “Pessoa Física ou juridicamente habilitada para verificar o cumprimento parcial ou total das disposições contratuais”.

INSTALADOR – Empresa contratada para a execução dos serviços de instalações especiais. Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) como “Pessoa Física ou Jurídica, técnica e legalmente habilitada, escolhida pelo contratante para executar o empreendimento de acordo com o projeto e considerações mutuamente estabelecidas, conforme legislação em vigor”.

PINTOR – Empresa que executará o tratamento superficial e aplicação das pinturas de proteção anti-corrosão e acabamento final.

PROPRIETÁRIO – Contratante das obras e serviços. Designa-se, na NB-578/89 (NBR/5671), como “Pessoa Física ou Jurídica de direito, que tem a capacidade de determinar a execução de um empreendimento, correndo por sua conta de todas as despesas inerentes”.

TRANSPORTADOR – Empresa responsável pelo transporte de peças, equipamentos e materiais dos fabricantes e fornecedores até o canteiro da obra.

### **3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO**

#### **3.1. PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO/PROJETOS COMPLEMENTARES**

As presentes especificações têm por objetivo fixar as condições gerais, determinando normas e processos que devem ser utilizados para execução do objeto do contrato. É de responsabilidade da Contratante a entrega do Termo de Referência, Projeto Arquitetônico executivo e demais complementares, acompanhado do Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária. Os projetos complementares compreendem: Projeto Estrutural e Projeto de Hidrossanitário, Projeto de Paisagismo, Projeto de Drenagem Superficial e Sistema de Irrigação, quando especificado.

#### **3.2. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE DOS MATERIAIS**

É necessário que os materiais e produtos atendam as especificações de qualidade exigidas, exceto nos casos em que forem tecnicamente justificáveis. Desta forma deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterização de materiais só



serão aceitos os que atenderem os mesmos critérios de analogia e semelhança no especificado.

Entende-se que, os materiais ou produtos que apresentam analogia total ou equivalência e desempenham idêntica função, apresentam as mesmas características exigidas nas especificações de materiais e/ou serviços que a eles se refiram.

Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não tenham as mesmas características exigidas nas especificações que a eles se refiram, eles terão analogia parcial ou semelhança.

Caso haja necessidade de uma substituição por equivalência, à mesma se fará depois da autorização dos técnicos responsáveis, sem compensação financeira entre as partes, Contratada e Contratante. Caso haja substituição por semelhança, em nenhum caso será admitido o aumento do custo do fornecimento ou serviço por substituição dos materiais ou produtos, seja por equivalência ou semelhança.

### **3.3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar toda a mão de obra, materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar o andamento e acabamento satisfatório das tarefas.

Em caso de eventuais discrepâncias e/ou contradições diretas entre Projetos, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo fornecido pela contratada, deverá ser contatada a Equipe Técnica da Contratante para os esclarecimentos e resolução de alinhamento das informações disponibilizadas.

No que diz respeito a critério de execução de serviços, segurança, recomendações, especificações, materiais, mão de obra, entre outros, deverá ser seguido os padrões exigidos pela NBR 15.575 que trata do desempenho de edificações.

Deverão ser obedecidas as exigências da Legislação Urbanística e Ambiental e do Código de Obras do Município, onde a obra será executada, bem como, as normas e procedimentos das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos, no que se refere à implantação da referida obra.

Toda e qualquer alteração que possa ser introduzida nos Projetos Arquitetônicos e complementares, só será admitida com prévia autorização da Fiscalização, após consultar a Equipe Técnica responsável pelo Projeto, para devida anuência, formalizada em documento específico.



#### 4. MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de primeira qualidade e de comprovada eficiência para o qual se destina.

Os materiais deverão satisfazer às presentes especificações e, serão submetidos a exames e aprovação do Contratante e dos responsáveis técnicos pelos Projetos Específicos, sempre que solicitado.

Caso as condições locais tornem necessária a substituição de algum material especificado, isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por escrita emitida pela Fiscalização, que para tal consulte a Equipe Técnica da SUDESB e/ou demais responsáveis pelo Projeto.

Caberá à Equipe de Fiscalização, sempre que preciso exigir do Contratado os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, de modo a preservar a qualidade requerida para a edificação.

O objetivo dessas especificações é assegurar o perfeito entendimento em todos os casos de caracterização de materiais, equipamentos e componentes da obra, utilizados como referências, atendendo rigorosamente as normas técnicas.

#### 5. SERVIÇOS

##### 5.1 MÃO DE OBRA

A mão de obra a ser empregada deverá ser de primeira qualidade, especializada, e com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Deverá ser assegurado que todos os serviços terão a melhor execução, dentro das definições do projeto para que possam ser aprovadas e aceitas pela Fiscalização.

Para execução dos serviços a Contratada deverá, assegurar que todos os operários farão o uso adequado dos EPI's (Equipamento de Proteção Individual), de acordo com a função desempenhada, seguindo rigorosamente as recomendações da NR-18, "SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO" e da NR-06, "EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI".

##### 5.2 FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços, a contratada deverá dispor no canteiro de obras do ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos.



## **6. ESCOPO DE PROJETO**

Para as definições das etapas construtivas da obra serão detalhadas a seguir o escopo dos principais serviços a serem executados:

### **6.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

Nesta etapa será assegurada a gestão para execução do objeto, sendo feita toda análise e planejamento da obra, garantindo que o projeto seja executado dentro do previsto no contrato.

É imprescindível que cada etapa seja bem planejada conforme os serviços a serem executados de acordo com o cronograma, a fim de evitar gastos e despesas extras, oriundas do não cumprimento da execução dos serviços e prazos estabelecidos no Contrato.

### **6.2 SERVIÇOS PRELIMINARES**

#### **6.2.1 LIMPEZA DO TERRENO**

Toda área do terreno deverá ser limpa e isenta de impurezas, vegetação e resíduos. Deverá ser executada a demolição e retirada do entulho de antigas construções do terreno, caso seja necessário.

#### **6.2.2 ESTRUTURAS PROVISÓRIAS DE APOIO**

Será implantado container para atender as necessidades da obra, constando de no mínimo depósito para materiais. A estrutura será provisória do tipo container, devendo atender a NR 18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

#### **6.2.3 PLACA DA OBRA**

Deverão ser colocadas placas de obras e serviços técnicos de terceiros, correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela SUDESB.

As placas oficiais, próprias da obra, terão as dimensões, conteúdo e padrão fornecidos pela SUDESB, cabendo sua execução e colocação por conta da contratada.

A Fiscalização da SUDESB indicará, em campo, os locais adequados para a colocação das placas.



#### 6.2.4 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Os estudos topográficos deverão ser realizados com o objetivo de estudar e averiguar os níveis que serão utilizados do solo para escavação, regularização e compactação do subleito bem como suas características, respeitando as condições impostas pela situação existente. Os estudos geotécnicos serão executados obedecendo às orientações de acordo com NBR-9603.

#### 6.2.5 LOCAÇÃO DE GABARITO

A locação com a utilização de gabarito da obra deverá ser iniciada logo após a montagem do canteiro no terreno limpo e nivelado. Deverá ser validado pela fiscalização assegurando a marcação de que todas as dimensões definidas nos projetos específicos.

### 7. CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE E SANITÁRIO PÚBLICO

As fundações das estruturas da lanchonete e sanitários serão do tipo superficial, utilizando viga baldrame e sapatas, assentadas em solo firme, com dimensões mínimas de 60 cm de largura e 40 cm de altura. Vigas superiores possuem dimensão de 20x30cm. As barras deverão ter cobrimento de concreto mínimo de 4 cm na fundação, 2,5 cm em vigas e pilares, com classe de agressividade ambiental I. O piso será industrial de alta resistência com espessura de 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado. Pintura será em duas demãos de pintura látex acrílica de primeira linha, na cor branco gelo.

**Piso:** O revestimento cerâmico deverá ser esmaltado, retificado acetinado, na cor branca, tipo PEI-5, com medidas de 60x60 cm, assentados em toda a extensão das paredes internas, conforme indicação do projeto.

**Paredes internas:** Pintura com tinta látex acrílica, duas demãos.

**Teto:** Estrutura de madeira e telha cerâmica tipo portuguesa.

**Porta:** Porta em madeira maciça de 2,10 m x 90 cm.

**Soleira:** Soleira em granito cinza "Corumbá" com 15 cm x 90 cm (largura da porta) e espessura de 2,5 cm.

**Peitoril:** Peitoril linear em granito com mármore, assentado em argamassa.

**Esquadrias:** Janela tipo veneziana, de correr, em madeira de lei. Duas (2) janelas medindo 1,55 m de altura x 4,60 m comprimento, e uma (1) janela com 1,55m de altura x 3,35 m de comprimento.

**Bancada:** Bancada de granito cinza polido.

**Rodobanca/Rodopia:** Frontão em granito cinza andorinha.

**Revestimento:** Revestimento cerâmico para paredes internas, com placas tipo



esmaltadas 20x20cm, instalar acima do rodobanca.

**Louças:** Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm ou equivalente técnico.

**Metais:** Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular ou equivalente técnico.

**Hidrossanitário:** A alimentação do sistema deverá ser do módulo de abastecimento mais próximo.

## 7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todos os serviços das instalações elétricas deverão ser executados de acordo com o projeto e especificações de materiais que fazem parte integrante do presente Memorial Descritivo, seguindo a conformidade dos itens discriminados na Planilha de Preços Unitários.

Recomenda-se que todos os serviços sejam executados por profissionais capacitados, com larga experiência comprovada, atendendo a todos os requisitos das Normas Técnicas da ABNT, relativas à execução dos serviços de instalações elétricas.


## 8 CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 2,5 M E REDE DE PROTEÇÃO SUPERIOR

Para a instalação do alambrado, deverá ser previamente executada a fundação com utilização de blocos de concreto vigas baldrame, em todo perímetro do equipamento, conforme indicado no projeto arquitetônico e seguindo rigorosamente todos os dimensionamentos definidos no projeto estrutural.

Todos os elementos estruturais da fundação deverão ser executados sobre lastro de concreto magro, conforme Detalhe Esquemático, indicado na Planta Baixa de Projeto Arquitetônico.

Para a execução da estrutura metálica do alambrado, deverá ser utilizado tubo de aço galvanizados de bitola de 2 1/2", com altura de h=2,5M. Deverão ser executados montantes a cada 2,50 m, com os devidos travamentos nas extremidades, de acordo com os Detalhes Esquemático, indicados na Planta Baixa de Projeto Esquemático Estrutural.

O alambrado será executado em tela metálica com fio 12 BWG, com camada plástica de PVC na cor verde e fixado nas extremidades dos tubos através amarração com arames galvanizados de 14 BWG, revestido com camada plástica na cor verde, R.G.B.: 41;91;41, conforme especificação em projeto, indicado na Planta Baixa.



Deverá ser aplicada base de anticorrosivo, para posterior pintura dos montantes metálicos, utilizando-se a aplicação de duas demãos de esmalte sintético com brilho, na cor verde -Classic Green, 16-6340, referência de cor na escala PMS ou R.G.B.: 41;91;41.



Figura 01– Referência de cor para pintura  
Fonte: Elaborado pelo autor, SUDESB (2023)

Deverão ser instalados nas extremidades do alambrado, nos locais indicados no Projeto, dois portões de acessos, com medidas, 2,00x2,50m, executados no mesmo padrão do alambrado, conforme detalhe em projeto.

## 9 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO TIPO G

### 9.1 INFRAESTRUTURA

As fundações para a construção do vestiário serão do tipo superficial, compreendendo a utilização de sapatas isoladas assentadas em solo firme e executadas sobre lastro de concreto magro de 5 cm, seguindo rigorosamente as definições do Projeto Estrutural. As vigas baldrame indicadas no Projeto deverão seguir a mesma sequência executiva de todos os elementos da fundação.

O concreto a ser utilizado será com FCK de 25 Mpa, moldado in loco.

Para a execução das formas está previsto o uso de tábuas agrestes com l= 30cm.

A execução das armaduras deverá obedecer ao quadro de aço do Projeto, com corte e dobra de todos os aços nas bitolas especificadas.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right.

## 9.2 SUPERESTRUTURA

A cada bloco de fundação corresponderá um pilar de dimensões definidas no Projeto supra referido.

Em todas as aberturas deverão ser assentadas vergas em concreto armado, as quais deverão exceder à largura do vão em pelo menos 10 cm de cada extremidade.

Será executada laje de pré-moldada em concreto, no sistema de vigas pré-moldadas com lajotas cerâmicas, conforme definições em projeto estrutural, devendo ser utilizada laje pré-moldada que ateste a devida comprovação da responsabilidade técnica do fabricante.

Sobre todas as paredes deverão serão executadas vigas de amarração, assegurando que toda a estrutura seja executada seguindo rigorosamente as orientações dos projetos.

## 9.3 ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS

- 9.3.1 **Alvenarias:** As alvenarias internas e externas serão executadas em bloco cerâmico furado, de primeira qualidade, seguindo rigorosamente as dimensões definidas no projeto. Para a execução do *shaft* para descidas da tubulação de captação de águas pluviais, seguir rigorosamente as dimensões das alvenarias de bloco cerâmico indicadas no Projeto.
- 9.3.2 **Elementos Vazados:** nas áreas indicadas em projeto, serão assentados os elementos vazados tipo cobogós de cimento, padrão veneziana, com medidas de 40 x 40 cm, ver figura ilustrativa indicada no Projeto de Arquitetura.
- 9.3.3 **Divisórias em Granito:** Deverão ser instaladas nos locais indicados no Projeto Arquitetônico, seguindo rigorosamente as dimensões definidas no detalhe esquemático indicado no projeto. Serão executadas em granito cinza andorinha, polido nas duas faces e fixados com a ferragem apropriada, nas alturas indicadas no projeto.

## 9.4 REVESTIMENTOS

### 9.4.1 Revestimentos Internos:

Todas as alvenarias internas deverão receber chapisco interno em todas as suas extensões.

As paredes que serão revestidas em placas cerâmicas deverão receber revestimento em emboço sobre o chapisco, devendo estar devidamente niveladas para o perfeito assentamento das peças cerâmicas.

O revestimento cerâmico deverá ser esmaltado, retificado acetinado, na cor branca, tipo PEI-5, com medidas de 60x60 cm, assentados em toda a extensão das paredes internas, conforme indicação do projeto.



As juntas serão a prumo e espessura mínima de 2 mm, com rejunte fino flexível, na cor branca, ante mofo e impermeável, para juntas de 2 mm a 5 mm.

#### 9.4.2 Revestimentos Externos:

Todas as alvenarias externas deverão receber chapisco externo em todas as suas extensões. Nas áreas de paredes das fachadas que serão revestidas em placas cerâmicas deverão receber revestimento em emboço sobre o chapisco, devendo estar devidamente niveladas para o perfeito assentamento das peças cerâmicas.

O revestimento cerâmico deverá ser esmaltado, retificado nas cores indicadas no Projeto, com medidas de 10x10cm, assentados em faixas em todo o perímetro extremo da edificação, compreendendo:


- Faixa com h= 30cm executada com três fiadas de cerâmica com medidas de 10x10cm, na cor branca;
- Faixa com h=20cm executada com 2 fiadas de cerâmica com medidas 10x10cm, na cor cinza claro;
- Faixa com h=20cm executada com 2 fiadas de cerâmica com medidas 10x10cm, na cor vermelha;
- Faixa com h=20cm executada com 2 fiadas de cerâmica com medidas 10x10cm, na cor azul;
- As juntas serão a prumo e espessura mínima de 2 mm, com rejunte fino flexível, na cor branca, ante mofo e impermeável, para juntas de 2 mm a 5 mm, na cor cinza claro, conforme indicação do projeto.

Nas demais áreas das alvenarias externas, onde não está previsto o assentamento de revestimentos cerâmicos, deverá ser aplicada a massa única, com perfeito nivelamento, para posterior recebimento da pintura sobre área devidamente emassada com massa acrílica.

#### 9.4.3 Revestimentos em Tetos/ Forros:

Todas as áreas de laje pré-moldadas deverão receber chapisco para teto. Após a aplicação do chapisco, somente as lajes das marquises receberão massa única, para posterior recebimento da pintura sobre área devidamente emassada com massa acrílica.

As demais áreas receberão forro, em régua tipo PVC lisas, na cor branca, sem brilho.



## 9.5 PAVIMENTAÇÃO

### 9.5.1 Revestimentos de Pisos Internos:

Toda a área interna da edificação a ser pavimentada, deverá receber o lastro de concreto magro com  $e = 5$  cm.

Sobre o lastro de concreto magro deverá ser executado o contrapiso, de forma a assegurar o nivelamento e regularização da superfície, preparando para receber o piso cerâmico especificado, garantindo maior durabilidade e segurança para a obra.

O revestimento cerâmico deverá ser esmaltado, retificado acetinado, antiderrapante, na cor branca, tipo PEI-5, com medidas de 60x60 cm, no mesmo padrão do revestimento das paredes, assentados em todas as áreas internas de piso, conforme indicação do projeto.

As juntas serão a prumo e espessura mínima de 2 mm, com rejunte fino flexível, na cor branca, ante mofo e impermeável, para juntas de 2 mm a 5 mm.

### 9.5.2 Passeio Externo:

Deverá ser executado em concreto, com juntas, na área da fachada principal, obedecendo rigorosamente as dimensões indicadas no projeto.

O passeio deverá ser limitado por meio fio / guia de concreto e as áreas indicadas em rampas devem ter suas inclinações em total observância às recomendações das Normas de Acessibilidade, conforme definições de projeto.

O acabamento do passeio deverá ser do tipo concreto desempolado, para recebimento de pintura acrílica para piso.

## 9.6 COBERTURA

### 9.6.1 Trama de Madeira de Lei Aparelhada

Deverá ser executada e instalada a trama em madeira de lei aparelhada para recebimento das telhas de fibrocimento, conforme indicações do projeto.

### 9.6.2 Cobertura em Telhas de Fibrocimento:

Toda a área edificada deverá receber cobertura em telha de fibrocimento ondulada de 6 mm.

Deverá ser prevista a instalação de rufos executados em chapa de aço galvanizado em todas as áreas indicadas na cobertura.

A calha deverá ser executada em concreto, que será instalada confinada nas áreas de platibandas, devendo ter o desenvolvimento adequado para atendimento da completa vazão das águas pluviais.



## **9.7 IMPERMEABILIZAÇÃO**

### **9.7.1 De Elementos da Fundação**

Deverá ser aplicada a impermeabilização com a utilização de emulsão asfáltica em todas as superfícies das vigas baldrames e arranques de pilares.

### **9.7.2 De Caixa de Apoio do Reservatório**

Deverá ser aplicada manta asfáltica de 4 mm nas áreas da laje de apoio do reservatório de água. Para tanto, deverá ser executada a camada de regularização em cimentado, seguida da aplicação da manta, adotando-se a virada tipo "meia-cana" com até h= 50cm das paredes da caixa. Após a aplicação da manta, deverá ser executada a proteção mecânica em cimentado.

### **9.7.3 De Calhas de Concreto**

Deverá ser aplicada manta asfáltica de 4 mm nas áreas das calhas indicadas na cobertura. Para tanto, deverá ser executada a camada de regularização em cimentado, seguida da aplicação da manta, adotando-se tipo "meia-cana" com até h= 50cm das paredes da caixa.

## **9.8 INSTALAÇÕES GERAIS**

### **9.8.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

#### **9.8.1.1 Abastecimento de Água**

O abastecimento de água para o vestiário será feito através de tubo com Ø50mm, saindo do reservatório superior até as devidas prumadas, ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição com Ø50mm e Ø25mm, de tubos de PVC soldável conduzindo água fria.

Para chuveiros, sanitários, lavatório e mictórios serão utilizados tubulações de Ø25mm e Ø20mm, joelhos de latão, "tê" e registro de pressão, lavatório e mictórios, com seus devidos redutores, luvas, conexões e cortes onde forem necessários.

#### **9.8.1.2 Sistema de Esgoto**

O sistema de esgoto será executado com utilização de tubos de PVC rígido soldável com Ø40mm, Ø 50mm e Ø100mm todas com seus devidos cortes e conexões, direcionando junto com os ralos sanfonados o esgoto para caixa de inspeção em alvenaria a ser executada de tijolo maciço 60x60x60 cm, revestida internamente com barra lisa e tampa pré-moldada em concreto.



Caso o município não possua rede de esgoto, deverá ser previsto o sistema de instalação de Fossa Séptica, Filtro Anaeróbico e Sumidouro, conforme detalhado em projeto.

A fossa séptica é um sistema de tratamento de efluentes normatizado através da NBR 7.229 – **PROJETO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE TANQUES SÉPTICOS**.

Por ser um sistema preparado para filtrar elementos nocivos ao meio ambiente, faz-se necessário seguir rigorosamente as seguintes recomendações para a instalação do **Sistema de Fossa, Filtro e Sumidouro**, de forma a evitar que o sistema perca eficiência, assegurando que possa cumprir integralmente o seu objetivo, a saber:

1. Os serviços devem ser executados por profissionais capacitados com larga experiência comprovadas;
2. Deve-se ser prevista e planejada a necessária manutenção e limpeza periódica das fossas.
3. A fossa e o sumidouro nunca devem estar próximos de sistema de captação de água. A distância mínima nesse caso é de 30 metros.
4. A fossa não deve ser construída a menos de 1,5 metro de qualquer corpo d'água e a 3 metros de uma árvore. Assim, é possível evitar qualquer tipo de contaminação.
5. É importante que o tamanho da fossa seja proporcional à média estimada de efluentes lançados.
6. Também é preciso calcular a quantidade e o tamanho das britas, isso porque a espessura e o espaçamento entre elas devem ser ideais para que não prejudiquem a filtragem, tornando o processo pouco eficiente.
7. O volume útil do sumidouro deve ser maior ou igual ao volume útil da fossa séptica. Já o nível zero do sumidouro deve estar, no mínimo, a 1,5 metros acima do lençol freático. Seguindo esses procedimentos, é possível evitar que o sistema perca eficiência e, também possibilitar garantir que cumpra o seu objetivo.

#### **9.8.1.3 Louças e Metais Sanitários**

As áreas dos vestiários deverão ser entregues com todas as instalações concluídas, testadas, inclusive com o fornecimento e instalação das louças, metais e acessórios, compreendendo os seguintes itens:



#### **9.8.1.3.1 Louças:**

- Cuba de louça tipo de embutir, na cor branca, padrão universal oval, tamanho médio com medidas aproximadas de 39x30cm, material de primeira qualidade.
- Bacia sanitária com caixa acoplada, na cor branca, de primeira qualidade.
- Mictório com sifão integrado em louça na cor branca
- Bacia com caixa acoplada para PCR, em louça branca sem furo frontal.

#### **9.8.1.3.2 Metais:**

- Torneiras em metal cromado, de primeira qualidade, para lavatórios
- Válvula de parede de parede para mictórios.
- Sifão e válvulas para lavatório em metal cromado
- Engate em metal
- Chuveiro com acabamento cromado e registro de pressão de ½" (meia polegada)
- Acabamentos de registro de pressão e de gaveta em metal cromado, mesmo padrão e linha de acabamento das torneiras dos lavatórios

#### **9.8.1.3.3 Acessórios:**

- Gancho para porta toalha, em aço inox, nas quantidades e locais de instalação indicados no projeto.
- Saboneteira em louça branca, tipo de embutir, para ser instalados nos boxes dos chuveiros, locais indicados no projeto.
- Papeleira branca em louça, tipo de embutir com rolete plástico, nas áreas dos vasos sanitários.
- Porta papel toalha tipo dispenser, na cor branca
- Porta sabonete líquido, tipo dispenser, na cor branca
- Assento para vaso sanitário, compatível com o modelo utilizado para o vaso, na cor branca.

#### **9.8.1.4 Caixas d'água:**

- Deverá ser fornecida e instalada 03 caixa d'água de poliestireno, com tampa com capacidade de 2000 litros, colocada sobre a laje de cobertura do módulo do vestiário, conforme indicada nos projetos. Ver detalhe do acesso.



#### **9.8.1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

- Todos os serviços das instalações elétricas deverão ser executados de acordo com o projeto e especificações de materiais que fazem parte integrante do presente Memorial Descritivo, seguindo a conformidade dos itens discriminados na Planilha de Preços Unitários.
- Recomenda-se que todos os serviços sejam executados por profissionais capacitados, com larga experiência comprovada, atendendo a todos os requisitos das Normas Técnicas da ABNT, relativas à execução dos serviços de instalações elétricas.

### **10 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÍTIO DO QUINTO - BAHIA**

#### **10.1. SUPRIMENTO DE ENERGIA**

O suprimento de energia será através do quadro de distribuição geral, (QGBT-CAMPO), redimensionado para atender as cargas do sistema de iluminação que será alimentado pela concessionária local. O QGBT-CAMPO alimentará cada novo poste conforme projeto elétrico.

O percurso dos circuitos alimentadores será através de eletrodutos tipo PEAD enterrados no solo.

#### **10.2. CONDUTORES ELÉTRICOS**

##### **10.2.1. ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**

Material condutor: Cobre de têmpera mole.

Tipo de condutor: Cabo, encordoamento classe 5.

Material isolante: Isolação com composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B).

Classe de isolação: 0,6/1kV.

Temperaturas máximas do condutor: 90°C em serviço contínuo 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-circuito.

Normas a serem seguidas:

- NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de PVC para tensões de 1 até 20 kV;
- NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (padronização);
- NBR 6812 - Queima vertical, fogueira.

Fabricantes: De boa qualidade no mercado.



### 10.2.2. CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO TERMINAIS

- Material do condutor: Cobre de têmpera mole;
- Tipo de condutor: Cabo, encordoamento classe 5;
- Material isolante: Isolação sólida de poli cloreto de Vinil;
- Classe de isolação: 0,6/1kV.

Temperaturas máximas do condutor: 90°C em serviço contínuo 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-circuito.

Normas a serem seguidas:

- NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de PVC para tensões de 1 até 20 kV;
- NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (padronização);
- NBR 6812 - Queima vertical, fogueira.

### 10.3. INVÓLUCROS

#### 10.3.1. GENERALIDADES

Os eletrodutos deverão ser instalados com cuidado, de modo a se evitar morsas que reduzam os seus diâmetros, quando cortados a serra, terão suas bordas limadas para remover as rebarbas.


Não se fará emprego de curvas maiores que 90°, em cada trecho de canalização, entre duas caixas ou entre extremidades e caixas, só poderão, no máximo, ser empregadas duas curvas de 90°.

Deve-se evitar a aproximação de eletrodutos com cabos elétricos aos cabos de dados. Quando isso não for possível, os mesmos deverão estar a uma distância mínima de 30 cm quando instalados em paralelos.

Antes da enfição, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos, para se retirar a umidade e outra qualquer sujeira.

Os condutores somente deverão ser enfiados após estar totalmente concluída a rede de eletrodutos e perfilados e terminados todos os serviços de construção que possam danificar os mesmos.

Os condutores de distribuição, que alimentam luminárias e tomadas de uso geral, quando emendados deverão ser estanhados com solda e terão seu isolamento recomposto com fita isolante.



### 10.3.2. ELETRODUTOS

- Todos os eletrodutos (energia e telefonia) serão do tipo pesado, de diâmetro mínimo calculado de acordo a capacidade de ocupação respeitando folga de 40%. Não devem ter costuras, rebarbas ou cantos vivos;
- Todas as derivações e terminações devem ficar em quadros ou caixas de passagem com tampa vedada e impermeabilizada;
- Toda a tubulação sem fiação ("seca") deverá ter em seu interior um arame guia para passagem futura de cabos.

### 10.3.3. CONDUTORES

- Os cabos alimentadores foram projetados de modo a serem identificados facilmente nos desenhos, não permitindo assim erros de dimensionamento na hora da execução;
- Os fios e cabos deverão seguir o seguinte código de cores:
- Todos os condutores da rede de iluminação devem estar instalados em eletrodutos montados com continuidade elétrica assegurada;
- A seção mínima dos condutores de potência e iluminação será de 2,5 mm<sup>2</sup> mesmo que seja por norma admitida seção inferior;
- Não serão admitidos condutores fixos aparentes;
- Qualquer isolamento de emendas de condutores deverá ser feito com fita isolante tipo autofusão;
- Todos os circuitos deverão ser identificados em seus quadros;
- As ligações dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas através de terminais de compressão apropriados. Nas ligações no quadro deverá ser empregada arruela lisa de pressão ou de segurança (dentadas), além dos parafusos e/ ou porcas e contra – porcas, onde aplicáveis. No caso de dois condutores ligados ao mesmo terminal (ou borne), cada condutor deve ter seu terminal;
- Deve ser assegurada a continuidade elétrica em todas as partes metálicas que devem ser conectados à ligação equipotencial.

FASE A	PRETO
FASE B	VERMELHO
FASE C	BRANCO
RETORNO	AMARELO
NEUTRO	AZUL CLARO
TERRA (PE)	VERDE



#### 10.4. QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO

Montado em caixa com chapa de aço galvanizada de embutir com barramento trifásico para 30 disjuntores DIN 150 A, grau de proteção IP 54.

Próprio para instalação de componentes modulares (disjuntores, disjuntores diferenciais e DPS) em trilho DIN com barramento de neutro, terra, porta documentos e fechadura. É exigido por questões de operativas e de manutenção, manter uniformidade no fornecimento dos componentes dos quadros, ou seja, todos os equipamentos devem ser de um só fabricante.

Os condutores instalados no interior do quadro devem ser agrupados por circuitos e arrumados de modo que se evite uma montagem mal-acabada.

Na distribuição dos circuitos de saída dos quadros, deve-se obrigatoriamente respeitar a sequência das fases indicado no quadro de cargas.

No interior do quadro deve ser apresentada a identificação de cada circuito e seus dispositivos de proteção. O quadro deve ser identificado com etiqueta em acrílico ou em fita adesiva própria. Deverá ser afixada em suas tampas internas uma relação de cargas e descrição dos circuitos. Instalação de placa em acrílico a fim de evitar o contato com partes vivas.

Indispensável grade de proteção nos quadros (medição / distribuição) para integridade dos equipamentos e segurança dos usuários.

##### 10.4.1. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO

Deverá possuir placa geral de identificação localizada de forma facilmente visível no lado externo, marcada de forma legível e durável e contendo, no mínimo, as seguintes informações (conforme norma NBR-IEC-60439-3):

- Nome do fabricante ou marca;
- Tipo ou número de identificação;
- Tensão, corrente e frequência nominal;
- Grau de proteção.

Todos os componentes deverão ser identificados de forma legível, executada de forma durável e posicionada de forma a evitar qualquer risco de confusão. Além disso, a identificação deve corresponder a notação adotada nos documentos de projetos (diagrama unifilar e quadro de cargas etc.).

A correspondência entre os componentes e o circuito deve ser efetuada de forma clara e precisa.

Todos os circuitos de saída deverão possuir indicação das respectivas cargas alimentadas.



Atrás da porta do quadro, deverá apresentar um diagrama unifilar, de acordo com o projeto.

#### **10.4.2. IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES**

Todos os condutores deverão ser identificados nas extremidades de acordo com os números dos circuitos indicados nos quadros de cargas e diagramas unifilares.

A fiação interna dos gabinetes dos quadros deverá ser identificada por anilhas.

Os condutores classe 450/750 Volts e 0,6/1kV deverão ser identificados por anilhas e por cores, da seguinte forma:

Condutor neutro: isolamento do condutor com coloração azul clara ou fita adesiva com coloração azul clara na veia do cabo multipolar ou na cobertura do cabo unipolar.

Condutor de proteção: isolamento do condutor com coloração verde-amarela (ou verde), fita adesiva com coloração verde-amarela na veia do cabo multipolar ou na cobertura do cabo unipolar.

Condutores de fase: isolamento do condutor com coloração vermelha, branca, preto e amarelo para os retornos, ou fitas adesivas nas veias do cabo multipolar ou nas coberturas dos cabos unipolares com as mesmas cores.

#### **10.5. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**

##### **10.5.1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**

A NR-10, item 10.3.9 (alínea f), exige que o Memorial Descritivo de Segurança contenha o "princípio funcional dos dispositivos de proteção destinados à segurança das pessoas".

##### **10.5.2. PROTEÇÕES SECUNDÁRIAS**

Os disjuntores serão conforme norma NBR IEC 60947-2 e/ou ABNT NBR NM 60898 sendo que para estas normas são definidas as correntes de ruptura "Icu" e "Icn" respectivamente, interruptores em carga conforme IEC 60947-3 e interruptores de corrente diferencial residual conforme norma IEC 61808.

##### **10.5.3. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO**

A proteção contra surtos de tensão é efetuada através de protetor de DPS Tipo 2, instalado na entrada do quadro geral de distribuição.

#### **10.6. EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO**

Os equipamentos de iluminação serão definidos em conjunto com o detalhamento



do desenho de pontos de iluminação, devendo, no entanto, obedecerem às condições desta especificação.

Será realizada a iluminação através de 04 postes com altura de 18m, sendo 2,4m enterrados no solo por meio de base em manilhas de concreto cada uma com 1,0m de altura com diâmetro de 1,20m. Cada poste deverá ter 08 projetores em LED 820W smd 5000K. Os projetores deverão ser fixados nas cruzetas de concreto apoiadas sobre o poste, conforme detalhamento em projeto.

Após a instalação dos refletores será necessário que a empresa contratada retorne ao local no período noturno para realizar os ajustes de posicionamento e angulação dos equipamentos, visando otimizar a distribuição luminosa e assegurar a uniformidade do nível de iluminamento conforme os objetivos do projeto.

#### **10.6.1. PROJETORES**

Projektor de led com aplicações em áreas esportivas, potência nominal: 820w. fluxo luminoso: 110,700 lumens, eficácia luminosa: 135 lm/w. tensão de trabalho: 220-240 v, 50 ~ 60 Hz. Fator de potência:  $\geq 0.95$ . Vida estimada  $\geq 50$  khrs 05 anos, vida estimada  $< 50$  khrs 03 anos. Garantia: 3 e 5 anos de garantia. Grau de proteção: ip66. Resistência a impactos: ik08, corpo em alumínio, lente em policarbonato. Temperatura de cor: 5.700 k. temperatura de funcionamento:  $-40^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$ .

#### **10.7. SISTEMA DE ATERRAMENTO**

"Para este sistema de aterramento, foi previsto a instalação de 03 hastes NORMATIZADAS alta camada de 5/8" x 3m e cabo de cobre nu de 50mm<sup>2</sup> conectado por conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt). O sistema de aterramento será interligado ao barramento do quadro de distribuição principal (QD-CAMPO), de onde deverá ser distribuído individualmente para todo o sistema, fazendo com que o potencial de todos os componentes seja os mesmos, minimizando assim a possibilidade de choque elétrico. Ver detalhe em planta.

#### **10.8. EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PARA SISTEMAS INTERNOS**

A equalização de potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume a proteger.

A equalização de potencial é obtida mediante condutores de ligação equipotencial, incluindo DPS (dispositivo de proteção contra surtos), interligando aos eletrodos de aterramento, as estruturas metálicas, as massas e os condutores dos sistemas elétricos de potência e de sinal, dentro do volume a proteger.



## **10.9. NORMAS DE EXECUÇÃO**

### **10.9.1. DA MONTAGEM**

Os serviços serão executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser empregadas somente ferramentas, equipamentos e técnicas apropriadas para cada tipo de tarefa.

Na ligação dos equipamentos, luminárias e tomadas, deverá haver estreito relacionamento com a equipe de arquitetura, de forma a coordenar-se o exato posicionamento destes, consoante os materiais empregados e detalhamento geral do projeto de arquitetura de interiores.

Inclui-se no escopo do instalador a montagem de todos os equipamentos de iluminação geral, normal, de emergência e de alimentações elétricas dos equipamentos de iluminação especial (iluminação, painéis, etc).

Os procedimentos e fornecimentos devem seguir rigorosamente os preceitos das Normas Brasileiras aplicáveis, seguindo-se diretrizes da fiscalização quando omissas.

## **11 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO 30M**

- Degraus:
  - Piso em placas de concreto acabamento desempolado;
  - Espelho em alvenaria com acabamento massa única com pintura acrílica.
- Escadas de acesso da Arquibancada:

Os degraus de acesso à arquibancada serão executados com piso em concreto simples, acabamento desempolado, e espelho em alvenaria, acabamento em massa única e pintura acrílica.
- Gradis: Guarda-corpo, corrimão e demais gradis em tubo em aço galvanizado com pintura em esmalte sintético na cor Verde Folha sobre base washprime.
- A arquibancada será executada em módulos constituídos em montantes de bloco de concreto estrutural a cada 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) para sustentação dos degraus.

## **12 CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO**

As fundações das estruturas do muro serão do tipo superficial, utilizando alvenaria de blocos de concreto simples isolados em cada pilar, assentadas em solo firme.

A alvenaria de vedação terá uma altura de 3,0m e será feita com blocos vazados de concreto simples, com pilares espaçados a cada 3,00m, sobre toda a extensão da alvenaria serão executadas vigas de amarração e vigas superiores, sendo usado concreto



com resistência > 25 Mpa. Tendo dimensões conforme projeto.

Serão instalados portões de acesso em chapa de ferro, com aplicação de fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão e pintura esmalte fosco duas demãos, sobre superfície metálica.

### **13 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO CAMPO**

A pintura de demarcação do campo de se fará com tinta específica para grama natural conforme planta de marcação.

A pintura de demarcação do gramado deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de quaisquer sujeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas.

### **14 CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA:**

#### **14.1 BILHETERIA**

As fundações das estruturas da bilheteria serão do tipo superficial, utilizando sapatas isoladas assentadas em solo firme, com dimensões mínimas de 60 cm de comprimento, 60 cm de largura e 40 cm de altura. A cada sapata corresponderá um pilar de dimensões correspondentes 15 cm de largura e 20 cm no outro sentido.

Sobre todas as paredes serão executadas vigas de amarração de 15 cm de espessura (mesma largura que as alvenarias) e 40 cm de altura.

Sobre as aberturas serão colocadas vergas as quais deverão exceder à largura do vão em pelo menos 10 cm.

Será executada laje de concreto armado espessura 12 cm ( $f_{ckmin} = 250\text{kg/cm}^2$ ), podendo ser utilizada laje pré-moldada desde de que comprovada a responsabilidade técnica do fabricante.

As barras deverão ter cobrimento de concreto mínimo de 4 cm na fundação, 2,5 cm em vigas e pilares e 1,5 cm nas lajes, com classe de agressividade ambiental I.

A alvenaria de vedação será com blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm). Com execução de massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente em faces internas e externas de paredes, espessura de 10mm, com execução de talisca, sobre chapisco aplicado em alvenaria.



## ▪ ESPECIFICAÇÕES

O piso será em alta resistência na cor cinza com espessura de 10mm, aplicado com juntas, polido e encerado.

Paredes terão pintura em tinta látex acrílica a base de água - externa/interna, serão usadas em duas demãos de tinta acrílica de primeira linha e serão aplicadas nas alvenarias internas e externas.

Portas serão em madeira, folha pesada (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, núcleo solido, capa lisa em hdf e acabamento melamínico branco.

Portão em chapa de aço e gradis, serão executados conforme projeto.

As catracas serão do tipo pedestal mecânica bidirecional.

Instalação Elétrica conforme projeto.

## ▪ COBERTURA

Cobertura das instalações será em laje pré-moldada. Com telha de fibrocimento ondulada, conforme projeto. Captação das águas pluviais ver no projeto hidráulico.

## ▪ LIMPEZA FINAL

Todos os detritos e restos de materiais provenientes dos serviços e seus complementos deverão ser previamente retirados do local, e posteriormente removidos.

## 15 COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (INTERTRAVADO), ESTACIONAMENTO (PÓ DE PEDRA) E PAISAGISMO

### 15.1 MOVIMENTO DE TERRA

Deverá ser feita uma decapagem de 20cm de espessura em toda a área a ser pavimentada, sendo que o material deverá ser todo removido e depositado na área interna do terreno, em local a ser definido pela fiscalização.

O solo que receberá o novo pavimento deverá ser regularizado, nivelado e compactado manualmente com soquete, mantendo-se os devidos caimentos. Sobre a sub-base regularizada será aplicada uma camada de areia, na espessura de 6cm, também nivelada e compactada com compactador de placas vibratórias.

### 15.2 REVESTIMENTOS

A pavimentação será executada em blocos intertravados do tipo retangular, cor natural. Os cortes de peças para encaixes de formação dos desenhos no piso deverão ser



perfeitos. Em caso de discordância entre o projeto e o executado, a fiscalização da Contratante terá o direito de solicitar a remoção de qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados, por conta da Contratada; portanto, se durante a locação houver quaisquer discordâncias com o projeto, estas deverão ser sanadas previamente ao assentamento. Deverão ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado terá espessura geral de 6cm.

Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a base antes do assentamento dos blocos. O acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia fina (que será responsável pelo rejunte) e nova compactação, cuidando para que os vãos entre as peças sejam preenchidos pela areia. O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição. O trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os serviços estiverem completos. O meio fio será pré-moldado de concreto e deverá seguir as dimensões e forma conforme projeto em anexo com pintura tipo caiação. A resistência mínima do concreto utilizado na fabricação dos meios-fios deverá ser de 20,0MPa.

Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. Será colocada no fundo da vala uma camada do próprio material escavado, que será, por sua vez, compactado até chegar ao nível desejado. O assentamento se dará com a utilização de argamassa de cimento e areia (1:4), entre uma peça e outra.


### 15.3 PLANTIO DE GRAMA E ARBUSTOS

**Escolha das mudas :** As mudas devem seguir as especificações de formação, cor e outras observações que constarem no projeto paisagístico. Deverão ser consideradas vegetações locais.

**Condições fitossanitárias:** As mudas devem estar em perfeito estado fitossanitário, tendo boa formação e desenvolvimento, e sem apresentar sintomas de doenças ou deficiências nutricionais. A terra que contém a muda deve estar livre de ervas daninhas.

**Condições de manuseio:** Os arbustos deverão ser devidamente transportados para evitar danos as suas partes. Arbustos com muitos galhos e com galhos grandes deverão ser amarrados.

**Cuidados com as mudas:** As mudas deverão ser protegidas da ação do sol e do vento e plantadas o mais rapidamente possível, assim que chegarem à obra, a fim de se evitar sofrimento. As mudas em torrão deverão receber cuidados redobrados, minimizando a perda de água.



### **Abertura de covas:**

- Árvores de grande porte: 0,60 x 0,60 x 0,60 m.
- Arbustos de médio porte: 0,40 x 0,40 x 0,40 m.
- Arbustos de pequeno porte: 0,25 x 0,25 x 0,25 m.

Os arbustos médios e pequenos já serão suficientemente favorecidos pela adubação realizada no preparo do terreno.

**Colocação das mudas nas covas:** As mudas deverão ser totalmente retiradas de sua embalagem tomando-se cuidado para não danificar o torrão da planta. Apenas as embalagens feitas com materiais orgânicos como o sisal, poderão ser mantidas na hora do plantio.

A muda deverá ser cuidadosamente colocada bem no centro da cova e o colo da muda deverá ficar em concordância com a superfície do terreno.

Obs: Todos os arbustos plantados deverão ser regados abundantemente, todos os dias durante a obra.

## **16 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO)**

Deve ser construído um pórtico de fachada em ACM (alumínio composto) com base em concreto armado. Medidas conforme projeto.

## **17 INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO**

### **17.1 ESTRUTURA DA BASE E REVESTIMENTOS DO TOTEM**

A estrutura deverá ser executada de acordo com projeto e detalhamento específico fornecido. O totem será fixado, sobre base de concreto com medidas de 1,80x1,00m, com h= 20 cm, executada sobre lastro de concreto magro de 5 cm. A base de concreto deverá ser armada com a utilização de tela metálica dupla tipo Q335, com malha de 15x15 cm. Toda a área da base deverá ser pintada com tinta acrílica na cor cinza, conforme detalhes indicados no Projeto Arquitetônico.

O Totem deverá ter as medidas 1,00x 1,80x 0,20 m (CxHxL), estruturado em alvenaria de bloco de concreto estrutural, conforme projeto, com aplicação de chapisco em todas as suas extensões, aplicação de massa única, com perfeito nivelamento e posterior aplicação



de fundo selador. Todas as faces deverão ser emassadas com massa acrílica com o posterior recebimento de pintura látex acrílica Premium, com referência de cor na escala (RGB: 153,153,153).




Figura 04– Totem padrão SUDESB  
Fonte: Elaborado pelo autor, SUDESB (2023).

## 17.2 PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NO TOTEM

As Placas de Inauguração, parte integrante do Totem, deverão ser executadas seguindo rigorosamente os padrões dos modelos fornecidos pela Contratante, ver informações de detalhes nos projetos específicos. As placas deverão ser executadas em acrílico, com medidas de 0,60x0,40 m, compreendo 03 unidades, conforme definido em projeto.

## 18 LIMPEZA E TESTES FINAIS PARA ENTREGA DA OBRA

Após a conclusão de todos os serviços, a obra deverá ser limpa, com previsão de retirada de todos os excedentes dos materiais não utilizados.

Deverão ser desmontadas e removidas todas as instalações provisórias utilizadas durante a obra, assegurando que os acessos e entorno do equipamento se encontram totalmente desimpedidos na data de entrega da obra.

Deverão ser feitos todos os testes antes da entrega da obra, incluindo a revisão de pinturas das estruturas dos alambrados e rodapés, verificação das amarrações

*(Assinaturas manuscritas)*

das telas dos alambrados, teste de ferragens e aberturas dos portões laterais, e também, garantido que foram removidos todas os resíduos remanescentes das atividades de instalações.



Márcia Cristina Nunes  
Especialista Técnico Nível B  
Projeto FLETA/SUDESB



Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDESB  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0